



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

LOCRI (RC). PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI
“Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva delle aree in c.da Marasà e c.da Parapezza”
Importo dell’intervento € 140.000,00
CUP: F17B24000010001. CAP. 7515 pg 1 OA 8 - EPR 2024

PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023



1

ETE.04 – ELENCO PREZZI

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Elena Rita Trunfio

Il Progettista
Dott.ssa Elisabetta Govi

**Il Direttore della DRM Calabria e
Direttore scientifico dell’intervento**
Dott. Filippo Demma

**Il Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori**
Ing. Antonio Pontoriero

COMUNE DI LOCRI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LOCRI (RC), PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI
EPIZEFIRI - Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al
miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva delle aree in c.da
Marasà e c.da Parapezza Importo dell'intervento € 140.000,00 CUP:
F17B24000010001. CAP. 7515 pg 1 OA 8 - EPR 2024

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Data, 14/08/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B.01.220	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiale di risulta dagli scavi, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli even-tuali oneri di discarica autorizzata. euro (ventinove/76) euro (ventinove/76)	mc	29,76
Nr. 2 B.01.300	Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture o con strutture sottoposte a trattamento biocida, o di altro ma-teriale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo. euro (quattordici/30)	mq	14,30
Nr. 3 B.01.301	Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di materiale drenante, in ghiaia o sabbia o ghiaietto in relazione alla natura del terreno circostante e secondo le indicazioni della D.L., chiuso al di sopra ed al di sotto da una rete di plastica a maglia sottile ed opportunamente sagomato, anche con l'aiuto di picchetti, ad avvolgere le irregolarità del terreno e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. euro (quarantaotto/06)	mq	48,06
Nr. 4 B.01.308	Pronto intervento di conservazione in corso di scavo di apparati parietali e pavimentali o comunque di strutture antiche di pregio, attuato mediante verifica ed eventuale essiccazione con-trollata del terreno immediatamente adiacente ai manufatti, rimozione del terreno con piccola strumentazione da scavo e con bisturi, pennelli, eventuale velatura o consolidamento in re-lazione alla conservazione dei manufatti, trat-tamento biocida. Comprensivo di documen-tazione archeologica (giornale di scavo, rilievi grafici, riprese fotografiche), nonché di docu-mentazione di restauro (relazione, fotografie, eventuale mappatura). euro (duecentosessantasei/90)	mq	266,90
Nr. 5 B.01.400	Preconsolidamento e/o consolidamento median-te impregnazione con prodotti consolidanti specificamente idonei (tipo silicato d'etile, ect..) su materiali costitutivi che presentino fenomeni di polverizzazione, disgregazione ect.; e/o tratta-mento chimico, qualora ritenuto più opportuno, delle superfici con sostanze impregnanti di tipo protettivo mirate alla impermeabilizzazione del-le superfici. Inclusi gli oneri relativi alla ese-cuzione di test, preparazione della superficie da trattare, alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso. Da valutare al mq sulla superficie di effettiva diffusione del fenomeno e necessità di applica-zione. Sul totale delle superfici, si prevede che la presenza del fenomeno sia diffusa, nella misu- ra del 2% euro (milleseicentodue/75)	mq	1'602,75
Nr. 6 B.01.403	Ristabilimento della coesione mediante impre-gnazione: applicazione a pennello del prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati: nei casi di decoesione: con silicato di etile: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su tufo, are-narie, calcari teneri e laterizi. euro (settantasei/40)	mq	76,40
Nr. 7 B.01.407	Fissaggio preliminare e provvisorio degli into-naci dipinti e/o decorati interessati da fenomeni di distacco. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostante saranno fatte riaderire mediante riadattamenti a pressione, con puntellatura provvisoria, e successive inie-zioni di adesivi riempitivi adeguati e/o leggere colate di malta fine di calce idraulica pozzolanica dalla parte superiore od iniettate. Inclusi gli oneri relativi alla puntellatura ed alla prepa-razione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità, velinatura di parti in pericolo di caduta, successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di pro-dotto dalle superfici. Incluse stuccature d euro (settantaotto/55)	mq	78,55
Nr. 8 B.01.412	Integrazione lacune di paramento. Restauro di muratura antica di qualsiasi genere per in-tegrazione di cavità provocate da agenti atmo-sferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consoli-damento del nucleo interno con elementi lapidei e/o laterizi e malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la sti-latura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. euro (centosessanta/42)	mq	160,42
Nr. 9 N.P.01	Fornitura in cantiere di paletti/picchetti in ferro sez. 15-20 mm h 1,20. euro (zero/80)	cadauno	0,80
Nr. 10 N.P.02	Fornitura in cantiere di cartellini (per le indicazioni scientifiche da apporre nelle cassette e nelle buste contenenti i reperti e le campionature) in foglio di alluminio cm 10x7 con foro per laccio. euro (zero/89)	cadauno	0,89
Nr. 11 N.P.03	Fornitura in opera di cassette di plastica delle dimensioni di cm 50x35x12 euro (sette/02)	cadauno	7,02
Nr. 12 N.P.04	Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture archeologiche, compreso l'onere dell'assistenza di due operai per le indicazioni da fornire all'escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla profondità di mt 2,00 dal piano di campagna. euro (centoquarantauno/56)	ore	141,56
Nr. 13	Scavo a mano con sistema stratigrafico per la messa in luce di reperti archeologici compreso e compensato ogni onere per la rimozione		

