

MINISTERO DELLA CULTURA  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Locri (RC), Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri. Lavori di ripristino, consolidamento e restauro per la tutela e la conservazione dell'area archeologica in c.da Parapezza.

**COMMITTENTE:** Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 10/10/2024

IL TECNICO

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |           |
| 1 / 1<br>B.01.001   | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore secondo le seguenti fasi operative: iniezione di biocida nei canali conduttori dell ... nni alle strutture lapidee. Inclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di distacco. |            |       |       |        | 380,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 380,00   | 50,92    | 19'349,60 |
| 2 / 2<br>B.01.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) a secco, con pennelli e spazzole morbide e, ove di rendesse necessario, con l'au ... . Durante le operazioni si avrà cura di asportare le parti pulverulente dei licheni senza rimuovere le ife degli stessi. |            |       |       |        | 65,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 65,00    | 14,20    | 923,00    |
| 3 / 3<br>B.01.400   | Preconsolidamento e/o consolidamento mediante impregnazione con prodotti consolidanti specificamente idonei (tipo silicato d'etile, ect..) su materiali costitutivi che presentino f ... à di applicazione. Sul totale delle superfici, si prevede che la presenza del fenomeno sia diffusa, nella misura del 2%. |            |       |       |        | 15,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 15,00    | 1'602,75 | 24'041,25 |
| 4 / 4<br>B.01.401   | Consolidamento dei giunti di malta decoesi mediante esecuzione di microiniezioni di boiacche di leganti idraulici inorganici naturali (maltine da restauro di calce idraulica) ed inerti, con aggiunta di resine acriliche in emulsione. Su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%.                          |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 10,00    | 146,66   | 1'466,60  |
| 5 / 5<br>B.01.405   | Consolidamento della superficie di intonaco antico decoeso per mezzo di consolidanti idonei (resine acriliche, silicati, ecc.), eseguito secondo le indicazioni dell'Istituto e da r ... gli oneri per la mappatura, a scala adeguata, degli interventi e dello stato precedente, su disegni forniti dalla D.L..  |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 10,00    | 91,80    | 918,00    |
| 6 / 6<br>B.01.403   | Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: applicazione a pennello del prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oner ... per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi.  |            |       |       |        | 12,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 12,00    | 76,40    | 916,80    |
| 7 / 7<br>B.01.411   | Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro fratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'um ... la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: a) diffuse su un m2 interessato dal fenomeno entro il 70%. |            |       |       |        | 15,00    |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 15,00    |          | 47'615,25 |





[illegible]