



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

PROGETTO:*Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale***Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento
2° LOTTO FUNZIONALE**

CUP	F15C14000080001
CIG	B075E67702
Denominazione del progetto	Locri (RC): "SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI COMPLETAMENTO". (Lotto 2 del progetto denominato "Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10")
Stazione appaltante	Direzione Regionale Musei Calabria
Progettista DL CSP CSE	Arch. Emira Chimenti
Importo complessivo dell'intervento	€ 200.000,00
Importo Lotto 2 "SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI COMPLETAMENTO"	€ 158.251,49
Fonte finanziaria	Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10
Stipula Contratto	trattativa MEPA n° 4077752 del 20-03-2024
Importo di contratto	€ 109.239,91 inclusi Oneri di Sicurezza
Appaltatore	Edilcostruzioni F.Ili Settineri SRL

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PERIZIA DI
 VARIANTE TECNICA (art. 120 comma 3 lettera b D.Lgs
 36/2023)

La progettista e DL:
 arch. Emira Chimenti



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
38	NPV_12_MIC_PML NPV_12_MIC.cod 17 09 04	Altro Conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Codice attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione Codice CER 17 09 04 Rifiuti area perimetrale del Museo Sommano NPV_12_MIC.cod 17 09 04	t	101,00				101,00 101,00	€ 35,01	€ 3.536,01
39	NPV_12_MIC_PML NPV_12_MIC_cod 17 05 04	Conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Codice attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione Codice CER 17 05 04 - Terre miste terra da scavo per spostamento siepe Sommano NPV_12_MIC_cod 17 05 04	t	101,00				101,00 101,00	€ 15,18	€ 1.533,18
40	NPV_13_MIC_PML	Oneri di Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica prima del loro conferimento a discarica o recupero Sommano NPV_13_MIC_PML	cad	1,00				1,00 1,00	€ 594,00	€ 594,00
41	NPV_14_MIC_PML	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento Sommano NPV_14_MIC_PML	m³	20,00				20,00 20,00	€ 32,41	€ 648,20
31	PR.E.0160.20	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli A Riportare:								€ 6.311,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
	PR.E.0160.20.b	Riporto: oneri relativi. Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 Sommano PR.E.0160.20.b Sommano	t	0,00						€ 6.311,39
								0,00		
								0,00	€ 227,70	
										€ 6.311,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - AI Lavori Interni										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
2	NP 01 MIC-PML	01 - AI Lavori Interni Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pannelli, tavolati, ecc. di legno, in qualsiasi posizione (parete, soffitto, sbalzo, ecc.) e per qualsiasi essenza legnosa. Sono compresi: qualsiasi mezzo per raggiungere il piano di lavoro (ponti, trabattelli, cavalletti, ponteggi, piattaforma mobile con operatore, ecc.) per tutta la durata dell'intervento; gli scrostamenti, la levigatura e la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica per un consumo finale minimo di almeno 900 g x m ² ; la posa in tre mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Corpo C Sala lettura e uffici tavolato travi ribassate (largh. 3*0.25) largh. 3*0.25 largh. 3*0.25 Sommano NP 01 MIC-PML	m ²					88,00	€ 27,60	€ 4.614,72
		7,00		8,00	0,75		42,00			
		4,00		5,20	0,75		15,60			
		8,00		3,60	0,75		21,60			
							167,20			
34	NP 02 MIC-PML	Oneri per la realizzazione di opere provvisionali di protezione opere d'arte esistenti all'interno dei locali e difficoltà operativa durante tutte le fasi di lavoro, per garantire comunque l'utilizzo delle aree espositive da parte dei visitatori per tutta la durata dei lavori. Compresa pulizia finale di tutte le aree di intervento e per tutta la durata dei lavori Corpo A, B, C e D Sommano NP 02 MIC-PML	cad	4,00				4,00	€ 816,00	€ 3.264,00
							4,00			
3	PR.E.1910.70	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, A Riportare:								€ 7.878,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - AI Lavori Interni										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riporto:								€ 7.878,72
	PR.E.1910.70.b	piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici								
		Corpo B								
		Nuove cancellate porte esterne sale espositive Kg/mq45	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sommano PR.E.1910.70.b						0,00	€ 7,02	
12	PR.E.2140.20	Preparazione di superficie in legno con:								
	PR.E.2140.20.b	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi								
		Corpo C (per le quantità si vede voce NP 01 MIC-PML)		167,20				167,20		
		Sommano PR.E.2140.20.b	m²					167,20	€ 7,07	€ 1.182,10
1	PR.E.2140.70	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:								
	PR.E.2140.70.a	antiruggine al cromato di piombo o di zinco								
		Corpo A - PT								
		elementi strutturali di sostegno			5,70	1,00		5,70		
		grigliato Keller		2,00	5,70	1,20		13,68		
		ringhiere di protezione (lungh. 2*5.70+1.20)		2,00	12,60		1,00	25,20		
		elementi strutturali di sostegno			23,50		1,00	23,50		
		grigliato keller		2,00	31,50			63,00		
		ringhiera di protezione (lungh. 22+24.50)		2,00	46,50		1,00	93,00		
		ringhiera protezione scala collegamento tra PT e PI		2,00	7,00		1,00	14,00		
		Corpo B								
		sala espositiva ringhiera protezione		2,00	4,60		1,00	9,20		
				2,00	7,00		1,00	14,00		
		Corpo C								
		sala espositiva ringhiera di protezione		2,00	8,50		1,00	17,00		
		Sommano PR.E.2140.70.a	m²					278,28	€ 6,58	€ 1.831,08
		Sommano 01 - AI Lavori Interni								€ 10.891,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - AI Lavori Esterni										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
4	PR.E.1930.10	02 - AI Lavori Esterni Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili	Kg	4.527,90	1,00	1,00				
	PR.E.1930.10.b	Grigliato pedonabile industriale Sostituzione grigliato passerella esistente con grigliato a norma Sommano PR.E.1930.10.b								
								4.527,90		
								4.527,90	€ 6,28	€ 28.435,21
7	PR.E.2140.110	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	m²	160,09 88,91						
	PR.E.2140.110.a	smalto oleosintetico opaco Corpo A Scala collegamento esterna (vedi voci precedenti per quantità) lavori aggiuntivi Sommano PR.E.2140.110.a								
								160,09		
								88,91		
								249,00	€ 10,84	€ 2.699,16
6	PR.E.2140.70	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:	m²	160,09 88,91						
	PR.E.2140.70.a	antiruggine al cromato di piombo o di zinco Corpo A Scala collegamento esterna (vedi voce relativa alla sverniciatura per dettaglio quantità) lavori aggiuntivi Sommano PR.E.2140.70.a								
								160,09		
								88,91		
								249,00	€ 6,58	€ 1.638,42
5	PR.R.02100.70	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:		2,00 2,00	0,95 0,95		2,00 4,50	3,80 8,55		
	PR.R.02100.70.b	smerigliatrice meccanica Corpo A Scala collegamento esterna tra piano campagna e quota 4.50 Pilastri circolari								
		elementi strutturali di sostegno (lungh, 13.50+5.250)			18,70	1,40		26,18		
		A Riportare:						38,53		€ 32.772,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - AI Lavori Esterni										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riporto:						38,53		€ 32.772,79
		lamiera striata gradini (parti uguali=2*28)*(lungh.=0.30+0.15)		56,00	0,45	1,20		30,24		
		lamiera striata pianerottoli (lungh=7.30+2.50)		2,00	9,80	1,20		23,52		
		ringhiera esistente (lungh=11.80+3.60+13.30+5.20)		2,00	33,90		1,00	67,80		
		lavori aggiuntivi		240,49				240,49		
		Sommano PR.R.02100.70.b	m²					400,58	€ 7,95	€ 3.184,61
		Sommano 02 - AI Lavori Esterni								€ 35.957,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - AI Trattamento passerelle										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
10	NP 03 MIC-PML	03 - AI Trattamento passerelle Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Qualsiasi tipologia di carpenteria - Per la Classe di resistenza richiesta. vedi voce sverniciatura per quantità Sommano NP 03 MIC-PML	m²	201,60				201,60 201,60	€ 33,00	€ 6.652,80
11	PR.E.1930.10 PR.E.1930.10.b	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale Corpo A Sostituzione grigliato passerella esistente con grigliato a norma e certificato antincendio GM2 (lungh.=13.68+31.50) Sommano PR.E.1930.10.b	Kg		45,18		45,00	2.033,10 2.033,10	€ 6,28	€ 12.767,87
9	PR.R.02100.70 PR.R.02100.70.b	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica Elementi passerella in acciaio per successivo trattamento con vernice intumescente Corpo A - piano terra elementi strutturali di sostegno ringhiere di protezione (lungh. 2*5.70+1.20) elementi strutturali di sostegno ringhiera di protezione (lungh.= 22.00+24.50) ringhiera protezione scala di collegamento tra PT e PI Corpo B				1,00		5,70 25,20 23,50 93,00 14,00		
		A Riportare:						161,40		€ 19.420,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - AI Trattamento passerelle										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
8	PR.R.02110.60	Riporto:								
		Sala espositiva ringhiera di protezione		2,00	4,60		1,00	161,40		€ 19.420,67
		Corpo C		2,00	7,00		1,00	9,20		
		Sala espositiva ringhiera di protezione						14,00		
		Sommano PR.R.02100.70.b	m²	2,00	8,50		1,00	17,00		
								201,60	€ 7,95	€ 1.602,72
		Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.								
		Di superficie fino a 3 mq								
		Corpo A								
		grigliato passerelle esistenti (lngh. = 13.68+31.50)		0,00				0,00		
	PR.R.02110.60.a	Sommano PR.R.02110.60.a	m²					0,00	€ 7,76	
		Sommano 03 - AI Trattamento passerelle								€ 21.023,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
24	NP 06 MIC-PML NP 06 MIC-PML.a	04 - SE Sistemazione esterna Fornitura e messa a dimora di piante pianta di ginestra via della ginestra, come da elaborati grafici; 1 pianta ogni metro Parti Uguali: 26+18+55 Sommano NP 06 MIC-PML.a	cad	99,00				99,00 99,00	€ 8,40	€ 831,60
25	NP 06 MIC-PML NP 06 MIC-PML.b	Fornitura e messa a dimora di piante pianta di ginepro via del ginepro, come da elaborati grafici; 1 pianta ogni metro Sommano NP 06 MIC-PML.b	cad	2,00	23,00			46,00 46,00	€ 14,40	€ 662,40
26	NP 06 MIC-PML NP 06 MIC-PML.c	Fornitura e messa a dimora di piante pianta di mirto via del mirto, come da elaborati grafici; 1 pianta ogni metro Parti Uguali: 20+18 Sommano NP 06 MIC-PML.c	cad	38,00				38,00 38,00	€ 7,20	€ 273,60
27	NP 06 MIC-PML NP 06 MIC-PML.d	Fornitura e messa a dimora di piante pianta di erica Giardino mediterraneo Sommano NP 06 MIC-PML.d	cad	50,00				50,00 50,00	€ 6,00	€ 300,00
28	NP 06 MIC-PML NP 06 MIC-PML.e	Fornitura e messa a dimora di piante pianta di lavanda Giardino mediterraneo Sommano NP 06 MIC-PML.e	cad	50,00				50,00 50,00	€ 4,80	€ 240,00
30	NP 07 MIC-PML	Impianto di irrigazione interrato, completo di adeguato numero di irrigatori, raccordi, tubature, pozzetti di ispezione, elettrovalvole di sicurezza e centralina di controllo. Nelle aree identificate in elaborati grafici Sommano NP 07 MIC-PML	m²	100,00				100,00 100,00	€ 15,60	€ 1.560,00
32	NP 08 MIC-PML	Realizzazione di presa esterna su supporto metallico, 2p+ T, 63 A-220,250 V, completa di interruttore magnetotermico, A Riportare:								€ 3.867,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
33	NP 09 MIC-PML	Riporto: custodia modulare idonea per esterno, grado di protezione IP 67. Sono incluse le opere di cablaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Area attrezzata fronte posteriore del Museo. Sommano NP 08 MIC-PML	cad	2,00				2,00	€ 420,00	€ 840,00
		2,00								
36	NP 10 MIC_PML	Realizzazione di delimitazione aiuole mediante bordura flessibile in polimero tipo flessibile, altezza 5.5 cm, completa di picchetti di fissaggio. Sommano NP 09 MIC-PML	m	0,00				0,00	€ 4,20	
		0,00								
37	NPV_11_MIC_PML	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano. Sommano NP 10 MIC_PML	m³	200,00			0,35	70,00	€ 22,00	€ 1.540,00
		70,00								
		Realizzazione di un sistema di drenaggio perimetrale intorno al fabbricato realizzato mediante le seguenti lavorazioni: - scavo a sezione obbligata di dimensioni pari 100x100 cm; - stesa di un foglio di tessuto non tessuto sulle pareti dello scavo; - realizzazione di un supporto mediante utilizzo di ghiaietto di granulometria variabile (3-5cm); - posa di idonea tubazione microforata in polietilene ad alta resistenza di diametro 250 mm; - stesura e riempimento col medesimo ghiaietto fin sopra l'estradosso del tubo drenante per uno spessore di almeno 20 cm;								
A Riportare:										€ 6.247,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
35	PR.E.0110.30	Riporto: - ricopratura della sezione mediante il telo di tessuto non tessuto; - è compresa la realizzazione di due pozzetti 60x60cm ed il rinterro e la compattazione del piano di calpestio a perfetta regola d'arte, idoneo per la successiva posa della pavimentazione drenante prevista in progetto. La lavorazione è prevista lungo la parete ad ovest del Museo come da elaborati grafici, per uno sviluppo di 47 m. come da elaborati grafici Sommano NPV_11_MIC_PML	cad	1,00				1,00	€ 4.812,84	€ 6.247,60
								1,00		
29	PR.E.0110.30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	m³	530,00			0,50	265,00	€ 8,74	€ 2.316,10
		Sommano PR.E.0110.30.a						265,00		
	PR.E.1310.40 PR.E.1310.40.d	Pavimentazioni esterne drenanti ecocompatibili ed ecologiche Pavimentazione ciclopedonale drenante ecocompatibile ed ecologica ottenuta mediante riporto, di miscela con aggregati monogranulari. Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante ecologica legata mediante un sistema che preveda l'utilizzo di: - idonea miscela di aggregati monogranulari: la specifica composizione granulometrica dovrà garantire in miscela una capacità drenante superiore a 1000 l/mq*min ed un indice dei vuoti compreso tra 15 e 20%, - legante tradizionale (cemento) - composto additivo liquido polifunzionale fibrorinforzato appositamente formulato per migliorare la reologia di miscele drenanti realizzate con legante idraulico tradizionale, facilitandone la stesura sia manuale che								€ 13.376,54
		A Riportare:								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		<p>Riporto: meccanizzata. Agisce da ritentore d'acqua favorendo una corretta idratazione del legante ed il rapido raggiungimento delle caratteristiche meccaniche idonee all'utilizzo della pavimentazione realizzata. Consente una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato, a compensazione della mancanza di fini caratteristica di questo tipo di miscele. Inoltre funge da fluidificante, a totale beneficio delle caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza ai cicli di gelo/disgelo e di durabilità delle pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione del rapporto acqua/legante. - acqua di impasto Gli aggregati utilizzati saranno costituiti da pietrischi monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e devono presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ? 25; Indice di appiattimento ? 10; Assorbimento d'acqua classe WA24 1; Durabilità al gelo/disgelo classe F1. I dosaggi nel mix dovranno garantire una resistenza a compressione uniassiale a 28 giorni di maturazione, eseguita su provini cubici di 150 mm di lato (UNI EN 12390-3) confezionati con tavola vibrante, non inferiore a 20 MPa. Le suddette prestazioni, così come il corretto rapporto acqua/legante della miscela, dovranno essere individuate con opportuna formulazione del mix-design in sede di prequalifica di laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi eseguiti da un laboratorio geotecnico. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 50 MPa per pavimentazioni ad uso esclusivamente ciclopedonale e a 80 MPa per pavimentazioni ad uso carrabile con eventuale ed occasionale transito di mezzi pesanti di soccorso e/o manutenzione. Quest'ultimo dovrà inoltre essere realizzato con pendenze tali da favorire</p> <p>A Riportare:</p>							€ 13.376,54	
										€ 13.376,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		<div>Riporto: l'allontanamento delle acque percolanti in conformità anche con le eventuali prescrizioni progettuali. La messa in opera dovrà avvenire a mano o tramite vibrofinitrice immediatamente dopo la miscelazione e dovrà essere eseguita “a regola d’arte”, correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato e ridossamento del nuovo materiale. Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare costante e pari a 6 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione che dovrà avvenire con mezzi idonei, la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall’asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 250/300 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 6 Area attrezzata e percorsi biostorici</div> <div>A Riportare:</div>								€ 13.376,54
										€ 13.376,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
14	PR.E.1910.70	Riporto:	m²	422,00					€ 42,54	€ 13.376,54
		422,00								
		422,00						€ 17.951,88		
13	PR.E.1910.70.b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici Nuovo cancello di accesso area di Centocamere Sommano PR.E.1910.70.b	Kg	2,00	1,20	2,20	45,00		€ 7,02	€ 1.667,95
		237,60								
		237,60								
23	PR.R.02110.60	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.	m²			2,50	1,95		€ 6,45	€ 31,48
		4,88								
		4,88								
23	PR.U.0710.100	Di superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione cancello accesso all'area di "Centocamere" Sommano PR.R.02110.50.b								€ 33.027,85
		Preparazione delle buche per laposa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: A Riportare:								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
22	PR.U.0710.100.a	in parchi e giardini senza vincoli	Riporto:							€ 33.027,85
		Sommano PR.U.0710.100.a	cad	283,00				283,00		
								283,00	€ 0,65	€ 183,95
	PR.U.0710.150	Fornitura e posa in opera di formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura /vangatura, erpicatura), concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100g di concime composto ternario al m ³ e di 30g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:								
	PR.U.0710.150.b	per superfici da 1.000÷2.000 m ²								
		Sommano PR.U.0710.150.b	m ²	0,00				0,00		
		Sommano PR.U.0710.150.b						0,00	€ 2,11	
		Sommano 04 - SE Sistemazione esterna								€ 33.211,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca"										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
18	NP 04 MIC-PML	05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca" Trasporto eccezionale eseguito mediante idoneo mezzo per trasporti di elemento fuori sagoma da eseguirsi su strada di viabilità ordinaria come descritto in elaborati grafici Trasporto reperto Sommano NP 04 MIC-PML	cad	1,00				1,00 1,00	€1.440,00	€ 1.440,00
16	PR.E.0130.20 PR.E.0130.20.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo. per profondità fino a 2 m scavo perimetrale a mano fino al livello dell'intradosso del masso di calcestruzzo che delimita il reperto Sommano PR.E.0130.20.a	m³		14,00	0,50	1,50	10,50 10,50	€ 112,88	€ 1.185,24
21	PR.E.0140.10 PR.E.0140.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Materiale di risulta da scavo perimetrale Sommano PR.E.0140.10.a	m³	10,50				10,50 10,50	€ 11,90	€ 124,95
17	PR.E.0150.70 PR.E.0150.70.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Sollevamento del reperto e posizionamento su mezzo di trasporto Sommano PR.E.0150.70.b	m³		5,00	4,00	1,70	34,00 34,00	€ 11,97	€ 406,98
19	PR.E.1910.40	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed A Riportare:								€ 3.157,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca"										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
20	PR.E.1910.40.a	Riporto: assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01 /2018, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 235 JR Realizzazione di gabbia in acciaio mediante apposite travi IPE 120, saldate in opera al fine di costruire un telaio tridimensionale idoneo alla movimentazione in sicurezza del reperto	Kg	4,00	3,20		10,40	133,12		€ 3.157,17
				8,00	1,50		10,40	124,80		
				2,00	1,50		10,40	31,20		
		Sommano PR.E.1910.40.a						289,12	€ 5,79	€ 1.674,00
15	PR.E.1910.60	Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato	Kg	289,12				289,12		
	PR.E.1910.60.a	Sovrapprezzo sulle voci precedenti vedi voce carpenteria metallica						289,12		
		Sommano PR.E.1910.60.a						289,12	€ 0,28	€ 80,95
	PR.R.02115.10	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m								
	PR.R.02115.10.a	Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Smontaggio e rimozione della intelaiatura di confinamento del reperto	Kg	100,00				100,00		
		Sommano PR.R.02115.10.a						100,00	€ 0,68	€ 68,00
		Sommano 05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca"								€ 4.980,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
		Riepilogo								€ 6.311,39
		Altro								€ 10.891,90
		01 - AI Lavori Interni								€ 35.957,40
		02 - AI Lavori Esterni								€ 21.023,39
		03 - AI Trattamento passerelle								€ 33.211,80
		04 - SE Sistemazione esterna								€ 4.980,12
		05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca"								€ 112.376,00
	ImpC	Sommano								