



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

PROGETTO:*Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale***Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento
2° LOTTO FUNZIONALE**

CUP	F15C14000080001
CIG	B075E67702
Denominazione del progetto	Locri (RC): "SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI COMPLETAMENTO". (Lotto 2 del progetto denominato "Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10")
Stazione appaltante	Direzione Regionale Musei Calabria
Progettista DL CSP CSE	Arch. Emira Chimenti
Importo complessivo dell'intervento	€ 200.000,00
Importo Lotto 2 "SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI COMPLETAMENTO"	€ 158.251,49
Fonte finanziaria	Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10
Stipula Contratto	trattativa MEPA n° 4077752 del 20-03-2024
Importo di contratto	€ 109.239,91 inclusi Oneri di Sicurezza
Appaltatore	Edilcostruzioni F.Ili Settineri SRL

OGGETTO: ELENCO NUOVI PREZZI - PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA (art. 120 comma 3 lettera b D.Lgs 36/2023)

La progettista e DL:
arch. Emira Chimenti




NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
29	NPV_11_MIC_PML	<p>Realizzazione di un sistema di drenaggio perimetrale intorno al fabbricato realizzato mediante le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo a sezione obbligata di dimensioni pari 100x100 cm; - stesa di un foglio di tessuto non tessuto sulle pareti dello scavo; - realizzazione di un supporto mediante utilizzo di ghiaietto di granulometria variabile (3-5cm); - posa di idonea tubazione microforata in polietilene ad alta resistenza di diametro 250 mm; - stesura e riempimento col medesimo ghiaietto fin sopra l'estradosso del tubo drenante per uno spessore di almeno 20 cm; - ricopratura della sezione mediante il telo di tessuto non tessuto; - è compresa la realizzazione di due pozzetti 60x60cm ed il rinterro e la compattazione del piano di calpestio a perfetta regola d'arte, idoneo per la successiva posa della pavimentazione drenante prevista in progetto. <p>La lavorazione è prevista lungo la parete ad ovest del Museo come da elaborati grafici, per uno sviluppo di 47 m.</p>	cad	€ 4.812,84
30	NPV_12_MIC_PML	Conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Codice attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti.		
	NPV_12_MIC.cod 17 09 04	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione Codice CER 17 09 04	t	€ 35,01
	NPV_12_MIC_cod 17 05 04	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione Codice CER 17 05 04 - Terre miste	t	€ 15,18
31	NPV_13_MIC_PML	Oneri di Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica prima del loro conferimento a discarica o recupero	cad	€ 594,00
32	NPV_14_MIC_PML	Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento	m ³	€ 32,41