



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI. GERACE(RC)

CUP: F37B21000210006

Importo del Finanziamento: € 110.400,00

PROGETTO ESECUTIVO

27

ELENCO PREZZI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

SIMONA BRUNI
ORDINE
ARCHITETTI P.P.C.
DI REGGIO
CALABRIA
Architetto
27.03.2025
09:43:15 UTC

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici

Dott.ssa Elisa Nisticò

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s.

(Arch. Luigi Giuseppe Massara)

**ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls**
Viale S. Pertini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194619 C.F. e P.IVA 02840170808
Tel. 0966.949829 - pec: architetturarestaurosl@pec.it

DL - CSP E CSE

Arch. Carlo Bianco

MASSARA
LUIGI
GIUSEPPE
04.03.2025
19:14:16
GMT+01:00

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
	Prima emissione				16/11/2024
	Seconda emissione				04/03/2025

Comune di Gerace
Città Metropolitana di Reggio Calabria

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”


Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”
PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3)

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA CALABRIA

Gerace, 04/03/2025

IL TECNICO

ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls
Viale S. Pertini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194619 C.F e P. IVA 02840170808
Tel. 0966/649829 - pec: architetturarestaurosl@pec.it



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP.02	Fornitura ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 800x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggìo a pavimento in acciaio inox. euro (cinquemilacentosettantaquattro/40)	cadauno	5'174,40
Nr. 2 AP.03	Fornitura ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggìo a pavimento. euro (tremilacinquecentonovantasette/44)	cadauno	3'597,44
Nr. 3 AP.05	Fornitura e posa in opera di Nastro antiscivolo TIPO Striscia antiscivolo Safety-walk alta visibilità a contrasto cromatico larghezza 2,5 cm. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero necessari ad eseguire l'opera a regola d'arte. euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 4 AP.08	Fornitura e posa in opera di Tag di segnalazione percorso e informativi per ipovedenti e non vedenti, a forma di quadrato con lato di 17 cm Tipo blindTag FasItalia 16005. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, fino a 10 metri e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. euro (ottantatre/64)	cadauno	83,64
Nr. 5 AP.10	Fornitura e posa in opera PIATTAFORMA A TRASLAZIONE TIPO MODELLO Z-SLIM Super comprensiva di Cassaforma per la fossa, Kit Radiocomandi e Armadio metallico per centralina e quadro elettrico, comprensivo di installazione e trasporto e quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte euro (quattordicimiladuecentonovantauno/20)	cadauno	14'291,20
Nr. 6 AP.12	Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 64 x h. 96 da Interno o esterno. Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. euro (seimilacentosessanta/00)	cadauno	6'160,00
Nr. 7 AP.13	Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 96 x h. 128 da Interno o Esterno. Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. euro (ottomilaseicentoventiquattro/00)	cadauno	8'624,00
Nr. 8 AP.14	TOTEM TIPO mod MESSAGE MONOFACCIALE lab 23 colore corten. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. euro (quattromilacentosettantaotto/94)	cadauno	4'178,94
Nr. 9 AP.15	Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC euro (trentacinque/48)	m	35,48
Nr. 10 CAL24_01.E 02.017.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico euro (trenta/17)	m²	30,17
Nr. 11 CAL24_01.E 02.035.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo euro (ottanta/23)	ml	80,23
Nr. 12 CAL24_01.E 02.035.003	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo euro (cinquantauno/84)	cad	51,84
Nr. 13 CAL24_01.E 02.035.004	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo euro (cinquantauno/84)	cad	51,84
Nr. 14 CAL24_01.E 02.035.005	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo euro (quarantaotto/35)	ml	48,35
Nr. 15 CAL24_01.E 02.035.006	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo euro (quarantaotto/35)	ml	48,35
Nr. 16	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAL24_01.E 05.002.003	elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8 euro (quarantaquattro/91)	m²	44,91
Nr. 17 CAL24_02.A 03.051.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (ventidue/11)	m	22,11
Nr. 18 CAL24_02.A 05.001.001	Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo per profondità fino a 2 m euro (centodiciotto/25)	m³	118,25
Nr. 19 CAL24_03.A 03.046.001	Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili per spessore complessivo di 10 cm euro (trentadue/33)	m²	32,33
Nr. 20 CAL24_04.A 07.002.005	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km euro (trentadue/80)	m³	32,80
Nr. 21 CAL24_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 22 CAL24_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc euro (tre/50)	m²	3,50
Nr. 23 CAL24_PR.P 07.021.017	Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari. euro (otto/48)	kg	8,48
Nr. 24 CAL24_PR.P 07.023.001	Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8 euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 25 CAL24_PRR EC.P17.009. 001	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) euro (trentacinque/02)	Tn	35,02
Nr. 26 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentaotto/30)	ora	38,30
	Gerace, 04/03/2025		
	<p align="center">Il Tecnico</p> <p align="center">ARCHITETTURA e RESTAURO</p> <p align="center">ENGINEERING UNIPERSONALE srls</p> <p align="center">Viale S. Perini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)</p> <p align="center">N. Rea. R.C. 194019 - C.F. e P. IVA 02840170403</p> <p align="center">Tel. 0966/449829 - pec: architetturagerace@pec.it</p> 