



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA





Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

Museo Archeologico di Metauros - GIOIA TAURO (RC)

CUP: F57B21000080006 - CIG: B200930727
Importo del finanziamento: 220.800,00€



PROGETTO ESECUTIVO

codice elaborato	titolo elaborato	scala
36	ELENCO DEI PREZZI	

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE -
Prof. Massimo Osanna - IL DELEGATO
Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Simona Bruni


SIMONA BRUNI
ORDINE ARCHITETTI
P.F.C. DI REGGIO
CALABRIA
ARCHITETTO
12.03.2025 17:57:52
UTC

Redattore scheda tecnica beni architettonici
Funzionario Architetto Elena Trunfio

PROGETTISTA ESECUTIVO - D.L. - C.S.P. - C.S.E.
ING. ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Ingegneri Milano n.34621 sez.A
Ordine Architetti Reggio Calabria n.2316 sez A


Luciano
Giuseppe
11.03.2025
11:29:48
GMT+01:00

GRUPPO DI LAVORO
Ing. Mariateresa Colosimo
Ordine Ingegneri Cosenza n. 6923 sez.A
Arch. Alessandra Alvaro (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Architetti Cosenza n. 1490 sez.A



SEDI
MILANO - Via G. Spontini 5 - 20131
COSENZA - Via S. Irmenio 10 - 87100
e-mail: info@sigecoengineeringsrl.it
sito: www.sigecoengineeringsrl.it

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Prima emissione				Novembre 2024
B	Seconda emissione	Arch. Alessandra Alvaro	Arch. Alessandra Alvaro	Ing. Arch. Giuseppe Luciano	Febbraio 2025

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	AP.01	<p>Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio; • Perimetro di sicurezza inferiore per fermare automaticamente la corsa di discesa in caso di interferenza con corpo estranei; • Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucchiolo; a richiesta può essere fornito il piano predisposto per rivestimento in muratura (marmo, mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla è di 30mm; • Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti; • Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione; • Valvole di sicurezza per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi oleodinamici; • Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale; • Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone; • Impianto elettrico eseguito secondo normativa CEI; • Tensione di alimentazione 220V monofase; • Pulsantiere di piano, in bassa tensione (24 V); • Pulsantiera a bordo macchina in bassa tensione (24 V); • Colore standard: macchina nero; • Portata Kg 350; • Elevazione Massima mm 800; • Dimensione pianale mm 1525X900; • Dimensione fossa mm1570X940X130 con piano rivestibile; <p>il tutto compreso la ferramenta i cavidotti e le opere murarie necessarie, oltre a quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(dodicimiladuecentosei/24)</p>	cad	€ 12.206,24
2	AP.02	<p>Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle pavimentazioni tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamellare, finitura parte in tavolame di legno composito WPC e parte in lamiera di acciaio con finitura antiscivolo mandorlata, compreso i parapetti da realizzarsi in tubolari di acciaio inox e connessioni bullonate, tutte le parti in legno dovranno essere trattate con vernici antiparassitari, intumescenti e resistenti al calpestio. il tutto fornito e posato in opera secondo indicazioni della D.L. e gli elaborati grafici, compreso la ferramenta necessaria, l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m</p> <p>(duemilaottocentoquarantatre/39)</p>	cad	€ 2.843,39
3	AP.03	<p>Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle dimensioni 170x35 mm.</p> <p>(duecentotrenta/98)</p>	cad	€ 230,98
4	AP.04	<p>Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.</p> <p>(quattrocentocinquantotto/68)</p>	cad	€ 458,68

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
5	AP.05	Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm. (cinquecentottantacinque/18)	cad	€ 585,18
6	AP.06	Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm. (duemilacinquecentoquarantacinque/93)	cad	€ 2.545,93
7	AP.07	Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm. (milleduecentodiciassette/68)	cad	€ 1.217,68
8	AP.08	Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm. (settecentoquarantanove/63)	cad	€ 749,63
9	AP.09	Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm. (cinquecentoquarantasette/23)	cad	€ 547,23
10	AP.10	Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm. (quattrocentosettantuno/33)	cad	€ 471,33
11	AP.11	Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm. (millenovantanove/14)	cad	€ 1.099,14
12	AP.12	Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm. (millenovantanove/14)	cad	€ 1.099,14
13	AP.13	Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla, compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20 mm (quarantasette/60)	ml	€ 47,60
14	AP.14	Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 10+10mm. con interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari in acciaio diam. 42mm. con finitura satinata compresi nel prezzo, mediante ancoraggio puntuale, il tutto fornito e posato in opera secondo indicazioni della D.L., compresa la ferramenta, le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (seicentodiciannove/14)	ml	€ 619,14
15	AP.15	Fornitura e posa in opera di: - Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico , realizzati con cristallo extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati da 10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 (spessore totale mm 33.04) Dimensioni come da progetto; - Lo strato superficiale sarà in 10mm antiscivolo R9 trasparente come da norma vigente - Verranno effettuati n°8 fori per ogni pezzo per permettere il ricircolo d'aria		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
16	AP.16	(settecentocinque/49) Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio. Compreso l'onere per sba-dacchiature e puntellature, il tiro in alto del ma-teriale, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m; escluso l'onere di discarica.	mq	€ 705,49
17	AP.17	(centosettantasei/02) Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, funghicida, bat-tericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto.	mc	€ 176,02
18	AP.18	(ottantasette/15) Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le opera-zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, ra-schietti) o mediante l'applicazione di appositi prodotti biocidi a base di sali quaternari di ammonio. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.	mq	€ 87,15
19	AP.19	(centocinquantasei/45) Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 con sega diamantata.	mq	€ 156,45
20	AP.20	(due/77) Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza utile 150 mm costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti, agli atti vandalici. Il fermo si intende completo degli seguenti elementi: controtelaio stagno all'immissione, funzionamento a pistone con innalzamento automatico in caso di black-out elettrico, programmatore orario e flangia a filo terra. Il fermo deve infine essere corredato di adesivi rifrangenti e di tutto quanto non espressamente riportato ma necessario alla completa installazione ed eventuale omologazione	ml	€ 2,77
21	AP.21	(quattrocentonovantaquattro/51) Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.	cad	€ 494,51
22	AP.22	(centoundici/97) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.	mq	€ 111,97
		(ventisei/28) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.	mq	€ 26,28

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
29	CAL24_01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti		
	CAL24_01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6 (quaranta/01)	m²	€ 40,01
33	CAL24_01.B02.002	Casseforme in legno		
	CAL24_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce (ventotto/72)	m²	€ 28,72
	CAL24_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri (trentacinque/24)	m²	€ 35,24
37	CAL24_01.B03.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore		
	CAL24_01.B03.001.002	rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 (tre/63)	kg	€ 3,63
41	CAL24_01.B04.005	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto		
	CAL24_01.B04.005.002	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 (centosessantanove/95)	m³	€ 169,95
226	CAL24_01.E01.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo		
	CAL24_01.E01.001.001	con malta di calce (trentadue/46)	m²	€ 32,46
274	CAL24_01.E02.035	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES -VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CAL24_01.E02.035.001	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo (ottanta/23)	ml	€ 80,23
	CAL24_01.E02.035.002	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO /PERICOLO, posate con biadesivo (sessanta/49)	ml	€ 60,49
	CAL24_01.E02.035.003	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo (cinquantuno/84)	cad	€ 51,84
	CAL24_01.E02.035.004	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo (cinquantuno/84)	cad	€ 51,84
	CAL24_01.E02.035.005	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo (quarantotto/35)	ml	€ 48,35
	CAL24_01.E02.035.006	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo (quarantotto/35)	ml	€ 48,35
277	CAL24_01.E02.038	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES -VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .		
	CAL24_01.E02.038.001	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla (centotrentotto/29)	ml	€ 138,29
	CAL24_01.E02.038.002	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla (centouno/86)	ml	€ 101,86
	CAL24_01.E02.038.005	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla (centouno/86)	ml	€ 101,86
	CAL24_01.E02.038.006	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla (centouno/86)	ml	€ 101,86

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
300	CAL24_01.E05.015	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili		
	CAL24_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm (quindici/89)	m ²	€ 15,89
334	CAL24_01.F04.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche		
	CAL24_01.F04.011.002	Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate (quattro/14)	m ²	€ 4,14
335	CAL24_01.F04.012	Verniciatura di opere metalliche		
	CAL24_01.F04.012.012	con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine (sette/44)	m ²	€ 7,44
389	CAL24_02.A03.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna		
	CAL24_02.A03.002.002	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra (trecentonovantasette/57)	m ³	€ 397,57
570	CAL24_03.A03.046	Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili		
	CAL24_03.A03.046.001	per spessore complessivo di 10 cm (trentadue/33)	m ²	€ 32,33
624	CAL24_04.A07.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere		
	CAL24_04.A07.002.003	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km (tredici/13)	m ³	€ 13,13
643	CAL24_04.E07.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.		
	CAL24_04.E07.001.001	larghezza cm 12		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(uno/00)	m	€ 1,00
	CAL24_04.E07.001.004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebature, ecc		
		(tre/50)	m²	€ 3,50
666	CAL24_04.F08.012	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.		
	CAL24_04.F08.012.001	di diametro 125 mm		
		(nove/74)	m	€ 9,74
700	CAL24_05.A03.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale misurata a cm di spessore.		
	CAL24_05.A03.002.001	profondità compresa tra 0 e 5 cm.		
		(zero/67)	m²*cm	€ 0,67
708	CAL24_05.A03.010	Pulizia del piano di posa		
	CAL24_05.A03.010.001	con spazzatrice stradale		
		(zero/08)	m²	€ 0,08
794	CAL24_06.L05.010	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.		
	CAL24_06.L05.010.003	2 x 6 mmq		
		(cinque/96)	m	€ 5,96
1044	CAL24_AT.N06.004	Sollevamento e trasporto interno		
	CAL24_AT.N06.004.011	Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese		
		(ventitre/78)	ora	€ 23,78
1130	CAL24_PR.P01.002	Sabbie, ghiaie ed inerti vari		
	CAL24_PR.P01.002.027	Granigliato medio di marmo		
		(tre/07)	Kg	€ 3,07
1212	CAL24_PR.P07	Complementi metallici		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.021			
	CAL24_PR.P07 .021.017	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari. (otto/48)	kg	€ 8,48
1760	CAL24_PR.P31 .060	Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata massima 90 m ³ /h, prevalenza massima 11,5 mm H ₂ O, potenza assor (centotrentadue/61)	cad	€ 132,61
1799	CAL24_PR.P31 .109	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm (trenta/56)	cad	€ 30,56
2504	CAL24_PRREC .P17.002	Legno, vetro e plastica vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02) (centoquarantacinque/00)	Tn	€ 145,00
2505	CAL24_PRREC .P17.003	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER /EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. (quarantadue/82)	Tn	€ 42,82
2506	CAL24_PRREC .P17.005	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di drenaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) (quindici/18)	Tn	€ 15,18
2506	CAL24_PRREC .P17.009	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) (trentacinque/02)	Tn	€ 35,02
2510	CAL24_RU.M1 0.001	Operaio edile Qualificato (trentacinque/53)	ora	€ 35,53
	CAL24_RU.M1 0.001.003	Comune		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	0.001.004	(trentuno/85)	ora	€ 31,85