MIC|MIC_DRM-CAL|10/06/2025|0003639-A - Allegato Utente 3 (A03)
MIC|MIC_DRM-CAL|10/06/2025|DETERMINA 52 - Allegato Utente 3 (A03)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MiC

Ministero della Cultura

Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. LOCRI (RC)

CUP: F17B21000120006

Importo del Finanziamento: € 552.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

32	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici

Dott.ssa Elisa Nisticò

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s.

(Arch. Luigi Giuseppe Massara)

ARCHITETTURA e RESTAURO ENGINEERING UNIPERSONALE srls
Viale S. Perrini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194019 C.F e P. IVA 02840170808
Tel. 0966.949829 - pec: architetturaerestaurosrl@pec.it

MASSARA LUIGI GIUSEPPE
04.03.2025 17:06:45 GMT+01:00

DL - CSP E CSE

Arch. Carlo Bianco

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
	Prima emissione				06/12/2024
	Seconda emissione				04/03/2025

Comune di Locri
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COMPUTO METRICO

OGGETTO: “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”
PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3)

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA CALABRIA

Locri, 03/03/2025

IL TECNICO

ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls
Viale S. Perini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194019 C.F e P. IVA 02840170803
Tel. 0966 949829 - pec: architetturaerestauro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	IVA al 10% (SpCat 1)							
	Palazzo Nieddu - Intervento 1 - Parcheggi [OG2/E22] (Cat 1)							
1 / 1 CAL24_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Prezzario Regione Calabria 2024							
	Parcheggio disabili	1,00	11,90			11,90		
	SOMMANO m					11,90	1,00	11,90
2 / 2 CAL24_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc Prezzario Regione Calabria 2024							
	Zebratura spazio disabili	1,00	3,20			3,20		
	Simbolo a terra disabili	1,00	1,10			1,10		
	SOMMANO m²					4,30	3,50	15,05
	A R I P O R T A R E							26,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26,95
	Palazzo Nieddu - Intervento 2 - Bacheca informativa [OG2/E22] (Cat 2)							
3 / 3 AP.14	Fornitura e posa in opera di bacheca TOTEM TIPO mod MESSAGE MONOFACCIALE. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Bacheca Esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´178,94	4´178,94
4 / 4 AP.17	Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Pannello esterno museo	1,00	0,70		0,730	0,51		
	SOMMANO m2					0,51	110,88	56,55
5 / 5 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per messa a dimora Bacheca, totem, qrcode, pannellonistica	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	38,30	1´225,60
	A R I P O R T A R E							5´488,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´488,04
	Palazzo Nieddu - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] (Cat 4)							
6 / 14	Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8							
CAL24_PR.P	Prezzario Regione Calabria 2024							
07.023.001	4 tasselli per mappa sia leggio che a parete	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,10	2,40
7 / 15	Operaio edile Specializzato							
CAL24_RU.	Prezzario Regione Calabria 2024							
M10.001.002	Manodopera per fissaggio Mappe e targa tattile	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	38,30	459,60
	A R I P O R T A R E							5´950,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´950,04
	Palazzo Nieddu - Intervento 5 - Ingresso Museo [OG2/E22] (Cat 5)							
8 / 16 AP.19	Fornitura e posa in opera di targa luminosa a Led tipo Print Led rettangolare formato 30x20 cm. Comprensivo di revisione grafica e trasporto. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Insegna luminosa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	235,36	235,36
9 / 17 AP.20	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso con struttura in gomma resistente h tot 7,6 cm. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Rampa di accesso in gomma per soglia ingresso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	246,72	246,72
	A R I P O R T A R E							6´432,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6′432,12
	Palazzo Nieddu - Intervento 6 - Corrimano [OG2/E22] (Cat 6)							
10 / 18 CAL24_PR.P 07.021.019	Complementi metallici Corrimano a sezione circolare, composto da profilo tubolare estruso Prezzario Regione Calabria 2024							
	Corrimano ad altezza 90 cm fissato a muro diam. 60mm					16,00		
	Corrimano ad altezza 45 cm fissato a muro diam. 40mm					16,00		
	SOMMANO ml					32,00	55,41	1′773,12
11 / 19 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per messa a dimora corrimano sup e inf	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,30	612,80
	A R I P O R T A R E							8′818,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´818,04
	Palazzo Nieddu - Intervento 7 - Contrasto cromatico gradini [OG2/ E22] (Cat 7)							
12 / 20 AP.05	Fornitura e posa in opera di Nastro antiscivolo TIPO Striscia antiscivolo Safety-walk alta visibilità a contrasto cromatico larghezza 2,5 cm. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero necessari ad eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Nastro per gradini	36,00	1,10			39,60		
	SOMMANO m					39,60	20,00	792,00
	A R I P O R T A R E							9´610,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´610,04
	Palazzo Nieddu - Intervento 8 - Adeguamento bagno [OG2/E22] (Cat 8)							
13 / 21 AP.06	Fornitura e posa in opera di fasciatoio a muro per cambio bambino TIPO HOLITY h647_01 - bianco h647_01-h647_01-1 Fasciatoio per cambio dei bambini ideale per l'uso in bagni pubblici e commerciali. Fasciatoio pensato per resistere all'uso frequente dal design semplice ed elegante e di facile manutenzione. Il fasciatoio per bagni pubblici si fissa al muro e ha una portata fino a 80 kg. Realizzato con materiali resistenti con bordi arrotondati per una sicurezza ottimale, adatto da inserire in bagni anche con spazi limitati. Comprensivo di Materassino TIPO HOLITY grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Inserimento fasciatoio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´024,20	2´024,20
14 / 22 AP.18	Fornitura e posa in opera Kit bagno disabili con placca Tipo brio lab. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Dispositivo di segnalazione ottico acustico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	498,65	498,65
	A R I P O R T A R E							12´132,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´132,89
	Palazzo Nieddu - Intervento 10 - Pannelli [OG2/E22] (Cat 10)							
15 / 23 AP.08	Fornitura e posa in opera di Tag di segnalazione percorso e informativi per ipovedenti e non vedenti, a forma di quadrato con lato di 17 cm Tipo blindTag FasItalia 16005. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, fino a 10 metri e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Tag - Qrcode per ipovedenti e non vedenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	83,64	250,92
16 / 24 AP.16	Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori per interno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Pannelli a descrittivi/informativi	15,00	0,70		1,430	15,02		
	Pannelli didascalici	22,00	0,21		0,297	1,37		
	SOMMANO m2					16,39	89,94	1´474,12
	A R I P O R T A R E							13´857,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13′857,93
	Palazzo Nieddu - Intervento 11 - Dispositivi multimediali [OG2/ E22] (Cat 11)							
17 / 25 AP.12	Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 64 x h. 96 da Interno o Esterno. Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Totem multimediale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′160,00	6′160,00
	A R I P O R T A R E							20′017,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20′017,93
	Museo nel Parco - Intervento 1 - Parcheggi [OG2/E22] (Cat 12)							
18 / 26 CAL24_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Parcheggio disabili	1,00	16,00			16,00		
	Parcheggio taxi	1,00	16,00			16,00		
	Scritta TAXI e croce *(lung.=(1,5+0,4+1,5+1,5+0,4+1,55+1,55+1,5)+(1,9*4))	1,00	17,50			17,50		
	SOMMANO m					49,50	1,00	49,50
19 / 27 CAL24_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Zebratura spazio disabili	1,00	9,24			9,24		
	Simbolo a terra disabili	1,00	1,20			1,20		
	Zebratura spazio pedonale	1,00	13,00			13,00		
	SOMMANO m²					23,44	3,50	82,04
20 / 28 CAL24_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Segnale verticale parcheggio disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,14	43,14
21 / 29 CAL24_PR.P 51.005.002	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Segnale verticale parcheggio disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,47	57,47
22 / 30 CAL24_PR.P 51.009.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Segnale verticale parcheggio disabili	1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO ml					4,00	7,65	30,60
23 / 31 CAL24_PR.P 51.011.002	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm							
	Prezzario Regione Calabria 2024							
	Segnale verticale parcheggio disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,74	1,48
24 / 32 CAL24_PR.P 52.010.001	Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. elemento corrente							
	A R I P O R T A R E							20′282,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20′282,16
	Prezzario Regione Calabria 2024 Cordolo delimitatore parcheggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	152,60	152,60
25 / 33 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per fissaggio cartello	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	38,30	459,60
	A R I P O R T A R E							20′894,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´894,36
	Museo nel Parco - Intervento 2 - Bacheca informativa [OG2/E22] (Cat 13)							
26 / 34 AP.14	Fornitura e posa in opera di bacheca TOTEM TIPO mod MESSAGE MONOFACCIALE. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Bacheca Esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´178,94	4´178,94
27 / 35 AP.17	Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Pannello esterno museo	1,00	0,70		0,730	0,51		
	SOMMANO m2					0,51	110,88	56,55
28 / 36 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per messa a dimora Bacheca, totem, qrcode, pannellonistica	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	38,30	1´225,60
	A R I P O R T A R E							26´355,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26´355,45
	Museo nel Parco - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] (Cat 15)							
29 / 43 AP.02	Fornitura ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 800x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggio a pavimento in acciaio inox. Mappa tattile su leggio [MTL1]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5´174,40	5´174,40
30 / 44 AP.03	Fornitura di ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggio a pavimento. Mappe tattili su leggio [MTL2]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3´597,44	10´792,32
31 / 45 AP.04	Fornitura ed elaborazione grafica di TARGA TATTILE ALLUMINIO 300x200 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. WC Ascensore					2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	800,80	4´004,00
32 / 46 CAL24_PR.P 07.023.001	Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8 Prezzario Regione Calabria 2024 4 tasselli per mappa sia leggio che a parete	9,00	4,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	0,10	3,60
33 / 47 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per fissaggio Mappe e targhe tattili	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,30	612,80
	A R I P O R T A R E							46´942,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46´942,57
	Museo nel Parco - Intervento 5 - Ingresso/Uscita Museo [OG2/E22] (Cat 16)							
	Ingresso (SbCat 1)							
34 / 48 AP.23	Spostamento gazebo ombreggiante. Compresa fornitura di piastre 300x300x10mm e tirafondi per l'attacco a terra in nuova posizione, taglio della parte bassa della struttura e ripristino dei tagli, spostamneto del gazebo con camion-gru nella nuova posizione, saldatura delle nuove piastre in opera nella nuova posizione e dipristino della zincatura a mezzo di zinco spray. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	Spostamento gazebo del bar					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´021,90	2´021,90
35 / 49 CAL24_01.E 02.017.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico							
	Ripristino pavimento pilastri gazebo	6,00	0,20	0,200		0,24		
	SOMMANO m²					0,24	30,17	7,24
	Uscita (SbCat 2)							
36 / 50 CAL24_01.E 04.004.002	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq Prezzario Regione Calabria 2024							
	Rotazione e adeguamento cancello uscita Museo			2,000	2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	38,01	152,04
37 / 51 CAL24_PR.P 07.021.017	Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii. Prezzario Regione Calabria 2024							
	Eventuali sostituzioni di parti del cancello d'ingresso				25,000	25,00		
	SOMMANO kg					25,00	8,48	212,00
38 / 52 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024							
	Manodopera complementare necessaria all'inversione del cancello	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,30	612,80
39 / 53 CAL24_02.A 03.051.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq							
	Traccia per elettrificazione tornello	1,00	5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	22,11	121,61
40 / 54 D3.14.010.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica Prezzario Regione Basilicata 2024							
	A R I P O R T A R E							50´070,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´070,16
	Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,69	52,69
41 / 55 D3.14.010.02	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. pulsante a chiave Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,80	65,80
42 / 56 D3.14.010.03	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. coppie di fotocellula Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,16	111,16
43 / 57 D3.14.010.04	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,41	100,41
44 / 58 D3.14.010.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	116,39	116,39
45 / 59 D3.14.010.06	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. lampeggiatore IP55 Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,03	66,03
46 / 60 D3.14.010.07	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. trasmettitore a due canali Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,28	36,28
47 / 61 D3.14.010.09	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,77	67,77
48 / 62 D3.14.010.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,20	120,20
	A R I P O R T A R E							50´806,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´806,89
49 / 63 D3.14.010.11	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,12	225,12
50 / 64 D3.14.010.12	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata Prezzario Regione Basilicata 2024 Componente per automazione cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,17	34,17
	A R I P O R T A R E							51´066,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51´066,18
	Museo nel Parco - Intervento 6 - Corrimano [OG2/E22] (Cat 17)							
51 / 65 CAL24_PR.P 07.021.019	Complementi metallici Corrimano a sezione circolare, composto da profilo tubolare estruso Prezzario Regione Calabria 2024 Inserimento corrimano a circa 45 cm da terra				35,000	35,00		
	SOMMANO ml					35,00	55,41	1´939,35
52 / 66 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera complementare necessaria all'inserimento corrimano	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	38,30	1´225,60
	A R I P O R T A R E							54´231,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54′231,13
	Museo nel Parco - Intervento 7 - Contrasto cromatico gradini [OG2/E22] (Cat 18)							
53 / 67 AP.05	Fornitura e posa in opera di Nastro antiscivolo TIPO Striscia antiscivolo Safety-walk alta visibilità a contrasto cromatico larghezza 2,5 cm. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero necessari ad eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Nastro per gradini	40,00	2,00			80,00		
	Nastro per bancone biglietteria	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					82,00	20,00	1′640,00
	A R I P O R T A R E							55′871,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55´871,13
	Museo nel Parco - Intervento 8 - Adeguamento bagno [OG2/E22] (Cat 19)							
54 / 68 AP.18	Fornitura e posa in opera Kit bagno disabili con placca Tipo brio lab. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Dispositivo di segnalazione ottico acustico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	498,65	997,30
55 / 69 AP.06	Fornitura e posa in opera di fasciatoio a muro per cambio bambino TIPO HOLITY h647_01 - bianco h647_01-h647_01-1 Fasciatoio per cambio dei bambini ideale per l'uso in bagni pubblici e commerciali. Fasciatoio pensato per resistere all'uso frequente dal design semplice ed elegante e di facile manutenzione. Il fasciatoio per bagni pubblici si fissa al muro e ha una portata fino a 80 kg. Realizzato con materiali resistenti con bordi arrotondati per una sicurezza ottimale, adatto da inserire in bagni anche con spazi limitati. Comprensivo di Materassino TIPO HOLITY grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Fasciatoio bagno					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´024,20	4´048,40
56 / 70 CAL24_PR.P 44.003.007	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna Prezzario Regione Calabria 2024 Maniglione antipanico per porte dei bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,84	267,68
57 / 71 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera montaggio maniglioni antipanico	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	38,30	306,40

	A R I P O R T A R E							61´490,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61´490,91
	Museo nel Parco - Intervento 10 - Pannelli [OG2/E22] (Cat 21)							
58 / 72 AP.16	Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori per interno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Pannelli a descrittivi/informativi	25,00	0,70		1,450	25,38		
	Pannelli didascalici	20,00	0,21		0,297	1,25		
	Intervento 9 - Pannello biglietteria	1,00	0,70		1,450	1,02		
	SOMMANO m2					27,65	89,94	2´486,84
59 / 73 AP.08	Fornitura e posa in opera di Tag di segnalazione percorso e informativi per ipovedenti e non vedenti, a forma di quadrato con lato di 17 cm Tipo blindTag FasItalia 16005. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, fino a 10 metri e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Tag - Qrcode per ipovedentie e non vedenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	83,64	250,92
	A R I P O R T A R E							64´228,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64´228,67
	Museo nel Parco - Intervento 11 - Dispositivi multimediali [OG2/ E22] (Cat 22)							
60 / 74 AP.13	Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 96 x h. 128 da Interno o Esterno.Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Totem multimediali					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	8´624,00	17´248,00
	A R I P O R T A R E							81´476,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81´476,67
	Parco Archeologico - Intervento 1 - Rifacimento percorso [OG2/ E22] (Cat 23)							
61 / 75 CAL24_PR.P 38.001.003	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) =15kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR =2,5kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT =18mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 =170µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica = 225 g/mq Prezzario Regione Calabria 2024 Rifacimento strada Centocamere - Casino Macrì		458,00	3,000		1´374,00		
	SOMMANO m²					1´374,00	3,28	4´506,72
62 / 76 CAL24_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm Prezzario Regione Calabria 2024 Rifacimento strada Centocamere - Casino Macrì		458,00	3,000	0,200	274,80		
	SOMMANO m³					274,80	45,58	12´525,38
	A R I P O R T A R E							98´508,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98´508,77
	Parco Archeologico - Intervento 2 - Aree di sosta [OG2/E22] (Cat 24)							
63 / 77 CAL24_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Prezzario Regione Calabria 2024 scavo per traccia per tubo adduzione fontanelle	1,00	505,50	0,200	0,300	30,33		
	SOMMANO m³					30,33	7,72	234,15
64 / 78 CAL24_PR.P 29.084.010	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50% Prezzario Regione Calabria 2024 Adduzione fontanelle		505,50			505,50		
	SOMMANO m					505,50	2,06	1´041,33
65 / 79 CAL24_01.A 05.001.001	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Prezzario Regione Calabria 2024 rinterro scavo tubazione adduzione fontanelle	1,00	505,50	0,200	0,300	30,33		
	SOMMANO m³					30,33	4,86	147,40
66 / 80 F.03.077.02	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico: altezza cm. 140 e peso 129 kg; Prezzario Regione Basilicata 2024 Fontanelle di ristoro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	727,06	2´181,18
67 / 81 AP.22	Fornitura e posa in opera PANCHINA tipo mod. ZEN BENCH 2000 WPC con schienale LAB23. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Panchine lungo il percorso					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3´704,41	25´930,87
68 / 82 AP.21	Fornitura e posa in opera CESTINO tipo mod. CEKTA BIN con gettasigarette LAB23. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Cestini lungo il percorso					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1´359,92	5´439,68
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							133´483,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133´483,38
	Casino Macrì - Intervento 1 - Sistemazione dell'area [OG2/E22] (Cat 26)							
69 / 83 CAL24_09.V 01.010.003	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq Prezzario Regione Calabria 2024 Pulizia area di Casino Macrì	1,00			9000,000	9´000,00		
	SOMMANO m²					9´000,00	0,07	630,00
70 / 84 CAL24_09.V 01.002.001	Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. di altezze diverse Potatura piante attorno Casino Macrì	1,00		200,000		200,00		
	SOMMANO m²					200,00	6,42	1´284,00
71 / 85 CAL24_09.V 02.001.002	Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Potatura melograno vicino bagni Potatura ulivo vicino ingresso					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,91	127,82
	A R I P O R T A R E							135´525,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135´525,20
	Casino Macrì - Intervento 2 - Totem informativi [OG2/E22] (Cat 27)							
72 / 86 AP.24	Fornitura e posa in opera di TOTEM TIPO mod WAYFINDING. Compresa elaborazione grafica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Totem informativi					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	2´059,00	10´295,00
73 / 87 CAL24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera per messa a dimora Bacheca, totem, qrcode, pannellonistica	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,30	612,80
	A R I P O R T A R E							146´433,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146´433,00
	Casino Macrì - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] (Cat 29)							
74 / 96	Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8							
CAL24_PR.P	Prezzario Regione Calabria 2024							
07.023.001	4 tasselli per mappa sia leggìo che a parete	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,10	0,80
75 / 97	Operaio edile Specializzato							
CAL24_RU. M10.001.002	Manodopera per fissaggio Mappe e targhe tattile	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	38,30	306,40
	A R I P O R T A R E							146´740,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146′740,20
	Casino Macrì - Intervento 5 - Ingresso Casino Macrì [OG2/E22] (Cat 30)							
76 / 98 AP.20	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso con struttura in gomma resistente h tot 7,6 cm. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Rampa lato interno Casino Macrì					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	246,72	246,72
77 / 99 AP.25	Fornitura e posa in opera di rampa saltasoglia di accesso con struttura in ACCIAIO GALVANIZZATO. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Rampa ingresso Casino Macrì					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	843,49	843,49
	A R I P O R T A R E							147′830,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147′830,41
	Casino Macrì - Intervento 6 - Adeguamento bagni [OG2/E22] (Cat 31)							
	Esterno (SbCat 3)							
78 / 100 CAL24_AT. N10.002.001	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. Prezzario Regione Calabria 2024							
	Ponteggi per ristrutturazione bagni		34,00	4,000		136,00		
	SOMMANO m²					136,00	19,82	2′695,52
79 / 101 A.12.002	Pulizia da radici e microrganismi autotrofi ed eterotrofi mediante l'utilizzo di appositi prodotti biocidi a base di sali quaternari di ammonio (prodotto specifico all'acqua per l'eliminazione e la prevenzione della crescita di micro-organismi. Non nocivo per l'ambiente e l'applicatore). Disinfestazione ed estirpazione in profondità di radici e piante infestanti mediante applicazione di idoneo erbicida. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Pulizia sul tetto bagni				67,400	67,40		
	SOMMANO mq					67,40	39,42	2′656,91
80 / 102 A.09.002	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Tetto blocco bagni				67,400	67,40		
	SOMMANO mq					67,40	20,00	1′348,00
81 / 103 CAL24_02.A 03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Prezzario Regione Calabria 2024							
	Prospetto principale bagni				20,000	20,00		
	Prospetto retro bagni				26,000	26,00		
	Prospetto laterale destro bagni				22,450	22,45		
	Prospetto laterale sinistro bagni				10,000	10,00		
	SOMMANO m²					78,45	11,75	921,79
82 / 104 A.12.008	Trattamento antisale specifico per murature, da applicare prima del rinzaffo antisale su superifici umide sia verticali che orizzontali e volte, fino a completa imbibizione del supporto. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Fascia di altezza 1.5 m lungo il perimetro dei bagni		27,00		1,500	40,50		
	SOMMANO mq					40,50	7,19	291,20
83 / 105 A.12.009	Rinzaffo antisale traspirante di calce idraulica naturale NHL 5 (certificata secondo UNI EN 459- 1) premiscelata - caratterizzato da elevata traspirabilità, porosità totale pari a ca. il 35% ed assenza di reattività chimica in presenza di solfati, adatto al trattamento risanante di murature interessate da umidità di risalita e/o medio alta presenza di sali. Su pareti verticali, già trattate con emulsione specifica per trattameno antisale. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Fascia di altezza 1.5 m lungo il perimetro dei bagni		27,00		1,500	40,50		
	A R I P O R T A R E					40,50		155′743,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,50		155′743,83
	SOMMANO mq					40,50	7,82	316,71
84 / 106 A.12.011	Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a ritiro controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750÷1850 Kg/mc, di classe CS III di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterzio > 0,25 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco. L'applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.							
	Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Prospetto principale bagni				20,000	20,00		
	Prospetto retro bagni				26,000	26,00		
	Prospetto laterale destro bagni				22,450	22,45		
	Prospetto laterale sinistro bagni				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					78,45	38,74	3′039,15
85 / 107 A.12.012	Maggiorazione per ogni cm in più di spessore dell'intonaco di cui all'Art. A.12.011.							
	Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Prospetto principale bagni	2,00			20,000	40,00		
	Prospetto retro bagni	2,00			26,000	52,00		
	Prospetto laterale destro bagni	2,00			22,450	44,90		
	Prospetto laterale sinistro bagni	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO mq					156,90	13,77	2′160,51
86 / 108 A.12.059	Tonachino di malta colorata a base di grassello di calce per finiture di intonaci di base realizzati con malta grossa arriccio - rinzaffo, costituito da grassello di calce CL/90S stagionato 10 mesi, miscelata con inerti misti di silice quarzosa bianca e calcare duro e ossidi naturali (terre colorate), di granulometria compresa fra 1,40 mm 0,80 mm (granulometria medio fine) e 0,80- 0,50mm (granulometria fine) e 0,30 di terre colorate e nelle percentuali dell'analisi granulometrica nelle proporzioni medie degli inerti 15% grossa, 40% media grossa, 35% medio fine e 10% filler (fine), acqua d'impasto non superiore del 6% sul totale del peso (direttiva Europea 89/106 CE, UNI EN 459-1). La scelta del colore e della granulometria è a discrezione della D.L. previo campionature in situ. Compreso pulizia e rimbocco di cavità e di crepe senza l'ausilio di fasce giuda, seguendo l'andamento della superfici murarie, regolarizzando piccole cavità e sporgenze, applicato a cazzuola e steso a fratazzo, compresi e compensati gli oneri per le esecuzione delle campionature, la formazioni di spigoli vivi o smussati o lesene, le nervature di volte, i riquadri dei vani do porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciate, l'uso di forme o modine, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	Prospetto principale bagni				20,000	20,00		
	Prospetto retro bagni				26,000	26,00		
	Prospetto laterale destro bagni				22,450	22,45		
	Prospetto laterale sinistro bagni				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					78,45	57,30	4′495,19
87 / 109 C.08.028.a	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili. In fascia facile.							
	Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10%							
	porta metallica retro	1,00	1,50			1,50		
	SOMMANO mq					1,50	59,46	89,19
88 / 110 CAL24_01.F	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto,							
	A RIPORTARE							165′844,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165′844,58
04.006.007	previa pulitura con spazzola in acciaio Prezzario Regione Calabria 2024 porta metallica retro	1,00	1,50			1,50		
	SOMMANO cad					1,50	3,80	5,70
89 / 111 A.13.041	Tinteggiatura semicoprente idrorepellente per esterni, a base di sol di silicato per velature su pietre naturali. Esecuzione di pittura semicoprente per velature, a base di una miscela particolare di sol di silice e pigmenti minerali resistenti ai raggi UV (DIN 18363 2.4.1), estremamente traspirante ed idrorepellente e stabile agli agenti atmosferici, applicata a una o più mani a pennello su superfici esterne in pietra naturale per uniformare eventuali stuccature con la colorazione originale della pietra stessa. Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,15 kg/lt; resistenza al passaggio del vapore acqueo Sd (H2O): < 0,01 m; tempi di asciugatura tra le mani: 12 ore. Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza. Sono esclusi dal prezzo il ripristino di parti degradate, i ponteggi esterni. Mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i campioni richiesti dalla Direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali, eventuali protezioni (dopo l'applicazione) da rapida asciugatura causata dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10% Prospetto principale bagni				20,000	20,00		
	Prospetto retro bagni				26,000	26,00		
	Prospetto laterale destro bagni				22,450	22,45		
	Prospetto laterale sinistro bagni				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					78,45	8,40	658,98
90 / 112 CAL24_AT. N10.002.002	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio Prezzario Regione Calabria 2024 Ponteggi per ristrutturazione bagni		34,00	4,000		136,00		
	SOMMANO m²					136,00	8,16	1′109,76
91 / 113 A.03.804	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'Amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 mq. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10% rimozione porte bagni	3,00	1,00	2,150		6,45		
	SOMMANO mq					6,45	14,08	90,82
92 / 114 CAL24_03.F 01.001.001	Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con							
	A R I P O R T A R E							167′709,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167´709,84
	regoli verticali e trasversali scorniciati Prezzario Regione Calabria 2024 porte bagni					3,00		
	SOMMANO m²					3,00	1´077,51	3´232,53
93 / 115 A.11.003	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi senza scuretti. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10% finestre bagni	3,00	1,00	0,700		2,10		
	SOMMANO mq					2,10	175,89	369,37
	Interno (SbCat 4)							
94 / 116 A.13.046	Detergente igienizzante per interni, con elevata traspirabilità, in soluzione acquosa a base di sostanze ossidanti per la prevenzione e pulizia di superfici interessate da microorganismi. Applicazione di detergente ecologico traspirabile, in soluzione acquosa con effetto igienizzante, su superfici interne con presenza di micro-organismi, eseguito in unica mano a pennello. Prima dell'applicazione è necessario effettuare una pulizia delle superfici da trattare mediante Fondo speciale consolidante traspirante a base di silicato. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,0 g/cm³; pH: 2; tonalità: trasparente giallognolo; con elevato potere ossidante; esente da residui; esente da solventi; inodore. Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza. Sono esclusi dal prezzo l'applicazione preventiva di Fondo speciale consolidante traspirante a base di silicato, la preparazione del fondo in oggetto, i ponteggi esterni. Mentre sono compresi la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, il controllo che il supporto sia perfettamente asciutto prima dell'applicazione, la protezione accurata di tutti gli elementi che non sono da trattare, l'idonea impermeabilizzazione di eventuali pavimenti e rivestimenti, la prova preventiva come campionatura richiesta dalla Direzione Lavori, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. Prezzario BB.CC. Regione Calabria 2019 con aumento del 10% Soffitti e superficie non piastrellata				35,000	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	6,47	226,45
95 / 117 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Prezzario Regione Basilicata 2024 Trabattello per lavorazioni interno bagno	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO cad/gg					30,00	16,49	494,70
	A R I P O R T A R E							172´032,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172´032,89
96 / 118 CAL24_02CAM.F04.002.002 (CAM)	Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00 da terra Prezzario Regione Calabria 2024 Soffitti e superficie non piastrellata				35,000	35,00		
	SOMMANO m²					35,00	20,23	708,05
97 / 119 CAL24_02CAM.F04.004.002 (CAM)	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura minerale a base di grassello di calce Prezzario Regione Calabria 2024 Soffitti e superficie non piastrellata				35,000	35,00		
	SOMMANO m²					35,00	6,34	221,90
98 / 120 AP.06	Fornitura e posa in opera di fasciatoio a muro per cambio bambino TIPO HOLITY h647_01 - bianco h647_01-h647_01-1 Fasciatoio per cambio dei bambini ideale per l'uso in bagni pubblici e commerciali. Fasciatoio pensato per resistere all'uso frequente dal design semplice ed elegante e di facile manutenzione. Il fasciatoio per bagni pubblici si fissa al muro e ha una portata fino a 80 kg. Realizzato con materiali resistenti con bordi arrotondati per una sicurezza ottimale, adatto da inserire in bagni anche con spazi limitati. Comprensivo di Materassino TIPO HOLITY grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Fasciatoio bagno					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´024,20	4´048,40
99 / 121 CAL24_PR.P44.003.007	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna Prezzario Regione Calabria 2024 Maniglione antiopanico per porte dei bagni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	133,84	401,52
100 / 122 CAL24_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato Prezzario Regione Calabria 2024 Manodopera montaggio maniglioni antipanico	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO ora					4,00	38,30	153,20
101 / 123 AP.18	Fornitura e posa in opera Kit bagno disabili con placca Tipo brio lab. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte. Dispositivo di segnalazione ottico acustico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	498,65	498,65
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							178´064,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178´064,61
	Casino Macrì - Intervento 7 - Pannelli informativi [OG2/E22] (Cat 32)							
102 / 124 AP.17	Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Pannello esterno cancello	1,00	0,70		1,020	0,71		
	SOMMANO m2					0,71	110,88	78,72
	A R I P O R T A R E							178´143,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178´143,33
	Casino Macrì - Intervento 8 - Piattaforma elevatrice [OG2/E22] (Cat 33)							
103 / 125 E.01.023.01	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri. Prezzario Regione Basilicata 2024 Rimozione montacarichi esistente				5000,000	5´000,00		
	SOMMANO kg					5´000,00	0,43	2´150,00
104 / 126 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Prezzario Regione Basilicata 2024 Trabattello necessario alla rimozione vecchia piattaforma e installazione nuova	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO cad/gg					30,00	16,49	494,70
	A R I P O R T A R E							180´788,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180´788,03
	Casino Macrì - Trasporto e Oneri Discarica [OG2/E22] (Cat 34)							
105 / 128 CAL24_04.A 07.002.005	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Prezzario Regione Calabria 2024							
	Spicconatura bagni (4cm*area intonaco)	0,04			11,750	0,47		
	piattaforma elevatrice da smontaggio	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m³					4,47	32,80	146,62
106 / 129 CAL24_PRR EC.P17.009. 001	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Prezzario Regione Calabria 2024							
	Materiale da spicconatura bagni	1,80			0,470	0,85		
	SOMMANO Tn					0,85	35,02	29,77
107 / 130 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio Prezzario Regione Basilicata 2024							
	Parti montacarichi da smontare					50,00		
	SOMMANO ql					50,00	7,33	366,50
108 / 131 AP.00	Arrotondamento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,34	0,34
	IVA al 4% (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							181´331,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181´331,26
	Palazzo Nieddu - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] (Cat 3)							
109 / 6 CAL24_01.E 02.035.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60	208,00	0,60			124,80		
	SOMMANO ml					124,80	80,23	10´012,70
110 / 7 CAL24_01.E 02.035.003	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	51,84	777,60
111 / 8 CAL24_01.E 02.035.004	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	51,84	1´244,16
112 / 9 CAL24_01.E 02.035.005	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad							
	A R I P O R T A R E							193´365,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193´365,72
	interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 40x60	48,00	0,60			28,80		
	SOMMANO ml					28,80	48,35	1´392,48
113 / 10 CAL24_01.E 02.035.006	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 40	7,00	0,60			4,20		
	SOMMANO ml					4,20	48,35	203,07
114 / 11 AP.15	Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC Mappatura percorso tattile pvc - costo al metro					230,00		
	SOMMANO m					230,00	35,48	8´160,40

	A R I P O R T A R E							203´121,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203´121,67
	Palazzo Nieddu - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] (Cat 4)							
115 / 12 AP.03	Fornitura di ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggio a pavimento.							
	Mappe tattili su leggio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´597,44	7´194,88
116 / 13 AP.04	Fornitura ed elaborazione grafica di TARGA TATTILE ALLUMINIO 300x200 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali.							
	Targa esterna su strada ad indicare solo ingresso museo					1,00		
	WC PT					1,00		
	Ascensore PT e P1					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	800,80	3´203,20
	A R I P O R T A R E							213´519,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213´519,75
	Museo nel Parco - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] (Cat 14)							
117 / 37 CAL24_01.E 02.035.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60	462,00	0,60			277,20		
	SOMMANO ml					277,20	80,23	22´239,76
118 / 38 CAL24_01.E 02.035.003	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60 *(par.ug.=9,00+6+2)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	51,84	881,28
119 / 39 CAL24_01.E 02.035.004	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60 *(par.ug.=13+6+1)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	51,84	1´036,80
120 / 40 CAL24_01.E 02.035.005	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in							
	A R I P O R T A R E							237´677,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237′677,59
	accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 40x60 *(par.ug.=46+19+7)	72,00	0,60			43,20		
	SOMMANO ml					43,20	48,35	2′088,72
121 / 41 CAL24_01.E 02.035.006	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 40	15,00	0,60			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	48,35	435,15
122 / 42 AP.15	Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC Mappatura percorso tattile pvc - costo al metro					345,00		
	SOMMANO m					345,00	35,48	12′240,60
	---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							252′442,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252´442,06
	Casino Macrì - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] (Cat 28)							
123 / 88 CAL24_01.E 02.035.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60	38,00	0,60			22,80		
	SOMMANO ml					22,80	80,23	1´829,24
124 / 89 CAL24_01.E 02.035.003	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,84	155,52
125 / 90 CAL24_01.E 02.035.004	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 60					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,84	103,68
126 / 91 CAL24_01.E 02.035.005	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad							
	A R I P O R T A R E							254´530,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254´530,50
	interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 40x60	2,00	0,60			1,20		
	SOMMANO ml					1,20	48,35	58,02
127 / 92 CAL24_01.E 02.035.006	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo Prezzario Regione Calabria 2024 Piastrelle 60 x 40	4,00	0,60			2,40		
	SOMMANO ml					2,40	48,35	116,04
128 / 93 AP.15	Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC Mappatura percorso tattile pvc - costo al metro					29,40		
	SOMMANO m					29,40	35,48	1´043,11
	A R I P O R T A R E							255´747,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							255′747,67
	Casino Macrì - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] (Cat 29)							
129 / 94 AP.03	Fornitura di ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggio a pavimento.							
	Mappa tattile su leggio [MTL2]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3′597,44	3′597,44
130 / 95 AP.04	Fornitura ed elaborazione grafica di TARGA TATTILE ALLUMINIO 300x200 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali.							
	Mappa tattile bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,80	800,80
	A R I P O R T A R E							260′145,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260´145,91
	Casino Macrì - Intervento 8 - Piattaforma elevatrice [OG2/E22] (Cat 33)							
131 / 127 D6.01.002.05	Ascensore per handicappati, installato in vano proprio, ad azionamento elettrico di tipo automatico dalle caratteristiche seguenti: -capienza: 6 persone; -fermate: n. 6; -corsa utile: 18 m; -velocità di regime: 0,63 m/s; di rallentamento 0,15 m/s; -rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto; -motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza a doppia polarità (4o16 poli) per il livellamento ai piani; -guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; -contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con funi spiroidali; -cabina rivestita in materiale plastico, completa di impianto telefonico nella fossa e sul tetto cabina; -pavimento della cabina rivestito in linoleum o gomma; -porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico; -sistema di apertura delle porte dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); -porte regolate in modo da restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; -bottoniere interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,20 m dal pavimento; i pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzioni in Braille; -cabina dotata di citofono a 1,20 m dal pavimento; -gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprese le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; -linee elettriche flessibile per la cabina; -funi di trazione; -staffe per le guide; -accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante e rispondente alla legge 13 del 9/1/1989. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica: con superficie utile minima della cabina pari a 2,15 mq Prezzario Regione Basilicata 2024 Installazione nuovo elevatore per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40´203,80	40´203,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							300´349,71
	T O T A L E euro							300´349,71
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	300´349,71	100,000
M:001	IVA al 10% euro	181´331,26	60,373
M:001.001	Palazzo Nieddu - Intervento 1 - Parcheggi [OG2/E22] euro	26,95	0,009
M:001.002	Palazzo Nieddu - Intervento 2 - Bacheca informativa [OG2/E22] euro	5´461,09	1,818
M:001.004	Palazzo Nieddu - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] euro	462,00	0,154
M:001.005	Palazzo Nieddu - Intervento 5 - Ingresso Museo [OG2/E22] euro	482,08	0,161
M:001.006	Palazzo Nieddu - Intervento 6 - Corrimano [OG2/E22] euro	2´385,92	0,794
M:001.007	Palazzo Nieddu - Intervento 7 - Contrasto cromatico gradini [OG2/E22] euro	792,00	0,264
M:001.008	Palazzo Nieddu - Intervento 8 - Adeguamento bagno [OG2/E22] euro	2´522,85	0,840
M:001.010	Palazzo Nieddu - Intervento 10 - Pannelli [OG2/E22] euro	1´725,04	0,574
M:001.011	Palazzo Nieddu - Intervento 11 - Dispositivi multimediali [OG2/E22] euro	6´160,00	2,051
M:001.012	Museo nel Parco - Intervento 1 - Parcheggi [OG2/E22] euro	876,43	0,292
M:001.013	Museo nel Parco - Intervento 2 - Bacheca informativa [OG2/E22] euro	5´461,09	1,818
M:001.015	Museo nel Parco - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] euro	20´587,12	6,854
M:001.016	Museo nel Parco - Intervento 5 - Ingresso/Uscita Museo [OG2/E22] euro	4´123,61	1,373
M:001.016.001	Ingresso euro	2´029,14	0,676
M:001.016.002	Uscita euro	2´094,47	0,697
M:001.017	Museo nel Parco - Intervento 6 - Corrimano [OG2/E22] euro	3´164,95	1,054
M:001.018	Museo nel Parco - Intervento 7 - Contrasto cromatico gradini [OG2/E22] euro	1´640,00	0,546
M:001.019	Museo nel Parco - Intervento 8 - Adeguamento bagno [OG2/E22] euro	5´619,78	1,871
M:001.021	Museo nel Parco - Intervento 10 - Pannelli [OG2/E22] euro	2´737,76	0,912
M:001.022	Museo nel Parco - Intervento 11 - Dispositivi multimediali [OG2/E22] euro	17´248,00	5,743
M:001.023	Parco Archeologico - Intervento 1 - Rifacimento percorso [OG2/E22] euro	17´032,10	5,671
M:001.024	Parco Archeologico - Intervento 2 - Aree di sosta [OG2/E22] euro	34´974,61	11,645
M:001.026	Casino Macrì - Intervento 1 - Sistemazione dell'area [OG2/E22] euro	2´041,82	0,680
M:001.027	Casino Macrì - Intervento 2 - Totem informativi [OG2/E22] euro	10´907,80	3,632
M:001.029	Casino Macrì - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] euro	307,20	0,102
M:001.030	Casino Macrì - Intervento 5 - Ingresso Casino Macrì [OG2/E22] euro	1´090,21	0,363
M:001.031	Casino Macrì - Intervento 6 - Adeguamento bagni [OG2/E22] euro	30´234,20	10,066
M:001.031.003	Esterno euro	23´481,33	7,818
M:001.031.004	Interno euro	6´752,87	2,248
M:001.032	Casino Macrì - Intervento 7 - Pannelli informativi [OG2/E22] euro	78,72	0,026
M:001.033	Casino Macrì - Intervento 8 - Piattaforma elevatrice [OG2/E22] euro	2´644,70	0,881
M:001.034	Casino Macrì - Trasporto e Oneri Discarica [OG2/E22] euro	543,23	0,181
M:002	IVA al 4% euro	119´018,45	39,627
M:002.003	Palazzo Nieddu - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] euro	21´790,41	7,255
M:002.004	Palazzo Nieddu - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] euro	10´398,08	3,462
M:002.014	Museo nel Parco - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] euro	38´922,31	12,959
M:002.028	Casino Macrì - Intervento 3 - Percorsi tattili [OG2/E22] euro	3´305,61	1,101
M:002.029	Casino Macrì - Intervento 4 - Mappe tattili [OG2/E22] euro	4´398,24	1,464
M:002.033	Casino Macrì - Intervento 8 - Piattaforma elevatrice [OG2/E22] euro	40´203,80	13,386
	TOTALE euro	300´349,71	100,000

Locri, 03/03/2025

Il Tecnico

ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls
Viale S. Pertini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194019 - C.F. e P. IVA 02840170803
Tel. 0966.849829 - pec: architetturaerestauro@pec.it

	A R I P O R T A R E