



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. LOCRI (RC)

CUP: F17B21000120006

Importo del Finanziamento: € 552.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

33

ANALISI PREZZI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici

Dott.ssa Elisa Nisticò

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s.

(Arch. Luigi Giuseppe Massara)

DL - CSP E CSE

Arch. Carlo Bianco

**ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls**
Viale S. Petroni, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194019 C.F. e P. IVA 02840170808
Tel. 0966/49829 - pec: architetturaerestaurosl@pec.it

MASSARA
LUIGI
GIUSEPPE
04.03.2025
17:06:45
GMT+01:00



REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
	Prima emissione				06/12/2024
	Seconda emissione				04/03/2025

AP.02

Fornitura ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 800x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggio a pavimento in acciaio inox.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	MAPPA TATTILE ALLUMINIO 800x600 (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 3.250,00	€ 3.250,00		
2.2	LEGGIO A PAVIMENTO 800x600 mm bxxh (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 950,00	€ 950,00		
2.3							
	totale materiali					€ 4.200,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 4.200,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 504,00	9,74%
B	Sommano					€ 4.704,00	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 470,40	9,09%
C	Sommano					€ 5.174,40	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 5.174,40	100,00%

AP.03

Fornitura di ed elaborazione grafica di MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali. Compreso leggjo a pavimento.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	MAPPA TATTILE ALLUMINIO 500x600 (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 2.100,00	€ 2.100,00		
2.2	LEGGIO A PAVIMENTO 500x600 MM bxx (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 820,00	€ 820,00		
2.3							
	totale materiali					€ 2.920,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 2.920,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 350,40	9,74%
B	Sommano					€ 3.270,40	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 327,04	9,09%
C	Sommano					€ 3.597,44	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 3.597,44	100,00%

AP.04

Fornitura ed elaborazione grafica di TARGA TATTILE ALLUMINIO 300x200 costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 6 mm, con planimetria e caratteri a rilievo ottenuta tramite fresatura, scritte in braille a 6 punti spessore 0.9 mm rispondenti alle norme ADA e UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in braille colore bianco, contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico testuali.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	TARGA TATTILE ALLUMINIO 300x200 (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 650,00	€ 650,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 650,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 650,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 78,00	9,74%
B	Sommano					€ 728,00	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 72,80	9,09%
C	Sommano					€ 800,80	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 800,80	100,00%

AP.05

Fornitura e posa in opera di Nastro antiscivolo TIPO Striscia antiscivolo Safety-walk alta visibilità a contrasto cromatico larghezza 2,5 cm. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero necessari ad eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	0,070	€ 35,53	€ 2,49		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 2,49	12,47%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Nastro di larghezza 2,5 cm (prezzo da preventivo)	m	1,000	€ 3,25	€ 3,25		
2.2	Primer trasparente tipo 3M	lt	0,040	€ 144,11	€ 5,76		
2.3	Sigillante trasparente tipo 3M	lt	0,025	€ 189,00	€ 4,73		
	totale materiali					€ 13,74	68,70%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 16,23	
6	Spese generali	%	12,00			€ 1,95	9,74%
B	Sommano					€ 18,18	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 1,82	9,09%
C	Sommano					€ 20,00	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/m					€ 20,00	100,00%

AP.06

Fornitura e posa in opera di fasciatoio a muro per cambio bambino TIPO HOLITY h647_01 - bianco h647_01-h647_01-1 Fasciatoio per cambio dei bambini ideale per l’uso in bagni pubblici e commerciali. Fasciatoio pensato per resistere all’uso frequente dal design semplice ed elegante e di facile manutenzione. Il fasciatoio per bagni pubblici si fissa al muro e ha una portata fino a 80 kg. Realizzato con materiali resistenti con bordi arrotondati per una sicurezza ottimale, adatto da inserire in bagni anche con spazi limitati. Comprensivo di Materassino TIPO HOLITY grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	<i>manodopera</i>						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	0,634	€ 35,53	€ 22,54		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 22,54	1,11%
2	<i>materiali a piè d'opera</i>						
2.1	Fasciatoio a muro per cambio bambino TIPO HOLITY h647_01 - bianco h647_01-h647_01-1 (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 1.391,31	€ 1.391,31		
2.2	Materassino TIPO HOLITY grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 229,17	€ 229,17		
2.3							
	totale materiali					€ 1.620,48	80,06%
3	<i>noleggi</i>						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	<i>trasporti</i>						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 1.643,02	
6	<i>Spese generali</i>	%	12,00			€ 197,16	9,74%
B	Sommano					€ 1.840,18	
7	<i>Utile impresa</i>	%	10,00			€ 184,02	9,09%
C	Sommano					€ 2.024,20	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>						
9					TOTALE €/cad	€ 2.024,20	100,00%

AP.08

Fornitura e posa in opera di Tag di segnalazione percorso e informativi per ipovedenti e non vedenti, a forma di quadrato con lato di 17 cm Tipo blindTag FasItalia 16005. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, fino a 10 metri e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	0,100	€ 35,53	€ 3,55		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 3,55	4,25%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Tag di segnalazione per non vedenti 17 cm (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 64,34	€ 64,34		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 64,34	76,92%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 67,89	
6	Spese generali	%	12,00			€ 8,15	9,74%
B	Sommano					€ 76,04	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 7,60	9,09%
C	Sommano					€ 83,64	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 83,64	100,00%

AP.12

Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 64 x h. 96 da Interno o Esterno. Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Totem multimediale passo 1.8 l. 64 x h. 96 da Interno o esterno. Trasporto, montaggio e installazione compreso.(prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 5.000,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 5.000,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 600,00	9,74%
B	Sommano					€ 5.600,00	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 560,00	9,09%
C	Sommano					€ 6.160,00	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 6.160,00	100,00%

AP.13

Fornitura e posa in opera di Totem multimediale passo 1.8 l. 96 x h. 128 da Interno o Esterno.Compresa elaborazione grafica contenuti multimediali. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Totem multimediale passo 1.8 l. 96 x h. 128 da Interno o esterno. Trasporto, montaggio e installazione compreso. (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 7.000,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 7.000,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 840,00	9,74%
B	Sommano					€ 7.840,00	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 784,00	9,09%
C	Sommano					€ 8.624,00	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 8.624,00	100,00%

AP.14

Fornitura e posa in opera di TOTEM TIPO mod MESSAGE MONOFACCIALE. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	TOTEM TIPO mod MESSAGE MONOFACCIALE (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 3.392,00	€ 3.392,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 3.392,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 3.392,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 407,04	9,74%
B	Sommano					€ 3.799,04	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 379,90	9,09%
C	Sommano					€ 4.178,94	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 4.178,94	100,00%

AP.15

Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	<i>manodopera</i>						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	<i>materiali a piè d'opera</i>						
2.1	Intervento di premappatura in fabbrica percorsi LVE Lingua principale italiano di tag RFG del percorso in PVC (prezzo da preventivo)	m	1,000	€ 28,80	€ 28,80		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 28,80	81,17%
3	<i>noleggi</i>						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	<i>trasporti</i>						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 28,80	
6	<i>Spese generali</i>	%	12,00			€ 3,46	9,74%
B	Sommano					€ 32,26	
7	<i>Utile impresa</i>	%	10,00			€ 3,23	9,09%
C	Sommano					€ 35,48	
8	<i>Arrotondamento (+/-)</i>						
9	TOTALE €/cad					€ 35,48	100,00%

AP.16

Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori per interno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori per interno (prezzo da preventivo)	mq	1,000	€ 48,00	€ 48,00		
2.2	Elaborazione grafica (prezzo da preventivo)	mq	1,000	€ 25,00	€ 25,00		
2.3							
	totale materiali					€ 73,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 73,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 8,76	9,74%
B	Sommano					€ 81,76	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 8,18	9,09%
C	Sommano					€ 89,94	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/mq					€ 89,94	100,00%

AP.17

Fornitura ed elaborazione grafica di Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Pannello in PVC spessore 5 mm con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno (prezzo da preventivo)	mq	1,000	€ 65,00	€ 65,00		
2.2	Elaborazione grafica (prezzo da preventivo)	mq	1,000	€ 25,00	€ 25,00		
2.3							
	totale materiali					€ 90,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 90,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 10,80	9,74%
B	Sommano					€ 100,80	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 10,08	9,09%
C	Sommano					€ 110,88	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/mq					€ 110,88	100,00%

AP.18

Fornitura e posa in opera dispositivo di segnalazione ottico acustico - Kit bagno disabili con placca Tipo brio lab. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	4,000	€ 38,30	€ 153,20		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	4,000	€ 35,53	€ 142,12		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 295,32	59,22%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera dispositivo di segnalazione ottico acustico - Kit bagno disabili con placca Tipo brio lab (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 98,36	€ 98,36		
2.2	CAL24_PR,P60,012,002 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 20 mm	m	5,000	€ 2,21	€ 11,07		
2.3	CAL24_PR.P60.101.002 -Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 1 x 1,5 mmq	m	15,000	€ 0,47	€ 7,02		
	totale materiali					€ 109,43	21,94%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 404,75	
6	Spese generali	%	12,00			€ 48,57	9,74%
B	Sommano					€ 453,32	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 45,33	9,09%
C	Sommano					€ 498,65	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 498,65	100,00%

AP.19

Fornitura e posa in opera di targa luminosa a Led tipo Print Led rettangolare formato 30x20 cm. Comprensivo di revisione grafica e trasporto. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	2,000	€ 38,30	€ 76,60		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 76,60	32,52%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera dispositivo di targa luminosa tipo Print Led formato 30 x 20 cm (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 77,60	€ 77,60		
2.2	Verifica file grafici	cad	1,000	€ 12,00	€ 12,00		
2.3							
	totale materiali					€ 89,60	38,04%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1	Trasporto	cad	1,00	€ 25,00	€ 25,00		10,61%
	totale trasporti					€ 25,00	
A	Sommano					€ 191,20	
6	Spese generali	%	12,00			€ 22,94	9,74%
B	Sommano					€ 214,14	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 21,41	9,09%
C	Sommano					€ 235,56	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 235,56	100,00%

AP.20

Fornitura e posa in opera di rampa di accesso con struttura in gomma resistente h tot 7,6 cm. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 38,30	€ 38,30		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 38,30	15,52%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso con struttura in gomma resistente h tot 7,6 cm (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 132,91	€ 132,91		
2.2	CAL24_PR.P22.031.006Adesivo per pavimenti resilienti. nastro biadesivo	m	1,000	€ 4,05	€ 4,05		
2.3							
	totale materiali					€ 136,96	55,51%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1	Trasporto	cad	1,00	€ 25,00	€ 25,00		10,13%
	totale trasporti					€ 25,00	
A	Sommano					€ 200,26	
6	Spese generali	%	12,00			€ 24,03	9,74%
B	Sommano					€ 224,29	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 22,43	9,09%
C	Sommano					€ 246,72	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 246,72	100,00%

AP.21

Fornitura e posa in opera CESTINO tipo mod. CEKTA BIN con gettasigarette LAB23. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 38,30	€ 38,30		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 35,53	€ 35,53		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 73,83	5,43%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera CESTINO tipo mod. CEKTA BIN con gettasigarette LAB23 (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 1.030,00	€ 1.030,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 1.030,00	75,74%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 1.103,83	
6	Spese generali	%	12,00			€ 132,46	9,74%
B	Sommano					€ 1.236,29	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 123,63	9,09%
C	Sommano					€ 1.359,92	
8	Arrotondamento (+/-)						
9					TOTALE €/cad	€ 1.359,92	100,00%

AP.22

Fornitura e posa in opera PANCHINA tipo mod. ZEN BENCH 2000 WPC con schienale LAB23. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 38,30	€ 38,30		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 35,53	€ 35,53		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 73,83	1,99%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera PANCHINA tipo mod. ZEN BENCH 2000 WPC con schienale LAB23. (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 2.933,00	€ 2.933,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 2.933,00	79,18%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 3.006,83	
6	Spese generali	%	12,00			€ 360,82	9,74%
B	Sommano					€ 3.367,65	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 336,76	9,09%
C	Sommano					€ 3.704,41	
8	Arrotondamento (+/-)						
9					TOTALE €/cad	€ 3.704,41	100,00%

AP.23

Spostamento gazebo ombreggiante. Compresa fornitura di piastre 300x300x10mm e tirafondi per l'attacco a terra in nuova posizione, taglio della parte bassa della struttura e ripristino dei tagli, spostamneto del gazebo con camion-gru nella nuova posizione, saldatura delle nuove piastre in opera nella nuova posizione e dipristino della zincatura a mezzo di zinco spray.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza %
1	manodopera						
1.1	CAL24_RU.M10.001.001 MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio IV livello (caposquadra)□	ora	8,000	40,44 €	323,56 €		
1.2	CAL24_RU.M10.001.002MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello□	ora	8,000	38,30 €	306,41 €		
1.3	CAL24_RU.M10.001.003MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello□	ora	8,000	35,53 €	284,23 €		
1.4	CAL24_RU.M10.001.004MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello□	ora	-	31,85 €	- €		
	totale manodopera					914,20 €	45,21%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Cal24_01.B03.004.101- Piastre in acciaio 300x300x10	kg	70,65	5,03 €	355,52 €		
2.2	Cal24_PR.P53.002 - Resina bicomponente per tirafondi in fusti da 5 kg	cad	1,00	30,36 €	30,36 €		
2.3	Cal24_PR.P07.023.001 - tirafondi	cad	36,00	€ 0,10	3,71 €		
					- €		
						€ 389,594	19,27%
3	noleggi						
3.1	CAL24_AT.N06.019.002 - Autogru a braccio ruotante, portata massima 30t	h	8,000	34,09 €	272,73 €		
3.2	CAL24_AT.N01.065.003 Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno	h	4,000	5,45 €	21,81 €		
	totale noleggi					294,54 €	14,57%
4	trasporti						
4.1		mq			- €		
4.2					- €		
	totale trasporti					- €	0,00%
5	oneri						
5.1					- €		
5.2							
	totale oneri					- €	
A	Sommano					€ 1.598,337	
6	Spese generali	%	15,00			€ 239,751	11,86%
B	Sommano					€ 1.838,088	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 183,809	9,09%
C	Sommano					€ 2.021,897	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE Euro/cad					€ 2.021,90	80,73%

AP.24

Fornitura e posa in opera di TOTEM TIPO mod WAYFINDING. Compresa elaborazione grafica. Compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 38,30	€ -		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ -	0,00%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	TOTEM TIPO mod WAYFINDING (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 2.059,00	€ 2.059,00		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 2.059,00	81,17%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1					€ -		0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 2.059,00	
6	Spese generali	%	12,00			€ 247,08	9,74%
B	Sommano					€ 2.306,08	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 230,61	9,09%
C	Sommano					€ 2.536,69	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 2.536,69	100,00%

AP.25

Fornitura e posa in opera di rampa di accesso saltasoglia con struttura in ACCIAIO GALVANIZZATO. Il tutto compreso ogni onere e magistero necessari per eseguire l'opera a regola d'arte.

N.		u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza
1	manodopera						
1.1	operaio IV Livello Caposquadra (CAL24_RU.M10.001.001) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 40,44	€ -		
1.2	operaio specializzato (CAL24_RU.M10.001.002) Prezzario Regione Calabria 2024	ora	1,000	€ 38,30	€ 38,30		
1.3	operaio qualificato (CAL24_RU.M10.001.003) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 35,53	€ -		
1.4	operaio comune (CAL24_RU.M10.001.004) Prezzario Regione Calabria 2024	ora		€ 31,85	€ -		
	totale manodopera					€ 38,30	4,54%
2	materiali a piè d'opera						
2.1	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso saltasoglia con struttura in ACCIAIO GALVANIZZATO. (prezzo da preventivo)	cad	1,000	€ 646,35	€ 646,35		
2.2							
2.3							
	totale materiali					€ 646,35	76,63%
3	noleggi						
	totale noleggi					€ -	0,00%
4	trasporti						
4.1							0,00%
	totale trasporti					€ -	
A	Sommano					€ 684,65	
6	Spese generali	%	12,00			€ 82,16	9,74%
B	Sommano					€ 766,81	
7	Utile impresa	%	10,00			€ 76,68	9,09%
C	Sommano					€ 843,49	
8	Arrotondamento (+/-)						
9	TOTALE €/cad					€ 843,49	100,00%

PAVIMENTI ITALIANI DAL 1973

D'ASCENZI PAVIMENTI S.p.A.

Via A. Meucci, 17/19 - 00015 Monterotondo z.i. - Rome (Italy)
T. +39 06 900 36 36 - F. +39 06 900 46 46 - info@dascenzi.it
dascenzi.it - P.IVA 01714441001 - C.F. 07181140588
SDI: M5UXCR1 - Capitale Sociale int. vers. € 2.500.000,00
C.C.I.A.A. Roma 598925 - Iscr. Trib. Roma 10256/85



Spett.le

ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING UNIPERS. S.R.L.
VIA SANDRO PERTINI, 135
89021 CINQUEFRONDI (RC)

Destinazione corrispondenza

ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING UNIPERS. S.R.L.
VIA SANDRO PERTINI, 135
89021 CINQUEFRONDI (RC)

[illegible]



di Laface D. e Stelitano S.& C.

**Contrada Cafari 40/c
89131 Reggio Calabria**

**Tel. 0965.615812 - Cell. 347 691 3446
newlifearcobaleno@gmail.com
newlifthoreca@gmail.com
P.IVA 02947240806**



**CARTA - DETERGENTI - DISINFETTANTI
MACCHINE ED ATTREZZATURE PER PULIZIA PROFESSIONALE
GRANDI IMPIANTI CUCINE - ARREDAMENTI COMMERCIALI
LAVANDERIE - HOTELLERIE**

www.newlifthoreca.it

SPETT/LE

ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING SRLS UNIPERSONALE
VIALE SANDRO PERTINI 135 89021 CINQUEFRONDI RC

ALLA C.A. ING. DAVIDE CRISTOFARO

SALVE ING. COME DA ACCORDI LE INVIO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA , IL CATALOGO GENERALE 3M E SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI DI VS INTERESSE .

VI DO' ANCHE I PREZZI DI LISTINO PER POTER SVILUPPARE LA VS OFFERTA .

COD 7100133324 STRISCIA ANTISCIVOLO SAFETY-WALK NERO/GIALLA ROTOLO LARGO CM 2,5 X 18,2 MT
4 ROTOLI X CF € 234,16

COD 7100133325 STRISCE C.S. MISURE CM 5 X 18,2 MT 2 ROTOLI X CF € 195,16

COD 7100003278 3M PRIMER TRASPARENTE 94 CF DA 12 LATTE DA 0,236 LT € 408,12

COD 7100244310 3M SIGILLANTE TRASPARENTE CF DA 12 TUBETTI DA 150ML € 341,04

N.B. I PREZZI SONO ESCLUSI DI IVA AL 22% E DI TRASPORTO PARI A 8%

PER ULTERIORI CHIARIMENTI NON ESITI A CONTATTARMI .

CORDIALI SALUTI

ROSARIO CAMPOLO CELL 366-9014492

Alla c.a. Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Indirizzo spedizione
s.r.l.s.
**Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi RC**
**Architettura e Restauro Engineering Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)**
Preventivo numero 4152/2024 del 30-10-2024

Buongiorno,

nel ringraziarla per l'interesse mostrato verso la nostra azienda e i nostri prodotti, sono ad elencare di seguito la nostra offerta.

Le confermo la mia personale disponibilità a chiarire ogni dubbio in merito alla quotazione in oggetto, oppure per fornirle ulteriori proposte qualora il prodotto non corrisponda alle sue esigenze.

Per ogni necessità potrà contattarmi ai recapiti sotto indicati.

Immagine

Prodotto
**Fasciatoio a muro per cambio bambino h647_01 - bianco
h647_01-h647_01-1**
Qtà
1.00

Prezzo unitario
1391.31

Totale
1391.31

Fasciatoio per cambio dei bambini ideale per l'uso in bagni pubblici e commerciali. **Fasciatoio** pensato per resistere all'uso frequente dal **design semplice ed elegante** e di **facile manutenzione**. Il **fasciatoio per bagni pubblici** si **fissa al muro** e ha una portata fino a **80 kg**. Realizzato con **materiali resistenti** con **bordi arrotondati** per una **sicurezza ottimale**, adatto da inserire in bagni anche con **spazi limitati**. Grazie alle molle di torsione il movimento di apertura e chiusura è **regolare e facile**. Questo fasciatoio offre un **grande confort** sia per i neonati che per i genitori.

Caratteristiche tecniche:

- Piano fasciatoio: alluminio verniciato a polvere
- Piastra in acciaio verniciato a polvere.
- Asse e leve: Acciaio elettrozincato
- Montaggio a parete
- Altezza consigliata sopra il pavimento: ca. 950 mm
- Portata max 80 kg
- Dimensioni chiuso: L.552xP.100xh781 mm
- Dimensioni aperto: L.552xP.760
- Superficie di cambio utilizzabile: 510 x700 mm
- Peso: 17 kg
- Disponibile in due diverse colorazioni
- Certificato da TÜV NORD Baumuster secondo DIN EN 12221-1: 2008 + A1: 2013.

**immagine puramente indicativa*
Il fasciatoio a muro per cambio bambino h647_01 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul [portale della Pubblica Amministrazione](#).
Immagine

Prodotto
Materassino grigiochiaro h647_01-h647-materassinogrigiochiaro-opz
Qtà
1.00

Prezzo unitario
229.17

Totale
229.17

Il fasciatoio a muro per cambio bambino h647_01 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul [portale della Pubblica Amministrazione](#).

Importo prodotti	€	1620.48
Importo spedizione	€	19.80
Iva		22 %
Totale Iva Inclusa	€	2001.14

Condizioni di vendita

- **Tempi medi consegna** circa 10gg (salvo venduto)
- **Contributo spedizione complessivo** € 19.80
- **Modalità di pagamento** Bonifico Bancario Anticipato / Carta di Credito / PayPal
- **Prezzi unitari scontati a voi riservati per la quantità indicata**

Pagamenti

E' possibile effettuare il bonifico al seguente conto bancario:

Intestatario: NAMITI SRL

Banca: INTESA SAN PAOLO, BANCO DI NAPOLI filiale di Vico Equense

IBAN: IT26R0306940315100000001836

BIC: BCITITMM

Pregasi inviare copia minuta contabile del bonifico effettuato a mezzo e-mail all'indirizzo: vendite@holity.com
oppure a mezzo fax al numero : 081/5333025

Holity: il meglio delle attrezzature professionali

Holity.com è un'azienda **specializzata nella fornitura di attrezzature professionali che vanta un'esperienza di 10 anni nel settore.**

Holity.com è sinonimo di affidabilità e professionalità. **Ti garantiamo prodotti altamente professionali, testati dal punto di vista qualitativo.**

Offriamo un servizio di consulenza professionale guidando, dal punto di vista tecnico e pratico, la scelta del nostro cliente, in modo da poter rendere il suo acquisto consapevole e soddisfacente.

Holity è quindi **attrezzature professionali** a tutto tondo, con la garanzia di affidabilità e sicurezza dal pre-vendita al **post-vendita. Per qualsiasi problematica inerente ai nostri prodotti noi saremo sempre disponibili per risolvere tutte le problematiche del caso.**

Ci rivolgiamo non solo alle grandi aziende che richiedono un quantitativo elevato di prodotti, ma a tutte le realtà aziendali, anche quelle più piccole, che per fare un salto di qualità necessitano di prodotti più efficienti caratterizzati da un elevato standard qualitativo.

Abbiamo un **altissimo tasso di soddisfazione dei nostri clienti**, come puoi leggere dalle nostre **recensioni certificate su questa [pagina](#).**

Per procedere con l'ordine è sufficiente rispondere alla nostra email e indicarci i dati di spedizione e fatturazione oppure telefonarci al numero 0818087452.

Colgo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Altri prodotti che potrebbero interessarti



[Asciugamani
elettrico ad aria
h438_100](#)

€ 73.90




[Specchio su
braccio h438_104](#)

€ 76.63

Termini e condizioni

L'approvazione del presente documento implica l'accettazione da parte del cliente dei termini e condizioni specificati alla pagina <https://www.holity.com/termini-e-condizioni.html> e la contestuale specifica approvazione del punto 6.

Riferimenti



Referente: Elisa Moschetti
Tipo documento: Preventivo
N. documento: 4152 / 2024
Email: vendite@holity.com
Telefono: +39 0818087452 / +39 0815323636

Condizioni contrattuali

La validità del preventivo è di 7 giorni.

Social

Seguici sui nostri canali social.



Preventivo n. 8309

Data 30/10/2024

Pag. 1 di 3

Spett.le:

**ARCHITETTURA E RESTAURO
ENGINEERING SRLS**

Alla cortese att.ne: GENTILE ARCH. CRISTOFARO DAVIDE

Buongiorno,

la ringrazio per la sua gradita richiesta, troverà sotto elencata la nostra migliore offerta per i prodotti di suo interesse.

Le confermo la mia disponibilità per fornirle ulteriori informazioni o chiarimenti, per meglio venire incontro alle sue necessità potrà contattarmi ai recapiti sotto indicati.

Cod. Articolo	Descrizione	Quant.	PrezzoUnitarioScontato	Totale
16005	Tag di segnalazione per ciechi e ipovedenti	1	73,02	73,02



Tag di segnalazione percorso e informativi per **ipovedenti e ciechi**, a forma di quadrato nelle misure di 10 e 5 cm di lato. I tag possono essere esposti in corrispondenza dell'ingresso sulla parete del corridoio, per identificare la camera, così come all'interno della camera **per segnalare ostacoli, indicazioni o punti particolari**, ad esempio per il bagno, letto, telefono, comando interruttori e clima e **istruzioni di comportamento in caso di emergenza**. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, **fino a 10 metri** e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Quando la telecamera del telefono inquadra e riconosce uno dei tag, l'informazione è accessibile grazie all'app, e indica all'utente la presenza di un particolare punto di interesse, come la camera di hotel, il telefono, il bagno, fornendo le direzioni utili per avvicinarsi. Il sistema è estremamente personalizzabile: dal numero e dimensione dei tag (5, 10 e 17 cm) alla finitura del supporto sul quale sono stampati, dalle indicazioni fornite ai dettagli supplementari. Il materiale dei pannelli è una plastica di origine vegetale, l'acido polilattico PLA. Disponibile nella versione da 17 cm con il cod. 16005+.

Varianti Disponibili:

10 cm	5 cm
-------	------

Cod. Articolo	Descrizione	Quant.	PrezzoUnitario	Scontato	Totale
16005+	Tag di segnalazione per non vedenti 17 cm	1	64,34		64,34



Tag di segnalazione percorso e informativi per **ipovedenti e non vedenti**, a forma di quadrato con lato di 17 cm. Quantità minima realizzabile 3 tag con la stessa informazione. I tag possono essere esposti in corrispondenza dell'ingresso sulla parete del corridoio, per identificare la camera, così come all'interno della camera **per segnalare ostacoli, indicazioni o punti particolari**, ad esempio per il bagno, letto, telefono, comando interruttori e clima e **istruzioni di comportamento in caso di emergenza**. Il sistema di tag è innovativo e allo stesso tempo di semplice utilizzo: le grafiche tag, simili a QR Code ma ottimizzate per essere decodificate a distanze importanti, **fino a 10 metri** e con un angolo molto ampio di cattura immagine. Sono passivi, non necessitano quindi di alimentazione o illuminazione interna, e sono letti da un telefono cellulare sul quale deve essere installata la app specifica. Quando la telecamera del telefono inquadra e riconosce uno dei tag, l'informazione è accessibile grazie all'app, e indica all'utente la presenza di un particolare punto di interesse, come la camera di hotel, il telefono, il bagno, fornendo le direzioni utili per avvicinarsi. Il sistema è estremamente personalizzabile: dal numero e dimensione dei tag (5, 10 e 17 cm) alla finitura del supporto sul quale sono stampati, dalle indicazioni fornite ai dettagli supplementari. Il materiale dei pannelli è una plastica di origine vegetale, l'acido polilattico PLA. Ogni gruppo di tag, a partire da un minimo di 3 unità, deve contenere la stessa informazione. Disponibile anche nelle misure di 5 e 10 cm con il cod. 16005.

Cod. Articolo	Descrizione	Quant.	PrezzoUnitario	Scontato	Totale
---------------	-------------	--------	----------------	----------	--------

• **Garanzia:** 12 mesi, salvo maggiore indicazione. Assistenza post-vendita.

• **Validità Offerta:** 30 giorni.
(Salvo imprevisti e imprevedibili aumenti)

• **Tempi medi attuali previsti di spedizione:** 25 - 30 Giorni

• **Contributo spedizione complessivo** per Corriere Espresso BRT: Da definire in funzione delle quantità ordinate e città di destino (I costi di trasporto, oltre IVA, non comprendono eventuali extra per: facchinaggio, consegna al piano o consegne disagiate. Per consegne su appuntamento supplemento 5,00 euro.)

• **Modalità di pagamento:** Acconto 30% all'ordine saldo con assegno o contanti (fino a 4.999,99 euro) alla consegna, bonifico bancario all'ordine, PayPal o bonifico istantaneo per eventuali urgenze, come di sua preferenza, nessun costo aggiuntivo. In caso di conferma, rispondendo semplicemente a questa e-mail, riceverà il conteggio esatto e il nostro IBAN per effettuare il pagamento.

• **Prezzi unitari netti già scontati a voi riservati per la quantità indicata.**

Tutti i prezzi indicati sono in Euro **IVA esclusa**.

Nel formulare il prezzo e' stato tenuto conto anche della modalità di pagamento richiesta.

Per un acquisto sicuro al 100%, oltre alla garanzia sui prodotti, le offriamo gratuitamente un'assicurazione base sulla spedizione. Spedizione pallettizzata ove necessario.

Certi dell'ottima qualità dei nostri prodotti e dalla bontà dei nostri prezzi, le indichiamo che **per ordinare i prodotti di suo interesse può semplicemente rispondere alla nostra email** indicando i suoi dati relativi alla fatturazione, **oppure contattarci telefonicamente** al numero 055-470536 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Fiduciosi che le nostre condizioni ricevano una favorevole accoglienza, rimaniamo in attesa di sue gradite notizie e le confermiamo la nostra più **completa disponibilità per qualsiasi chiarimento possa occorrere per valutare al meglio la nostra offerta o per proporre altre soluzioni.**

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Acquisti sicuri con Fas-Italia.

Numero Preventivo:	8309
Data	30/10/2024
Validità Offerta:	minimo 30 giorni
Redatta da:	Stefano Mandò
Riferimento:	s.mando@fas-italia.it - 334/7279344
Condizioni Generali:	http://bit.ly/Condizioni_Vendita

Riservatezza: Le informazioni contenute nel presente documento e qualsiasi altra dichiarazione verbale e scritta intercorsa tra il Cliente e Fas Italia s.r.l. hanno natura di riservatezza e la loro divulgazione a terzi apporterebbe vantaggio alla concorrenza. Di conseguenza questa proposta non potrà essere divulgata, utilizzata o duplicata, in tutto o in parte, da parte del Cliente per scopi diversi da quelli per cui e' fornita.



Il suo referente:
Stefano Mandò
tel. 055.470536
334/7279344
s.mando@fas-italia.it

Layout e testi (c) 2010-2024 Fas-Italia S.r.l.



ELETTROBIOSERVICE S.r.l.
Via Degli Alimena, 30
Cosenza (CS)

Spett. Architettura e Restauro
Engineering Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

Cosenza, 19/11/2024

Oggetto: Preventivo per fornitura Attrezzature

Con riferimento alla Sua recente richiesta di preventivo, Le inviamo di seguito la nostra offerta.

DESCRIZIONE

N° 1 – Totem multimediale passo 1.8 l. 64 x h. 96 da interno/esterno € 5000,00 + Iva
N° 1 – Totem multimediale passo 2.5 l. 64 x h. 96 da interno/esterno € 5000,00 + Iva
N° 1 – Totem multimediale passo 1.8 l. 96 x h. 128 da interno/esterno € 7000,00 + iva

Trasporto, montaggio e installazione compreso.

La ringraziamo per averci offerto l'opportunità di inviarle questo preventivo. La nostra azienda opera in questo settore da più di 40 anni e vanta una reputazione di alta qualità che ci auguriamo potrà presto verificare personalmente.

Distinti saluti
Elettrobioservice S.r.l.

Cliente/Customer

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Srls

Viale Sandro Pertini, 135

89021 Cinquefrondi (RC)

Preventivo N°/Quotation N°

MB00532/24

Data/Date

14/11/2024

Vs. Riferimento/Your Reference

Condizioni Pagamento

Payment Conditions

50% conferma 50% avviso merce pronta

Modalità Pagamento

Method of Payment

Bonifico Bancario

CIG/CUP

Banca/Bank

SWIFT

IBAN

Articolo/Product	Quantità Quantity	Prezzo unità € Unit Price €	Totale € IVA esclusa Total € VAT excluded
TOTEM mod MESSAGE MONOFACCIALE	1	3.392,00 €	3.392,00 €
TOTEM mod. WAYFINDING	1	2.059,00 €	2.059,00 €
CESTINO mod. CEKTA BIN con gettasigarette	1	1.030,00 €	1.030,00 €
CESTINO mod. CEKTA BIN senza gettasigarette	1	966,00 €	966,00 €
PANCA mod. ZEN BENCH 2000 WPC senza schienale	1	2.289,00 €	2.289,00 €
PANCHINA mod. ZEN BENCH 2000 WPC con schienale	1	2.933,00 €	2.933,00 €

TRASPORTO ESCLUSO

DA QUOTARE

Validità preventivo: 30 giorni

Tempi stimati di produzione: 10 settimane

Totale IVA Esclusa

IVA 22%

0,00 €

Totale

0,00 €



JKJ S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 73
86170 Isernia (IS) Italia
P.IVA: 03149291217 - REA: IS-40142
Cap. soc. 591.200,00 i.v.

Pagina 1 di 1

OFFERTA

Numero documento **3970/24** del **20/11/2024**

Agente: 1-DIREZIONALE

Vs./rif.: **Mariano Iervolino** Ns./rif.: **Ing. Davide Cristofaro**

Elaborato da: **TERMINALE 64**

P.IVA: 02840170803 C.F.:

Spett.le

Cod. cliente: 3502

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale

s.r.l.s.

Viale Sandro Pertini, 135

89021 CINQUEFRONDI (RC)

Tel. 0966949829



Egredi Signori,

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione Ns. migliore offerta per i seguenti prodotti:

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo sc.	Totale	I.V.A.
LVE D.RETTILINEA 60X60 M-PVC-P + TAG RFG BIANCO 232B	ML	30	63,200	1'896,00	22%
LVE S.SERVIZIO 40X60 M-PVC-P + TAG RFG BIANCO 232B	PZ	8	29,600	236,80	22%
LVE P.VALICABILE 40X60 M-PVC-P + TAG RFG BIANCO 232B	PZ	4	29,600	118,40	22%
LVE INCROCIO 60X60 M-PVC-P + TAG RFG BIANCO 232B	PZ	2	38,400	76,80	22%
LVE SVOLTA 90° 60X60 M-PVC-P + TAG RFG BIANCO 232B	PZ	3	38,400	115,20	22%
APPLICAZIONE DI BIADESIVO SOTTO L'INTERA SUPERFICIE DEGLI INDICATORI TATTILI	PZ	67	9,600	643,20	22%
INTERVENTO PRE-MAPPATURA IN FABBRICA PERCORSI LVE LINGUA PRINCIPALE ITALIANO	MT	40,2	28,800	1'157,76	22%
BASTONE ELETTRONICO T-STICK	PZ	1	1'200,000	1'200,00	22%

Valuta documento	Totale articoli	Spese di trasporto	I.V.A. - imposte	Totale documento
Euro	5'444,16	0,00	1'197,72	6'641,88

Garanzia : Prodotti Approvati e marchiati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS e
Dall'Associazione Disabili Visivi ONLUS

Inserimento del percorso in Banca dati Europea dell'Istituto Nazionale per la Mobilità autonoma di Ciechi ed
Ipovedenti fruibile con app disponibili su playstore ad appstore.

Validita' offerta : 10 gg.

Consegna: F.co Cantiere Italia per spedizioni ottimizzate

Pagamento : Da definire

Imposte : Come di legge

N.B.: Le operazioni di pre- Mappatura avverranno previo ricezione di elaborati grafici riportanti indicatori tattili numerati con
relativi testi desiderati in formato elettronico da inserire lungo il percorso secondo Vs. precise indicazioni eo della D.L. che
verranno riportati in banca dati europea.

Per accettazione
dell'offerta n° 3970/24
e delle condizioni

Timbro e firma

JKJ S.r.l.

Preventivo

37

25/11/2024

Destinatario

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale
s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

Destinazione

Codice Cliente

1124

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Pannello in PVC f.to mt. 1x1 spessore 5 mm. con stampa a colori per interno	mq	10	€ 48,0000		€ 480,00	22
	Pannello in PVC f.to mt. 1x1 spessore 5 mm. con stampa a colori + protezione UV e antigraffio per esterno	mq	2	€ 65,0000		€ 130,00	22
-			1	€ 0,0000		€ 0,00	22
-			1	€ 0,0000		€ 0,00	22
	Offerta valida per 30 giorni		1	€ 0,0000		€ 0,00	22

C. Iva - Aliquota Iva

22: Imp. Iva 22%

Imponibile

€ 610,00

Imposta

€ 134,20

Pagamento: da concordare

Scadenze:

Totale imponibile € 610,00
Totale imposta Iva € 134,20

Tot. documento € 744,20

Preventivo

8

01/03/2025

Destinatario

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale
s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

Destinazione

Codice Cliente

1124

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Elaborazione grafica Pannello in PVC f.to mt. 1x1	nr	12	€ 25,0000		€ 300,00	22

C. Iva - Aliquota Iva

22: Imp. Iva 22%

Imponibile

€ 300,00

Imposta

€ 66,00

Pagamento: Bonifico vista fattura
BCC CALABRIA ULTERIORE
IBAN IT54 J070 9142 7100 0000 0158 467

Scadenze:

Totale imponibile € 300,00
Totale imposta Iva € 66,00

Tot. documento € 366,00

Preventivo di Vendita

N° DOCUMENTO 4015	DATA DOCUMENTO 28/11/24	PARTITA IVA IT02840170803	CODICE FISCALE	RECAPITO TELEFONICO 0966949829	PAGINA 1/1		
LUOGO DI DESTINAZIONE ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING VIALE SANDRO PERTINI, 135 89021 Cinquefrondi (RC)			SPETT.LE ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING VIALE SANDRO PERTINI, 135 89021 Cinquefrondi (RC)				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO			BANCA D'APPOGGIO				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
NUVKIT/BAGNO/22	KIT BAGNO DISABILI CON PLACCA BRIO LAB	PZ	1,00	98,3600	98,36		
<table border="1"> <tr> <td>CI</td> <td>22</td> </tr> </table>						CI	22
CI	22						
TRASPORTO A CURA DEL		CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			
Destinatario		Vendita		A vista			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA					
98,36		21,64					
COLLI		DESCRIZIONE VETTORE		DATA E ORA TRASPORTO			
TOTALE DOCUMENTO		EUR		120,00			
TOTALE DA PAGARE		EUR		120,00			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI				
22	98,36	21,64	[22] IVA 22%				
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE DI INCASSO	OMAGGIO	FIRMA VETTORE		
98,36							
SCADENZE			ANNOTAZIONI		FIRMA DEL CONDUCENTE		
			IBAN - IT86 k030 3278 6300 1000 0003 748 - IT53 D088 1078 6300 0008 0003 420				
					FIRMA DEL DESTINATARIO / ACCETTAZIONE MERCE		



INVENTIVA PUBBLICITARIA SRL
Via Roma, 2 - 90030 - Bolognetta (PA)
P.iva 06956190828 - C.F. 06956190828

PREVENTIVO nr. 52/2024 del 29/11/2024

P.IVA 02840170803
EMAIL architettura.restaosrls@gmail.com

DESTINATARIO
Architettura e Restauro Engineering Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
print led f.to 30x20cm	1	€ 77,60
print led f.to 40x26.6 cm	1	€ 99,73
verifica file grafici	1	€ 12,00
trasporto	1	€ 25,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
UNICREDIT IBAN: **IT43H0200843420000106143272**

RIEPILOGO IVA 22%	IMPONIBILE 214,33	IMPOSTE € 47,15	Imponibile € 214,33 Totale IVA € 47,15 € 261,48
----------------------	----------------------	--------------------	--



All you need. **With love.**

OFFERTA

N° Q0165939-1

(RIFERIMENTO OFFERTA)

Data : **28/11/2024**

Riferimento Cliente : **Q0165938**

Contatto : **Sig. Davide Cristofaro**

Indirizzo di fatturazione

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Srls
Viale Sandro Pertini 135
89021 Cinquefrondi (Reggio Calabria)
Italy

Cliente N ° **ITA20091549**
P. IVA **IT02840170803**

Indirizzo di consegna

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Srls
Corso Vittorio Emanuele
89044 Locri (Reggio Calabria)
Italy

Indirizzo di inoltro

Cliente N ° **ITA20091548**

Valentina Gagliardi vi ringrazia per la vostra richiesta
Email : Valentina.Gagliardi@manutan.it
www.manutan.it

Offerta valida fino al 28/12/2024

Riferimento	Descrizione	Codice doganale	Origine	Consegna stimata	Qta.	Unità di vendita	Prezzo unitario	sconto	Totale escl. IVA	Cod. Iva
Per ulteriori informazioni, si prega di cliccare su questo articolo										
AA73862	Rampa di accesso mobile - Altezza 7,6 cm	76169990	CN	*	1	PCE	139,90 €	5,00%	132,91 €	E22

Consegna Gratuita

TERMINI DI PAGAMENTO	
NOTE	consegna 1 settimana circa data ordine, salvo venduto pagamento da concordare in fase d'ordine

Spese di Trasporto	0,00 €
Totale escl. IVA	132,91 €
Totale IVA	(E22) 22,00% : 29,24 €
Totale IVA inclusa	162,15 €

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Preventivi ad hoc, progetti customizzati, soluzioni su misura e servizi aggiuntivi per non sottrarre tempo al tuo business!

[Scopri di più](#)

Per accettazione:
LOGO VOSTRA AZIENDA :
Firma :

Sul nostro sito www.manutan.it puoi trovare il listino prezzi sempre aggiornato e tanti nuovi prodotti!

L'ordine è subordinato alle nostre Condizioni Generali di Vendita

Se amministrazione o ente pubblico o partecipato dagli stessi clicca qui per accedere al nostro documento di self-cleaning

Spett.le
Architettura e Restauro Engineering
Unipersonale s.r.l.s.
Viale Sandro Pertini, 135
89021 Cinquefrondi (RC)
ALLA C.A. ING. DAVIDE CRISTOFARO

Gioia Tauro li 03.12.2024

Oggetto: offerta per la fornitura di parti metalliche per lo spostamento del gazebo esistente presso il museo di Locri

Buongiorno a seguito Vs. richiesta, inviamo nostra migliore offerta per la fornitura di parti metalliche quali piastre da 300x300x10mm con fori e tirafondi per lo spostamento del gazebo dalla posizione attuale alla nuova posizione da voi indicata.

Tale operazione si suddivide nelle seguenti fasi:

1. Fornitura dei nuovi tirafondi che alloggeranno nella nuova costruzione della base in cemento
2. Taglio con i nostri operatori della parte bassa della struttura esistente e ripristino dei tagli.
3. Spostamento del gazebo con camion-gru alla nuova posizione.
4. Saldatura delle nuove piastre in opera nella nuova posizione e ripristino della zincatura con bombolette zinco spray.

Per tutte le operazioni elencate il costo è di euro 1.080 più Iva di legge

Pagamento: da convenire

Validità offerta 15gg lavorativi

Tempi di consegna: da concordare

Nell'attesa di una Vs. gradita risposta porgo,

distinti saluti

Giuseppe Pisano



All you need. **With love.**

OFFERTA

N° Q0165944-1

(RIFERIMENTO OFFERTA)

Data : **28/11/2024**

Riferimento Cliente : **Q0165938**

Contatto : **Sig. Davide Cristofaro**

Indirizzo di fatturazione

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Srls
Viale Sandro Pertini 135
89021 Cinquefrondi (Reggio Calabria)
Italy

Cliente N ° **ITA20091549**
P. IVA **IT02840170803**

Indirizzo di consegna

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale Srls
Corso Vittorio Emanuele
89044 Locri (Reggio Calabria)
Italy

Indirizzo di inoltro

Cliente N ° **ITA20091548**


Valentina Gagliardi vi ringrazia per la vostra richiesta
Email : Valentina.Gagliardi@manutan.it
www.manutan.it

Offerta valida fino al 28/12/2024

Riferimento	Descrizione	Codice doganale	Origine	Consegna stimata	Qta.	Unità di vendita	Prezzo unitario	sconto	Totale escl . IVA	Cod. Iva
Per ulteriori informazioni , si prega di cliccare su questo articolo										
A388619	Rampa galvanizzata	73269098	FR	*	1	PCE	695,00 €	7,00%	646,35 €	E22

Consegna Gratuita

TERMINI DI PAGAMENTO	
NOTE	consegna 2 settimane circa data ordine pagamento da concordare in fase d'ordine



ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Preventivi ad hoc, progetti customizzati, soluzioni su misura e servizi aggiuntivi per non sottrarre tempo al tuo business!

[Scopri di più](#)

Spese di Trasporto	0,00 €
Totale escl . IVA	646,35 €
Totale IVA	(E22) 22,00% : 142,20 €
Totale IVA inclusa	788,55 €

Per accettazione:
LOGO VOSTRA AZIENDA :
Firma :

Sul nostro sito www.manutan.it puoi trovare il listino prezzi sempre aggiornato e tanti nuovi prodotti!

L'ordine è subordinato alle nostre Condizioni Generali di Vendita

Se amministrazione o ente pubblico o partecipato dagli stessi clicca qui per accedere al nostro documento di self-cleaning