



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura

Direzione Regionale Musei Calabria

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -  
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche  
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

**Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022**

**MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche)**

**MUSEO DI MONASTERACE (RC)**

CUP: F17B21000140006

**Importo del Finanziamento: € 552.000,00**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**39\_ECON.01**

**ECON**

**ELABORATI ECONOMICI**

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

**DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA**

**Per il Direttore Generale Avocante**

Prof. Massimo Osanna

**Il Delegato**

Dott. Fabrizio Sudano

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Arch. Simona Bruni

**Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici**

Arch. Elena Rita Trunfio

**Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici**

Dott.ssa Elisa Nisticò

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CSP E CSE**

**R.T.P**

Agis S.R.L. **Capogruppo**

Arch. Germana Mavrici **Mandante**



CODIFICA AGIS COMMESSA: 02/24/C



MALIVINDI  
ANTONIO  
CARMELO  
Ordine Architetti  
P.P.C. di Reggio  
Calabria  
Architetto  
18.04.2025  
18:50:04  
GMT+02:00

| REV. | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA |
|------|-------------|---------|------------|-----------|------|
|      |             |         |            |           |      |
|      |             |         |            |           |      |

**Ministero della Cultura**  
Direzione regionale Musei Calabria

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP\_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon Monasterace (RC)

**COMMITTENTE:** Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

**IL TECNICO**  
Agis srl Capogruppo

| Num.Ord.<br>TARIFFA                         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità     | IMPORTI  |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------------|----------|----------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE   |
|                                             | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        |              |          |          |
|                                             | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        |              |          |          |
|                                             | <b>OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)</b><br><b>AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO (Cat 1)</b><br><b>Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |        |              |          |          |
| 1<br>CAL24_16.A<br>03.001.001<br>09/12/2024 | Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con ... ntanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>taglio vegetazione - porzione di area ad alta vegetazione                                |            |        |       |        | 1'500,00     |          |          |
|                                             | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        | 1'500,00     | 0,15     | 225,00   |
| 2<br>CAL24_09.V<br>02.020.002<br>09/12/2024 | Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>alberi da abbattere per interferenze e/o secchi<br>alberi da pestirpare e e riposizionare |            |        |       |        | 5,00<br>5,00 |          |          |
|                                             | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |        | 10,00        | 113,21   | 1'132,10 |
| 3<br>CAL24_09.V<br>02.017.001<br>09/12/2024 | Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasporto e scar ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>espianto ceppaie *(par.ug.=5,00+5)                                                        | 10,00      |        |       |        | 10,00        |          |          |
|                                             | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |        | 10,00        | 72,22    | 722,20   |
| 4<br>CAL24_05.A<br>03.007.001<br>09/12/2024 | Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>codonali esistenti compreso trasporto in discarica previsto nella voce                  |            | 320,00 |       |        | 320,00       |          |          |
|                                             | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |       |        | 320,00       | 6,67     | 2'134,40 |
| 5<br>A.P.IE.15<br>09/12/2024                | Smontaggio impianto di illuminazione esistente area: n. 12 lampioni in acciaio altezza cm 300,, cavidotti tubazioni corrugato e connessioni elettriche compreso pozzetti<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        | 1,00         |          |          |
|                                             | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        | 1,00         | 1'750,00 | 1'750,00 |
|                                             | Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |       |        |              |          | 5'963,70 |
|                                             | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |       |        |              |          | 5'963,70 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 5'963,70  |
| 6                   | <b>Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          |           |
| CAL24_02.A          | Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolate, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km |            |       |       |        |          |          |           |
| 07.001.004          | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| 09/12/2024          | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | alberi estirpati *(par.ug.=5*1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,50       |       |       |        | 7,50     |          |           |
|                     | taglio vegetazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Vedi voce n° 1 [m² 1 500.00]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05       |       |       |        | 75,00    |          |           |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 82,50    | 12,55    | 1'035,38  |
| 7                   | <b>Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |           |
| CAL24_PRR           | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| EC.P17.002.         | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |           |
| 001                 | SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |           |
| 09/12/2024          | Legno alberi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | 2 -peso 1.05 t / mc *(par.ug.=5*1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00       |       |       | 1,050  | 6,30     |          |           |
|                     | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 6,30     | 189,75   | 1'195,43  |
| 8                   | <b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)</b>                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
| CAL24_PRR           | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| EC.P17.009.         | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |           |
| 001                 | SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |           |
| 09/12/2024          | conferimento rifiuti misti non riutilizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Vedi voce n° 1 [m² 1 500.00]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,03       |       |       | 1,300  | 58,50    |          |           |
|                     | cordionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Vedi voce n° 4 [m 320.00]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0,10  | 0,250 | 1,800  | 14,40    |          |           |
|                     | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 72,90    | 35,02    | 2'552,96  |
|                     | Parziale Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2) euro                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 4'783,77  |
|                     | <b>Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |
| 9                   | <b>Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50</b>                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
| CAL24_01.A          | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |           |
| 04.002.001          | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |           |
| 09/12/2024          | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | parcheggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 35,17 | 3,000 | 0,200  | 21,10    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 15,30 | 5,000 | 0,200  | 15,30    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24,20 | 5,000 | 0,200  | 24,20    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 30,30 | 5,000 | 0,200  | 30,30    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 12,80 | 5,300 | 0,200  | 13,57    |          |           |
|                     | percorsi carrabili                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | carraggiata *(par.ug.=380+360)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 740,00     |       |       | 0,200  | 148,00   |          |           |
|                     | parcheggio bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104,00     |       |       | 0,200  | 20,80    |          |           |
|                     | aree manovre *(par.ug.=37+79+45+22+16+60)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259,00     |       |       | 0,200  | 51,80    |          |           |
|                     | percorso pedonale area di ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441,30     |       |       | 0,200  | 88,26    |          |           |
|                     | percorsi pedonali                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 48,20 | 1,700 | 0,200  | 16,39    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 35,30 | 1,900 | 0,200  | 13,41    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 33,20 | 2,200 | 0,200  | 14,61    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 40,00 | 2,200 | 0,200  | 17,60    |          |           |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 475,34   | 6,54     | 3'108,72  |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 13'856,19 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | Quantità                                                                                                                                         | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung.                                                                                                                                                              | larg.                                                                                                                    | H/peso                                                                                         |                                                                                                                                                  | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                  |          | 13'856,19 |
| 10<br>CAL24_01.A<br>04.008.001<br>09/12/2024 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati tratti muretto aiuola *(lung.=16+16+12,4+12,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 56,80                                                                                                                                                              | 0,600                                                                                                                    | 0,300                                                                                          | 10,22                                                                                                                                            |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 10,22                                                                                                                                            | 7,72     | 78,90     |
| 11<br>CAL24_01.A<br>04.008.001<br>09/12/2024 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>Impianti<br>illuminazione lampioni<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>illuminazione segna passo/faretti<br>linea 1<br>linea 2 segnapasso e faretti<br>linea 3<br>Dissuasori<br>linea<br>impianto per ricarica elettrica<br>linea 1<br>impianto irrigazione<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>linea 4<br>Impianto raccolta acque meteoriche<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>collegamento caditoie per scarico |            | 96,00<br>110,00<br>82,00<br><br>70,00<br>50,00<br>85,00<br><br>20,00<br><br>30,00<br><br>87,00<br>67,00<br>115,00<br>95,00<br><br>33,00<br>33,00<br>20,00<br>14,00 | 0,200<br>0,200<br>0,200<br><br>0,200<br>0,200<br>0,200<br><br>0,200<br><br>0,200<br><br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500 | 0,200<br>0,200<br>0,200<br><br>0,200<br>0,200<br>0,200<br><br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500 | 3,84<br>4,40<br>3,28<br><br>2,80<br>2,00<br>3,40<br><br>0,80<br><br>1,20<br><br>3,48<br>2,68<br>4,60<br>3,80<br><br>8,25<br>8,25<br>5,00<br>3,50 |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 61,28                                                                                                                                            | 7,72     | 473,08    |
| 12<br>CAL24_01.A<br>05.001.001<br>09/12/2024 | Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>Rinterro scavi per impianti<br>Vedi voce n° 11 [m³ 61.28]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 61,28                                                                                                                                            |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 61,28                                                                                                                                            | 4,86     | 297,82    |
| 13<br>CAL24_01.A<br>05.002.001<br>09/12/2024 | Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>rilevato messa a quota aiule<br>Vedi voce n° 10 [m³ 10.22]<br>riutilizzo terra da scavo<br>rilevato messa a quota aiule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 10,22<br><br>200,00                                                                                                                              |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                | 210,22                                                                                                                                           | 8,79     | 1'847,83  |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                  |          | 16'553,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                 | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                 | IMPORTI  |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                          | unitario | TOTALE    |
|                                                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |                          |          | 16'553,82 |
|                                                     | Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |                          |          | 5'806,35  |
|                                                     | <b>Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |                          |          |           |
| 14<br>CAL24_02.A<br>07.001.004<br>09/12/2024        | Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta<br>Vedi voce n° 9 [m³ 475.34]<br>a detrarre rilevato per messa a quota aiule                                                          |            |       |       |        | 475,34<br>-200,00        |          |           |
|                                                     | Sommano positivi m³<br>Sommano negativi m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 475,34<br>-200,00        |          |           |
|                                                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 275,34                   | 12,55    | 3'455,52  |
| 15<br>CAL24_PRR<br>EC.P17.005.<br>001<br>09/12/2024 | Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta<br>terra da scavo<br>Vedi voce n° 14 [m³ 275.34]                                                                                                                                                                                               |            |       |       | 1,350  | 371,71                   |          |           |
|                                                     | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 371,71                   | 15,18    | 5'642,56  |
|                                                     | Parziale Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |                          |          | 9'098,08  |
|                                                     | <b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22% (SpCat 4)</b><br><b>Impianto di illuminazione area esterna (SbCat 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |                          |          |           |
| 16<br>A.P.IE.08<br>09/12/2024                       | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE<br>Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>linea dal quadro ai pali<br>illuminazione lampioni<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3 |            |       |       |        | 96,00<br>110,00<br>81,48 |          |           |
|                                                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 287,48                   | 14,50    | 4'168,46  |
| 17<br>A.P.IE.08<br>09/12/2024                       | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE<br>Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>linea ricarica veicoli                                                              |            | 28,00 |       |        | 28,00                    |          |           |
|                                                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 28,00                    | 14,50    | 406,00    |
|                                                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |                          |          | 30'226,36 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                         | IMPORTI  |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------------------------|----------|-----------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                                  | unitario | TOTALE    |
|                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |                                  |          | 30'226,36 |
| 18<br>A.P.IE.09<br>09/12/2024 | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE<br>Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>illuminazione segna passo e faretto a terra<br>Inea 1<br>Inea 2 segnapasso<br>linea 2 bis faretto<br>Inea 3 |            |       |       |        | 70,00<br>50,00<br>50,00<br>85,00 |          |           |
|                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 255,00                           | 10,31    | 2'629,05  |
| 19<br>A.P.IE.10<br>09/12/2024 | CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE<br>Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Dissuasori<br>linea                                                                                         |            | 20,00 |       |        | 20,00                            |          |           |
|                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 20,00                            | 8,12     | 162,40    |
| 20<br>A.P.IE.03<br>09/12/2024 | Plinto portapalo segnaletica/illuminazione dim 80x70x80h, in cls vibrato armato.<br>Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per palo illumin ... rcolazione stradale.<br>Il presente prodotto deve essere dotato delle della certificazione relativa alla normativa sismica<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>palo di illuminazione                                                                                     |            |       |       |        | 20,00                            |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 20,00                            | 240,77   | 4'815,40  |
| 21<br>A.P.IE.01<br>09/12/2024 | PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm PALI IN ACCIAIOZINCATO ACALDO, VERNICIATIESTERNAMENTE, RASTREMATIaltezza fuori terra 3,50 m, diametro base90 mm<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Pali illuminazione                                                                                                     |            |       |       |        | 20,00                            |          |           |
|                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 20,00                            | 436,78   | 8'735,60  |
| 22<br>A.P.IE.02<br>09/12/2024 | Corpo illuminante completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione - sistema ottico realizz ... lm e temperatura colore _3000K<br>APPARECCHIO ILLUMINANTE - TESTAPALO a 2 chele potenza _35,5_W ottica __rotosimmetrica<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |                                  |          |           |
|                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |                                  |          | 46'568,81 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                 | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 46'568,81 |
| 23<br>A.P.IE.11<br>09/12/2024       | televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 20,00    | 371,14   | 7'422,80  |
|                                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                                     | APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO CHARA CALPESTABILE -<br>GRACE INCASSO CALPESTABILE 1000Kg Potenza 3,2W<br>Apparecchio dedicato alla tecnologia LED con vano led e vano<br>alimentazione separa ... fornito pre-cablato e con sistema acqua-stop<br>per offrire la massima semplicità di installazione e affidabilità nel<br>tempo<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e<br>televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                   |            |       |       |        | 4,00     | 157,76   | 631,04    |
|                                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
| 24<br>A.P.IE.12<br>09/12/2024       | SEGNAPASSO SPY SMALL LED2700K ASIMMETRICA<br>Corpo in policarbonato trasparente anti UV. Riflettore in policarbonato<br>metallizzato. Controcassa da muratura inclusa nel prodotto. Sche ...<br>ggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento<br>superficiale con plasma a pressione atmosferica.<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e<br>televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>percorsi pedonali |            |       |       |        | 30,00    | 135,05   | 4'051,50  |
|                                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                                     | IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da<br>una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti<br>"colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegat ... i per<br>dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle<br>prese da 6,00 kW monofase ricarica accelerata<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e<br>televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                     |            |       |       |        | 1,00     | 4'055,56 | 4'055,56  |
|                                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
| 26<br>A.P.ATTR.0<br>1<br>09/12/2024 | DISSUASORE Bow, Design particolare inclinato. Adatto ad ogni<br>spazio esterno, è attraversato in sommità lungo tutta la sua<br>circonferenza da una striscia LED segnaletica per marca ... celto, ad<br>esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.<br>Il prezzo comprende fornitura e posa ed il corretto funzionamento<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e<br>televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                        |            |       |       |        | 9,00     | 406,00   | 3'654,00  |
|                                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 9,00     |          |           |
|                                     | ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA<br>PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato<br>in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista ...<br>entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-<br>profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e<br>televisivi IVA al 22%                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |           |
|                                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          | 66'383,71 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 66'383,71 |
| 28<br>CAL24_06.L<br>05.010.030<br>09/12/2024 | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Impianto illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 212,60   | 212,60    |
|                                              | Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>linea pali illuminazione<br>per linea a terra<br>Vedi voce n° 16 [m 287.48] |            |       |       |        | 287,48   |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 287,48   | 4,31     | 1'239,04  |
| 29<br>CAL24_06.L<br>05.010.029<br>09/12/2024 | Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Llinea segnapasso e faretti faretti a terra<br>Vedi voce n° 18 [m 255.00]   |            |       |       |        | 255,00   |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 255,00   | 3,22     | 821,10    |
|                                              | Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , iso ... e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 2 x 1,5 mmq<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>linea dissuasori<br>Vedi voce n° 19 [m 20.00]                               |            |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 20,00    | 2,73     | 54,60     |
| 31<br>CAL24_06.L<br>05.010.044<br>09/12/2024 | Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 6 mmq.<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>linea ricarica veicoli<br>Vedi voce n° 17 [m 28.00]                         |            |       |       |        | 28,00    |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 28,00    | 9,81     | 274,68    |
|                                              | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |           |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          | 68'985,73 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                     | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                              | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |                              |          | 68'985,73 |
|                                              | televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 20,00                        |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 20,00                        | 70,28    | 1'405,60  |
| 33<br>CAL24_06.L<br>05.008.001<br>09/12/2024 | Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Impianto illuminazione                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 20,00                        |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 20,00                        | 34,86    | 697,20    |
| 34<br>A.P.IE.07<br>09/12/2024                | Fornitura e posa in opera di CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUD ... RDA IN RAMENUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA,POSATA INTERRATA ENTROSCAVO PREDISPOSTOsezionenominale 35 mm <br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>Impianto illuminazione<br>Impianto di terra                                                                |            | 30,00 |       |        | 30,00                        |          |           |
|                                              | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 30,00                        | 23,42    | 702,60    |
| 35<br>A.P.IE.05<br>09/12/2024                | Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 4P x 20A<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna<br>interruttore portezione linea<br>quadro generale linea impianto illuminazione pali<br>quadro generale linea impianto illuminazione segnapasso fareti<br>quadro generale linea dissuasori<br>quadro generale linea ricarica0 veicoli |            |       |       |        | 1,00<br>2,00<br>1,00<br>1,00 |          |           |
|                                              | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 5,00                         | 197,26   | 986,30    |
| 36<br>A.P.IE.06<br>09/12/2024                | FORNITURA e poso in opera di Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A<br>SpCat 4 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 5 - Impianto di illuminazione area esterna                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 1,00                         |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00                         | 213,27   | 213,27    |
|                                              | Parziale Impianto di illuminazione area esterna (SbCat 5) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |                              |          | 47'338,80 |
|                                              | <b>OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)</b><br><b>Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche (SbCat 6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |                              |          |           |
| 37<br>CAL24_06.I                             | Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |                              |          |           |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |                              |          | 72'990,70 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |                                   |       |        | Quantità                          | IMPORTI  |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung.                             | larg. | H/peso |                                   | unitario | TOTALE    |
|                                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |        |                                   |          | 72'990,70 |
| 04.004.009<br>09/12/2024                                     | raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Co ... a di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori Collettore 10+10 da 3/4" x 16<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche per impianto irrigazione                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |        | 1,00                              |          |           |
|                                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |       |        | 1,00                              | 389,16   | 389,16    |
| 38<br>A.P.IMP.03<br>09/12/2024                               | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche impianto rete IRRIGAZIONE per diramazioni all'interno dell'area                                                                                  |            |                                   |       |        | 4,00                              |          |           |
|                                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |       |        | 4,00                              | 70,28    | 281,12    |
| 39<br>CAL24_PRC<br>AM.P15.059.<br>002<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2 ... gazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010. PN 4 diam. 32 mm, spess. 1.9 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche impianto rete irrigazione dal collettore alle aiule<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>linea 4 |            | 87,00<br>67,00<br>115,00<br>95,00 |       |        | 87,00<br>67,00<br>115,00<br>95,00 |          |           |
|                                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |       |        | 364,00                            | 1,15     | 418,60    |
| 40<br>CAL24_PR.P<br>29.200.008<br>09/12/2024                 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam.16mm.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche impianto rete irrigazione dal collettore alle aiule<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>linea 4                                                                                                                                                                        |            | 87,00<br>67,00<br>115,00<br>95,00 |       |        | 87,00<br>67,00<br>115,00<br>95,00 |          |           |
|                                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |       |        | 364,00                            | 1,35     | 491,40    |
| 41<br>CAL24_PR.P<br>29.200.001<br>09/12/2024                 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche impianto rete irrigazione dal collettore alle aiule<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3<br>linea 4                                                                                               |            | 50,00<br>50,00<br>80,00<br>80,00  |       |        | 50,00<br>50,00<br>80,00<br>80,00  |          |           |
|                                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |       |        | 260,00                            | 0,85     | 221,00    |
|                                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |       |        |                                   |          | 74'791,98 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 74'791,98 |
| 42<br>CAL24_PR.P<br>29.200.006<br>09/12/2024 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 30 cm.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>Vedi voce n° 41 [m 260.00]                                                                                                                                   |            |       |       |        | 260,00   |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 260,00   | 5,54     | 1'440,40  |
| 43<br>CAL24_PR.P<br>29.200.026<br>09/12/2024 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 60,00    |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 60,00    | 10,79    | 647,40    |
| 44<br>CAL24_PR.P<br>29.200.037<br>09/12/2024 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevame ... to 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio e coperchio in gomma.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                              |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 10,00    | 13,79    | 137,90    |
| 45<br>CAL24_PR.P<br>29.200.089<br>09/12/2024 | APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Modulo wi-fi per programmatore modulare per collegamento in remoto<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 122,99   | 122,99    |
| 46<br>A.P.IE.13<br>09/12/2024                | INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Fornitura e posa in opera di interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare INTERRUTTO ... ata dei contatti 16 Acontensione d'esercizio 220 V c.a.tipo elettronico digitale conprogramma giornaliero e settimanale<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>impianto irrigazione aiuole |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 1,00     | 198,45   | 198,45    |
| 47<br>CAL24_06.I<br>12.034.001<br>09/12/2024 | VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al ... uliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a flusso avviato in ghisa DN50<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 1,00     |          | 77'339,12 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI   |              |                |                | Quantità     | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.      | lung.        | larg.          | H/peso         |              | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                |                | 1,00         |          | 77'339,12 |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |                | 1,00         | 134,84   | 134,84    |
| 48<br>A.P.IE.14<br>09/12/2024                | TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA pot ... curezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a.potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche impianto irrigazione aiuole  |              |              |                |                | 1,00         |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |                | 1,00         | 84,16    | 84,16     |
| 49<br>A.P.IMP.04<br>09/12/2024               | Manodopera specializzata, per l'installazione di IMPIANTO IDRICO DI IRRIGAZIONE: tubazioni, valvole di intercettazione ecc<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                |                | 1,00         |          |           |
|                                              | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                |                | 1,00         | 1'972,99 | 1'972,99  |
| 50<br>CAL24_PR.P<br>12.014.024<br>09/12/2024 | Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per ... carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche caditoie intercettazione       |              |              |                |                | 7,00         |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |                | 7,00         | 276,47   | 1'935,29  |
| 51<br>A.P.IMP.01<br>09/12/2024               | Posa in opera di canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:200 ... carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>Vedi voce n° 50 [cad 7.00] |              |              |                |                | 7,00         |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                |                | 7,00         | 34,85    | 243,95    |
| 52<br>CAL24_01.B<br>04.003.009<br>09/12/2024 | Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche caditoie intercettazione<br>sottofondo e rinfianco<br>(lung.=0,5+1+0,5+1)                                                                                                                                                  | 7,00<br>7,00 | 3,00<br>0,50 | 0,100<br>1,000 | 0,500<br>0,100 | 1,05<br>0,35 |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                |                | 1,40         | 161,73   | 226,42    |
| 53<br>CAL24_04.F<br>06.031.010<br>09/12/2024 | Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche                                                                                                                                                   |              |              |                |                |              |          |           |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                |                |              |          | 81'936,77 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |                         |       |        | Quantità                | IMPORTI  |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung.                   | larg. | H/peso |                         | unitario | TOTALE    |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |       |        |                         |          | 81'936,77 |
|                                              | caditoie intercettazione<br>Vedi voce n° 50 [cad 7.00]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |       |        | 7,00                    |          |           |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |       |        | 7,00                    | 184,10   | 1'288,70  |
| 54<br>CAL24_PR.P<br>15.062.001<br>09/12/2024 | Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 160 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>linea raccolta acque metoriche<br>linea 1<br>linea 2<br>linea 3                           |            | 33,00<br>33,00<br>20,00 |       |        | 33,00<br>33,00<br>20,00 |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |       |        | 86,00                   | 13,28    | 1'142,08  |
| 55<br>CAL24_PR.P<br>15.062.002<br>09/12/2024 | Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 200 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>Impianto raccolta acque meteoriche<br>collegamento caditoie per scarico                   |            | 14,00                   |       |        | 14,00                   |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |       |        | 14,00                   | 18,86    | 264,04    |
| 56<br>A.P.IMP.02<br>09/12/2024               | Posa in opera su letto di sabbia compreso di tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi ... EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 250 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 6 - Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche<br>Vedi voce n° 54 [m 86.00]<br>Vedi voce n° 55 [m 14.00]  |            |                         |       |        | 86,00<br>14,00          |          |           |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |       |        | 100,00                  | 16,53    | 1'653,00  |
|                                              | Parziale Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche (SbCat 6)<br>euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |       |        |                         |          | 13'293,89 |
|                                              | <b>Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |       |        |                         |          |           |
| 57<br>CAL24_04.A<br>05.007.002<br>09/12/2024 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br><b>RIPRISTINO TAGLI IMPIANTI esterni all'area</b><br>zona carrabile | 940,00     |                         |       | 0,200  | 188,00                  |          |           |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |       |        | 188,00                  | 45,87    | 8'623,56  |
| 58<br>CAL24_04.E<br>02.002.001<br>09/12/2024 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |       |        |                         |          |           |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |       |        |                         |          | 94'908,15 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità     | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |              |          | 94'908,15  |
| 59<br>CAL24_04.E<br>02.002.002<br>09/12/2024 | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>zona carrabile                                                                                                                                                  |            |        |       |        | 940,00       |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 940,00       | 16,23    | 15'256,20  |
|                                              | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |            |        |       |        |              |          |            |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>1 cm in aggiunta totale cm 7<br>zona carrabile                                                                                                                  |            |        |       |        | 940,00       |          |            |
| 60<br>CAL24_04.E<br>02.003.003<br>09/12/2024 | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 940,00       | 2,55     | 2'397,00   |
|                                              | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm        |            |        |       |        |              |          |            |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>zona carrabile                                                                                                                                                  |            |        |       |        | 940,00       |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 940,00       | 10,58    | 9'945,20   |
| 61<br>CAL24_04.E<br>07.001.001<br>09/12/2024 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12                                                                                |            |        |       |        |              |          |            |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Linee orizzontale<br>parcheggi                                                                                                                                  |            | 280,00 |       |        | 280,00       |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00       | 23,00  |       |        | 115,00       |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00       | 15,00  |       |        | 45,00        |          |            |
| 62<br>CAL24_04.E<br>07.003.001<br>09/12/2024 | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |        | 440,00       | 1,00     | 440,00     |
|                                              | Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di pre ... nferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.   |            |        |       |        |              |          |            |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Strisce pedonali<br>segnaletica utile                                                                                                                           |            |        |       |        | 5,00<br>6,00 |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 11,00        | 64,83    | 713,13     |
| 63<br>CAL24_16.E<br>08.051.001<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione ... voro finito a regola d'arte. montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m |            |        |       |        |              |          |            |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile                                                                                                                                                                    |            |        |       |        | 2,00         |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |       |        | 2,00         |          | 123'659,68 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSIONI |               |       |        | Quantità      | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------|---------------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | par.ug.    | lung.         | larg. | H/peso |               | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |       |        | 2,00          |          | 123'659,68 |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        | 2,00          | 180,42   | 360,84     |
| 64<br>CAL24_PR.P<br>51.002.001<br>09/12/2024 | Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, r... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile |            |               |       |        | 3,00          |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        | 3,00          | 21,31    | 63,93      |
| 65<br>CAL24_PR.P<br>51.009.001<br>09/12/2024 | Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>3 pali 3 m *(par.ug.=3*3)                                                                                     | 9,00       |               |       |        | 9,00          |          |            |
|                                              | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |       |        | 9,00          | 6,63     | 59,67      |
| 66<br>CAL24_PR.P<br>51.010.001<br>09/12/2024 | Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro circolare<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile                                                                                                                                                                                                                               |            |               |       |        | 3,00          |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        | 3,00          | 20,84    | 62,52      |
| 67<br>CAL24_PR.P<br>51.011.001<br>09/12/2024 | Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile                                                                                                                                                                                                                               |            |               |       |        | 3,00          |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        | 3,00          | 0,73     | 2,19       |
| 68<br>CAL24_04.E<br>07.005.001<br>09/12/2024 | Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Vedi voce n° 64 [cad 3.00]                                 |            |               |       |        | 3,00          |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        | 3,00          | 43,14    | 129,42     |
|                                              | Parziale Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |       |        |               |          | 38'053,66  |
|                                              | <b>OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2)</b><br><b>Massetti e pavimenti, percorsi pedonali (SbCat 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |       |        |               |          |            |
| 69<br>CAL24_PR.P<br>12.012.003<br>09/12/2024 | Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 15x25x100 cm<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>Percorsi pedonali a L *(lung.=1,80+45,90+33,30+1,80)<br>(lung.=2+2)                                                                                                                      |            | 82,80<br>4,00 |       |        | 82,80<br>4,00 |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |       |        | 86,80         |          | 124'338,25 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI   |                                                                       |                                  |                                  | Quantità                                                              | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.      | lung.                                                                 | larg.                            | H/peso                           |                                                                       | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                       |                                  |                                  | 86,80                                                                 |          | 124'338,25 |
|                                              | (lung.=2+25,6+10,90)<br>parcheggi<br>(lung.=37+33+40+25)<br>H<br>Aiuoie *(lung.=0,80+48+35+2,90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 38,50<br>135,00<br>40,00<br>86,70<br>42,00<br>35,50<br>18,00<br>45,00 |                                  |                                  | 38,50<br>135,00<br>40,00<br>86,70<br>42,00<br>35,50<br>18,00<br>45,00 |          |            |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                       |                                  |                                  | 527,50                                                                | 8,35     | 4'404,63   |
| 70<br>CAL24_04.E<br>06.015.001<br>09/12/2024 | Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm<br>Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>Vedi voce n° 69 [m 527.50]                                                             |              |                                                                       |                                  |                                  | 527,50                                                                |          |            |
|                                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                       |                                  |                                  | 527,50                                                                | 19,13    | 10'091,07  |
| 71<br>CAL24_01.B<br>04.003.005<br>09/12/2024 | Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>Muretto aioula - magrone *(lung.=12,40+15,50+12,4+15,5)<br>Muretto rampa - magrone *(lung.=14,60+18)                                                                                                                                                                                 |              | 55,80<br>32,60                                                        | 0,600<br>0,600                   | 0,100<br>0,100                   | 3,35<br>1,96                                                          |          |            |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                       |                                  |                                  | 5,31                                                                  | 156,57   | 831,39     |
| 72<br>CAL24_01.B<br>04.005.002<br>09/12/2024 | Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br><b>Muretto aioula</b><br>fondazione<br>elevazione *(lung.=12,40+15,5+12,4+15,5)*(H/peso=(1+0,30)/2)<br><b>Muretto rampa</b><br>fondazione<br>elevazione *(H/peso=(1+0,30)/2) |              | 55,80<br>55,80<br>32,60<br>32,60                                      | 0,500<br>0,300<br>0,500<br>0,300 | 0,250<br>0,650<br>0,250<br>0,650 | 6,98<br>10,88<br>4,08<br>6,36                                         |          |            |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                       |                                  |                                  | 28,30                                                                 | 169,95   | 4'809,59   |
| 73<br>CAL24_01.B<br>02.002.002<br>09/12/2024 | Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br><b>Muretto aioula</b><br>elevazione *(lung.=12,40+15,5+12,4+15,5)*(H/peso=(1+0,30)/2)<br><b>Muretto rampa</b><br>elevazione *(H/peso=(1+0,30)/2)                                                                                                                                                                       | 2,00<br>2,00 | 55,80<br>32,60                                                        |                                  | 0,650<br>0,650                   | 72,54<br>42,38                                                        |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                       |                                  |                                  | 114,92                                                                | 35,24    | 4'049,78   |
| 74<br>CAL24_01.B<br>03.001.006<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfidi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.<br>Acciaio in barre<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                       |                                  |                                  |                                                                       |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                       |                                  |                                  |                                                                       |          | 148'524,71 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI                   |                                  |                         |                                  | Quantità                        | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.                      | lung.                            | larg.                   | H/peso                           |                                 | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                  |                         |                                  |                                 |          | 148'524,71 |
|                                              | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br><b>per muretti leggera armatura</b><br>Vedi voce n° 72 [m³ 28.30]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                  |                         | 50,000                           | 1'415,00                        |          |            |
|                                              | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                  |                         |                                  | 1'415,00                        | 2,57     | 3'636,55   |
| 75<br>CAL24_01.E<br>01.008.003<br>09/12/2024 | Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato con malta di cemento<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br><b>Muretto aiuola</b><br>lato esterno *(lung.=12,40+15,5+12,4+15,5)*(H/peso=(1+0,30)/2)<br>lato interno *(lung.=12,40+15,5+12,4+15,5)<br><b>Muretto rampa</b><br>lato esterno *(H/peso=(1+0,30)/2)<br>lato interno | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 55,80<br>55,80<br>32,60<br>32,60 |                         | 0,650<br>0,200<br>0,650<br>0,200 | 36,27<br>11,16<br>21,19<br>6,52 |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                  |                         |                                  | 75,14                           | 23,37    | 1'756,02   |
| 76<br>CAL24_01.E<br>01.016.002<br>09/12/2024 | Intonaco decorativo Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti i ... i su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>Vedi voce n° 75 [m² 75.14]                                 |                              |                                  |                         |                                  | 75,14                           |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                  |                         |                                  | 75,14                           | 27,73    | 2'083,63   |
| 77<br>CAL24_PR.P<br>05.005.024<br>09/12/2024 | Pavimentazioni esterne in pietra reggina Copertine in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 3<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br><b>Muretto aiuola</b><br>lato esterno *(lung.=12,40+15,5+12,4+15,5)<br><b>Muretto rampa</b><br>lato esterno                                                                                                                    |                              | 55,80<br>32,60                   | 0,360<br>0,360          |                                  | 20,09<br>11,74                  |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                  |                         |                                  | 31,83                           | 145,94   | 4'645,27   |
| 78<br>CAL24_01.E<br>02.009.001<br>09/12/2024 | Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>voce copertine<br>Vedi voce n° 77 [m² 31.83]                                                                                                    |                              |                                  |                         |                                  | 31,83                           |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                  |                         |                                  | 31,83                           | 22,10    | 703,44     |
| 79<br>CAL24_01.A<br>05.002.002<br>09/12/2024 | Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali<br>Percorsi pedonali a L<br><br>(lung.=25,60+11)                                                                                                                                                                                                                            |                              | 83,00<br>33,00<br>36,60          | 2,000<br>2,000<br>2,000 | 0,100<br>0,100<br>0,100          | 16,60<br>6,60<br>7,32           |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                  |                         |                                  | 30,52                           |          | 161'349,62 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 30,52    |          | 161'349,62 |
| 80<br>CAL24_01.B<br>04.003.007<br>09/12/2024 | Area di sosta ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275,00     |       |       | 0,100  | 27,50    | 49,22    | 2'855,74   |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 58,02    |          |            |
|                                              | Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          | 163,42   | 9'481,63   |
|                                              | SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Percorsi pedonali a L                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | (lung.=25,60+11)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 83,00 | 2,000 | 0,100  | 16,60    |          |            |
|                                              | Area di sosta ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275,00     | 33,00 | 2,000 | 0,100  | 6,60     |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 36,60 | 2,000 | 0,100  | 7,32     |          |            |
| 81<br>CAL24_01.E<br>05.015.001<br>09/12/2024 | Area di sosta ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       | 0,100  | 27,50    | 15,89    | 9'219,38   |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 58,02    |          |            |
|                                              | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore fino a 4 cm                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          | 18,60    | 10'791,72  |
|                                              | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Percorsi pedonali a L                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | (lung.=25,60+11)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 83,00 | 2,000 |        | 166,00   |          |            |
|                                              | Area di sosta ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 33,00 | 2,000 |        | 66,00    |          |            |
| 82<br>CAL24_PR.P<br>22.045.015<br>09/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 36,60 | 2,000 |        | 73,20    |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 275,00   | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 580,20   |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          | 18,60    | 10'791,72  |
|                                              | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Pavimentazione percorsi a L *(lung.=48+35)                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 83,00 | 2,000 |        | 166,00   |          |            |
|                                              | (lung.=25,60+11)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 33,00 | 2,000 |        | 66,00    |          |            |
| 83<br>CAL24_01.E<br>02.018.001<br>09/12/2024 | area di sosta ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 36,60 | 2,000 |        | 73,20    |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 275,00   | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 580,20   |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale massetti autobloccanti posati lineari                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | area e percorsi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Vedi voce n° 82 [m² 580.20]                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 580,20   |          |            |
| 84<br>CAL24_PR.P<br>09/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 580,20   | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | Parziale Massetti e pavimenti, percorsi pedonali (SbCat 4) euro                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3)                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
| 84<br>CAL24_PR.P                             | Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          | 19,19    | 11'134,04  |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 204'832,13 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |                                           |                                           |                                           | Quantità                                     | IMPORTI  |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung.                                     | larg.                                     | H/peso                                    |                                              | unitario | TOTALE     |
|                                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                           |                                           |                                           |                                              |          | 204'832,13 |
| 01.002.015<br>09/12/2024                                     | Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>parcheggi pavimento drenante<br>1 strato spessore cm 20 - per come da stratigrafia necessaria per la corretta posa dell'autobloccante drenante - 1.6 Tn/mc<br>Parcheggio 1 (dall'ingresso) *(larg.=3,000*0,2)<br>parcheggi2 dx *(larg.=5,000*0,2)<br>parcheggio 3 sx *(larg.=5,000*0,2)<br>parcheggio 4 disabili *(larg.=5,200*0,2)<br>parcheggio 5 *(larg.=5,0000*0,2)                                                                                                                       |            | 35,30<br>24,20<br>24,20<br>13,10<br>15,30 | 0,600<br>1,000<br>1,000<br>1,040<br>1,000 | 1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600 | 33,89<br>38,72<br>38,72<br>21,80<br>24,48    |          |            |
|                                                              | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |                                           |                                           | 157,61                                       | 19,52    | 3'076,55   |
| 85<br>CAL24_PR.P<br>01.002.017<br>09/12/2024                 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>parcheggi<br>2 strato spessore cm 5 - per come da stratigrafia necessaria per la corretta posa dell'autobloccante drenante - 1.6 Tn/mc<br>Parcheggio 1 (dall'ingresso) *(larg.=3,000*0,05)<br>parcheggi2 dx *(larg.=5,000*0,05)<br>parcheggio 3 sx *(larg.=5,000*0,05)<br>parcheggio 4 disabili *(larg.=5,200*0,05)<br>parcheggio 5 *(larg.=5,0000*0,05)                             |            | 35,30<br>24,20<br>24,20<br>13,10<br>15,30 | 0,150<br>0,250<br>0,250<br>0,260<br>0,250 | 1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600 | 8,47<br>9,68<br>9,68<br>5,45<br>6,12         |          |            |
|                                                              | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |                                           |                                           | 39,40                                        | 34,27    | 1'350,24   |
| 86<br>CAL24_16.E<br>03.001.008<br>09/12/2024                 | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br><br>Parcheggio 1 (dall'ingresso)<br>parcheggi2 dx<br>parcheggio 3 sx<br>parcheggio 4 disabili<br>parcheggio 5                                                  |            | 35,30<br>24,20<br>24,20<br>13,10<br>15,30 | 3,000<br>5,000<br>5,000<br>5,200<br>5,000 |                                           | 105,90<br>121,00<br>121,00<br>68,12<br>76,50 |          |            |
|                                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |                                           |                                           | 492,52                                       | 10,50    | 5'171,46   |
| 87<br>CAL24_04C<br>AM.E06.021.<br>002<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marc ... e, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Parcheggi<br>Parcheggio 1 (dall'ingresso)<br>parcheggi2 dx<br>parcheggio 3 sx<br>parcheggio 4 disabili<br>parcheggio 5 |            | 35,30<br>24,20<br>24,20<br>13,10<br>15,30 | 3,000<br>5,000<br>5,000<br>5,200<br>5,000 |                                           | 105,90<br>121,00<br>121,00<br>68,12<br>76,50 |          |            |
|                                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |                                           |                                           | 492,52                                       | 35,78    | 17'622,37  |
|                                                              | Parziale Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |                                           |                                           |                                              |          | 27'220,62  |
|                                                              | <b>Verde attrezzato (SbCat 7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                           |                                           |                                           |                                              |          |            |
| 88<br>CAL24_09.E<br>09.001.001                               | Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro ... il livellamento del terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                           |                                           |                                           |                                              |          |            |
|                                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |                                           |                                           |                                              |          | 232'052,75 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                   | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                            | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |                            |          | 232'052,75 |
| 09/12/2024                                   | Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>per aiuole<br>aiuola a L ingresso<br>aiuola ingresso sx<br>Aiuola vicina ingresso museo                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 140,00<br>305,00<br>350,00 |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 795,00                     | 0,98     | 779,10     |
| 89<br>CAL24_09.E<br>09.007.002<br>09/12/2024 | Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per p ... llettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato                                                                                                                         |            |       |       |        | 300,00                     |          |            |
|                                              | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 300,00                     | 3,98     | 1'194,00   |
| 90<br>CAL24_09.E<br>09.003.001<br>09/12/2024 | Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>Realizzazione nuove aiuole<br>aiule                                                                                  | 300,00     |       |       | 0,100  | 30,00                      |          |            |
|                                              | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 30,00                      | 81,80    | 2'454,00   |
| 91<br>CAL24_PR.P<br>45.003.079<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... no appartenenti al genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>perimetro area intervento lungo muretto<br>2 piante per ogni ml<br>delimitazione (contorno area) *(par.ug.=87+62+56) | 205,00     |       |       | 2,000  | 410,00                     |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 410,00                     | 14,28    | 5'854,80   |
| 92<br>CAL24_PR.P<br>45.003.165<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... iffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato                                                                                                                         |            |       |       |        | 100,00                     |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 100,00                     | 7,46     | 746,00     |
| 93<br>CAL24_PR.P<br>45.003.169<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... partendenti al genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 2                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |                            |          |            |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |                            |          | 243'080,65 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 243'080,65 |
|                                              | SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 100,00   |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 100,00   | 3,14     | 314,00     |
| 94<br>CAL24_PR.P<br>45.003.192<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 250/300<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato |            |       |       |        | 8,00     |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 8,00     | 314,74   | 2'517,92   |
| 95<br>CAL24_PR.P<br>45.003.223<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... cie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 150/175<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato |            |       |       |        | 8,00     |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 8,00     | 104,91   | 839,28     |
| 96<br>CAL24_PR.P<br>45.003.269<br>09/12/2024 | PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... ù diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.125/150<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato |            |       |       |        | 8,00     |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 8,00     | 62,73    | 501,84     |
| 97<br>CAL24_AT.<br>N02.101.007<br>09/12/2024 | Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti Nolo a caldo per autocarro con gru da 22 T<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>per alberi medio fusto n. 3<br>magnolia                                                                                                                                  |            |       |       |        | 3,00     |          |            |
|                                              | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 3,00     | 104,50   | 313,50     |
| 98<br>CAL24_09.V<br>03.001.001<br>09/12/2024 | Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>bosso                                                                                                           |            |       |       |        | 410,00   |          |            |
|                                              | lavanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 100,00   |          |            |
|                                              | alloro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 100,00   |          |            |
|                                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 610,00   | 1,42     | 866,20     |
|                                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 248'433,39 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità     | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |              |          | 248'433,39 |
| 99<br>CAL24_09.V<br>03.005.004<br>09/12/2024  | Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>magnolia               |            |       |       |        | 8,00         |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 8,00         | 164,22   | 1'313,76   |
| 100<br>CAL24_09.V<br>03.005.002<br>09/12/2024 | Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), in area verde, parchi o giardini, compreso il po ... mento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>melograno<br>olivo    |            |       |       |        | 8,00<br>8,00 |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 16,00        | 73,63    | 1'178,08   |
| 101<br>CAL24_09.V<br>02.003.001<br>09/12/2024 | Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei ci ... to ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>alberi esistenti      |            |       |       |        | 6,00         |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 6,00         | 163,89   | 983,34     |
| 102<br>CAL24_09.V<br>03.005.004<br>09/12/2024 | Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 7 - Verde attrezzato<br>alberi estirpati ulivi |            |       |       |        | 5,00         |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 5,00         | 164,22   | 821,10     |
|                                               | Parziale Verde attrezzato (SbCat 7) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |              |          | 20'676,92  |
|                                               | Parziale AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO (Cat 1) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |              |          | 252'729,67 |
|                                               | <b>OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4% (SpCat 3)</b><br><b>PERCORSI TATTILI (Cat 2)</b><br><b>Percorsi tattili (SbCat 8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |              |          |            |
| 103<br>CAL24_01.E<br>02.027.005<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziod ... di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>area esterna<br>masselli 30*40       |            |       |       |        |              |          |            |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |              |          | 252'729,67 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI           |                       |       |        | Quantità              | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.              | lung.                 | larg. | H/peso |                       | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |       |        |                       |          | 252'729,67 |
|                                               | inizio<br>mappa<br>cancello ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00<br>2,00<br>3,00 | 0,40<br>0,40<br>0,40  |       |        | 0,40<br>0,80<br>1,20  |          |            |
|                                               | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |       |        | 2,40                  | 70,88    | 170,11     |
| 104<br>CAL24_01.E<br>02.027.001<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziod ... dio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>area esterna<br>1 tratto<br>2 tratto                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 3,20<br>20,40         |       |        | 3,20<br>20,40         |          |            |
|                                               | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |       |        | 23,60                 | 84,88    | 2'003,17   |
| 105<br>CAL24_01.E<br>02.025.011<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>interno edificio<br>piastrelle 60*40<br>servizi-mappe e targhe<br>area ingresso *(lung.=1,8+1,2+0,6+1,2+1,8)<br>area espositiva *(lung.=1,8+1,8+1,2+0,6+1,2+1,2+0,6+0,6+1,2+1,2+1,2+0,6+1,2+1,2+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,2+1,8)<br>blocco bagni ascensore *(lung.=1,2+1,2+0,6) |                      | 6,60<br>25,80<br>3,00 |       |        | 6,60<br>25,80<br>3,00 |          |            |
|                                               | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |       |        | 35,40                 | 62,42    | 2'209,67   |
| 106<br>CAL24_01.E<br>02.025.010<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... . 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T", posate con collante<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>interno edificio<br>piastrelle 60*60                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |       |        | 17,00                 |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |       |        | 17,00                 | 55,17    | 937,89     |
| 107<br>CAL24_01.E<br>02.025.009<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... . 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°, posate con collante<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>interno edificio<br>piastrelle 60*60                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 8,00                  |       |        | 8,00                  |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |       |        | 8,00                  | 55,17    | 441,36     |
| 108<br>CAL24_01.E<br>02.025.007<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 6, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |       |        |                       |          |            |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |       |        |                       |          | 258'491,87 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSIONI |                                                                   |       |        | Quantità                                                                        | IMPORTI  |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | par.ug.    | lung.                                                             | larg. | H/peso |                                                                                 | unitario | TOTALE                                                |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                   |       |        |                                                                                 |          | 258'491,87                                            |
|                                | DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>interno edificio<br>piastrelle 60*60<br>area ingresso *(lung.=0,3+0,3+1,8+2,2+1,8+1,2)<br>area espositiva *(lung.=1,2+0,6+1,8+1,2+3,6+0,6+1,8+1,5+3,6+1,8+0,6+1,8+0,6+2,4+1,8+3,6+1,8+0,6+3+0,9+0,9+1,2+0,6+1,2+1,8+2,4+1,8+1,8+1,8+1,2+1,2+3,6+6+3,6+0,3+1,8+2,4+2,4+1,8+2,4+4,2+4,2+2,4+1,2+1,2+2,4+3,6)<br>blocco bagni ascensore *(lung.=2+1,2+3,6)<br>scala<br><br>SOMMANO ml      |            | 7,60<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>94,20<br>6,80<br>3,60 |       |        | 7,60<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>94,20<br>6,80<br>3,60<br><br>112,20 |          | 72,78<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>8'165,92 |
| 109<br>A.P.OE.02<br>09/12/2024 | Mappa Tattile Nero Braille, struttura 500x300 mm. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Mappa a piantana - parcheggio<br>Mappa a parete - ingresso<br>Mappa a piantana - ingresso<br><br>SOMMANO cadauno |            |                                                                   |       |        | 1,00<br>1,00<br>1,00<br><br>3,00                                                |          | 604,09<br><br><br><br>1'812,27                        |
| 110<br>A.P.OE.08<br>09/12/2024 | Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile 500x300. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Leggio per Mappa a parete -ingresso<br><br>SOMMANO cadauno                                                      |            |                                                                   |       |        | 1,00<br><br>1,00                                                                |          | 361,93<br><br>361,93                                  |
| 111<br>A.P.OE.10<br>09/12/2024 | Leggio con piantana, per supporto mappa tattile 500x300 in acciaio inox. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della D ... one necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito aperfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Leggio per Mappa a piantana-parcheggio<br>leggio per Mappa a piantana - ingresso<br><br>SOMMANO cadauno         |            |                                                                   |       |        | 1,00<br>1,00<br><br>2,00                                                        |          | 742,74<br><br>1'485,48                                |
| 112<br>A.P.OE.11<br>09/12/2024 | Mappa Tattile Nero Braille mm 200x300 Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di mappa tatti ... mentazione necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Mappa tattile su leggio a pareti per servizi igienici<br><br>SOMMANO cadauno                                     |            |                                                                   |       |        | 2,00<br><br>2,00                                                                |          | 343,50<br><br>687,00                                  |
| 113                            | Targa Tattile Nero Braille, struttura 500x300 mm. Fornitura, trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                   |       |        |                                                                                 |          |                                                       |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                   |       |        |                                                                                 |          | 271'004,47                                            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |               |       |        | Quantità               | IMPORTI  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------|------------------------|----------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung.         | larg. | H/peso |                        | unitario | TOTALE     |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |       |        |                        |          | 271'004,47 |
| A.P.OE.05<br>09/12/2024        | e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Targa descrittiva a parete - sala museo<br>Targa descrittiva a piantana - sala museo<br><br>SOMMANO cadauno                                                     |            | 12,00<br>4,00 |       |        | 12,00<br>4,00<br>16,00 | 291,63   | 4'666,08   |
| 114<br>A.P.OE.08<br>09/12/2024 | Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile 500x300. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>leggio a parete per Targa descrittiva - sala museo<br><br>SOMMANO cadauno               |            | 12,00         |       |        | 12,00<br>12,00         | 361,93   | 4'343,16   |
| 115<br>A.P.OE.07<br>09/12/2024 | Leggio a piantana, per supporto mappa tattile 500x300 mm in plexiglass. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>leggio per targa 30*50<br>leggio per Mappa a piantana - ingresso<br><br>SOMMANO cadauno |            |               |       |        | 4,00<br>1,00<br>5,00   | 831,58   | 4'157,90   |
| 116<br>A.P.OE.03<br>09/12/2024 | Targa tattile 200*100 mm. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di targa tattile nero brail ... one necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>Targa descrittiva<br><br>SOMMANO cadauno                                                |            |               |       |        | 9,00<br>9,00           | 48,22    | 433,98     |
| 117<br>A.P.OE.06<br>09/12/2024 | Supporto ClampWall in alluminio ad incastro, modello a parete per targa tattile 200x100.Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indi ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI<br>SbCat 8 - Percorsi tattili<br>supporto per targa descrittiva a parete<br><br>SOMMANO cadauno                          |            |               |       |        | 9,00<br>9,00           | 36,43    | 327,87     |
| 118<br>A.P.OE.04<br>09/12/2024 | Targa tattile nero braille 300x200. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di targa tattile ... one necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 2 - PERCORSI TATTILI                                                                                                                           |            |               |       |        |                        |          |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |       |        |                        |          | 284'933,46 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE     |
|                                                    | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |           | 284'933,46 |
| 119<br>A.P.OE.09<br>09/12/2024                     | SbCat 8 - Percorsi tattili                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                                                    | Targa ascensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 2,00     |           |            |
|                                                    | Targa wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 3,00     | 138,57    | 415,71     |
| 120<br>A.P.OE.01<br>09/12/2024                     | Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile 200*300. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Di ... ne necessarie, il sistema di fissaggio e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Cat 2 - PERCORSI TATTILI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SbCat 8 - Percorsi tattili                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 3,00     |           |            |
|                                                    | Leggio per targa a parete                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 2,00     |           |            |
|                                                    | Leggio per mappa a parete servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 5,00     | 311,33    | 1'556,65   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
| 120<br>A.P.OE.01<br>09/12/2024                     | Manicotto tattile. Fornitura, trasporto e posizionamento secondo le indicazioni progettuali o in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori di manicotto tattile con rilievi e ... o, scarico e movimentazione necessarie e qualsiasi onere necessario per dare ilo lavoro finito a perfetta regola d'arte. |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Cat 2 - PERCORSI TATTILI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SbCat 8 - Percorsi tattili                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 2,00     |           |            |
|                                                    | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 2,00     | 380,88    | 761,76     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Parziale Percorsi tattili (SbCat 8) euro                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |           | 34'937,91  |
|                                                    | Parziale PERCORSI TATTILI (Cat 2) euro                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |           | 34'937,91  |
| INTERVENTI INTERNI (Cat 3)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
| Ascensore (SbCat 9)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
| 121<br>A.P.ATTR.05<br>09/12/2024                   | Fornitura e posa di n.1 Ascensore per edifici pubblici/privati, per nuove costruzioni residenziali conforme alla EN. 81.20 EN 81.50, con impianto ad azionamento oleodinamico. Impia ... rotezione anticaduta (imbracature necessarie con attacco dorsale);                                                       |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Il tutto in conformità alla tavola grafica allegata                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Cat 3 - INTERVENTI INTERNI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SbCat 9 - Ascensore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | pedana elevatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | abbattimento barriere H                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 40'670,22 | 40'670,22  |
| 122<br>A.P.ATTR.04<br>09/12/2024                   | Rimozione completa di impianto ascensore, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, degli argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e ... carica autorizzata, e la chiusura definitiva della porta metallica di accesso al locale macchina esistente in copertura  |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Cat 3 - INTERVENTI INTERNI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | SbCat 9 - Ascensore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 1,00     |           |            |
|                                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 3'305,93  | 3'305,93   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | Parziale Ascensore (SbCat 9) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |           | 43'976,15  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
| Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |           |            |
|                                                    | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |           | 331'643,73 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 331'643,73 |
| 123<br>CAL24_02.A<br>03.033.001<br>09/12/2024 | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>porta bagno I piano                                               |            | 0,90  |       | 2,100  | 1,89     |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,89     | 21,69    | 40,99      |
| 124<br>CAL24_02.A<br>03.004.007<br>09/12/2024 | Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e ... sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in pareti di mattoni forati per piano<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>demolizione tratto parete bagno I piano<br>creazione filtro bagno |            | 1,20  |       | 2,700  | 3,24     |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 3,24     | 41,20    | 133,49     |
| 125<br>CAL24_02.A<br>03.009.001<br>09/12/2024 | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>pavimentazione bagno I piano                                                                                                                                                                            |            | 2,10  | 3,110 |        | 6,53     |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 6,53     | 15,75    | 102,85     |
| 126<br>CAL24_02.A<br>03.009.003<br>09/12/2024 | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>bagno pinao 1<br>aggiunta di cm 11<br>Vedi voce n° 125 [m² 6.53]                                                                                                                                   | 11,00      |       |       |        | 71,83    |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 71,83    | 3,69     | 265,05     |
| 127<br>CAL24_02.A<br>03.010.001<br>09/12/2024 | Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>Rivestimenti laterali bagno I piano *(lung.=2,10+1,36+2,10+0,10+2)                                                                                                                                                            |            | 7,66  |       | 2,000  | 15,32    |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 15,32    | 10,19    | 156,11     |
| 128<br>CAL24_02.A<br>03.053.002<br>09/12/2024 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o co ... urature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati<br>tracce impianti bagno I piano                                    |            |       |       |        | 15,00    |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 15,00    | 4,61     | 69,15      |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 332'411,37 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 332'411,37 |
| 129<br>CAL24_02.A<br>03.011.003<br>09/12/2024 | <p>Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... egolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento</p> <p>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%</p> <p>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI</p> <p>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati</p> <p>spicconatura pareti bagno I piano</p> |            | 7,66  |       | 2,700  | 20,68    | 13,86    | 286,62     |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 20,68    |          |            |
| 130<br>CAL24_02.A<br>03.035.001<br>09/12/2024 | <p>Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... ; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo</p> <p>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%</p> <p>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI</p> <p>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati</p> <p>Rimozione lavabo bagno I piano</p>   |            |       |       |        | 1,00     | 23,85    | 23,85      |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
| 131<br>CAL24_02.A<br>03.035.004<br>09/12/2024 | <p>Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... elle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet</p> <p>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%</p> <p>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI</p> <p>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati</p> <p>Rimozione bidet bagno I piano</p>    |            |       |       |        | 1,00     | 32,27    | 32,27      |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
| 132<br>CAL24_02.A<br>03.035.006<br>09/12/2024 | <p>Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... so accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari piatto doccia</p> <p>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%</p> <p>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI</p> <p>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati</p> <p>Rimozione doccia bagno I piano</p>   |            |       |       |        | 1,00     | 33,67    | 33,67      |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
| 133<br>CAL24_02.A<br>03.035.007<br>09/12/2024 | <p>Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... scluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari orinatoio</p> <p>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%</p> <p>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI</p> <p>SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati</p> <p>rimozione wc bagno I piano</p>       |            |       |       |        | 1,00     | 32,27    | 32,27      |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                               | Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 1'176,32   |
|                                               | <b>Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |            |
| 134                                           | Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          | 332'820,05 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità                | IMPORTI              |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-------------------------|----------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                         | unitario             | TOTALE     |
|                                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |                         |                      | 332'820,05 |
| CAL24_02.A<br>07.001.004<br>09/12/2024                        | tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta<br>leterizi<br>Vedi voce n° 123 [m² 1.89]<br>pavimento e sottofondo<br>Vedi voce n° 125 [m² 6.53]<br>rivestimeno e intonaco<br>Vedi voce n° 127 [m² 15.32] |            |       |       |        | 0,150<br>0,160<br>0,040 | 0,28<br>1,04<br>0,61 |            |
|                                                               | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 1,93                    | 12,55                | 24,22      |
| 135<br>CAL24_PRR<br>EC.P17.009.<br>001<br>09/12/2024          | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta<br>Vedi voce n° 134 [m³ 1.93]                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,600                   | 3,09                 |            |
|                                                               | SOMMANO Tn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 3,09                    | 35,02                | 108,21     |
|                                                               | Parziale Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |                         |                      | 132,43     |
|                                                               | <b>Servizi igienici H P1 (SbCat 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |                         |                      |            |
| 136<br>CAL24_01C<br>AM.C01.011.<br>002<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali mini ... e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici eseguita con malta bastarda (M5)<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>muro ingresso bagno                                                                                   |            | 2,20  |       |        | 3,400                   | 7,48                 |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 7,48                    | 39,45                | 295,09     |
| 137<br>CAL24_01.E<br>01.003.003<br>09/12/2024                 | Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di cemento<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br><b>SERVIZI</b><br>Superficie verticale con rivestimenti                                                                                                                                                 | 7,90       |       |       |        | 1,400                   | 11,06                |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 11,06                   | 19,68                | 217,66     |
| 138<br>CAL24_01.E<br>01.001.003<br>09/12/2024                 | Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>bagno piano l<br>parce di nuova realizzazione 2 lati<br>Vedi voce n° 136 [m² 7.48]                                                                                                       | 2,00       |       |       |        | 14,96                   |                      |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 14,96                   | 28,11                | 420,53     |
|                                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |                         |                      | 333'885,76 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 333'885,76 |
|                                               | Parziale Servizi igienici H P1 (SbCat 10) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 933,28     |
|                                               | <b>Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 (SbCat 11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |            |
| 139<br>CAL24_06.I<br>08.006.005<br>09/12/2024 | Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici ... cettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 bagno disabili<br>wc - fredda-calda *(par.ug.=2*3) | 6,00       |       |       |        | 6,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 6,00     | 93,59    | 561,54     |
| 140<br>CAL24_06.I<br>20.005.004<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi Ø63 mm<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 bagno disabili<br>schematura per scarico dal sanitario alla diramazione                                                                                                                                             | 2,00       | 2,00  |       |        | 4,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 4,00     | 21,46    | 85,84      |
| 141<br>CAL24_06.I<br>20.005.006<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi Ø90 mm<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 completamento schemature                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 3,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 3,00     | 29,07    | 87,21      |
| 142<br>CAL24_06.I<br>04.005.059<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm1 ... fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 P.1° blocco servizi                                   |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     | 318,05   | 318,05     |
| 143<br>CAL24_06.I<br>20.005.001<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi Ø32 mm<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 P.1° blocco servizi<br>linea principale rete idrica interna al collettore                                                                                                                                           |            | 4,00  |       |        | 4,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 4,00     | 14,45    | 57,80      |
|                                               | Parziale Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 (SbCat 11) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 1'110,44   |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 334'996,20 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI |              |                |                | Quantità       | IMPORTI  |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.    | lung.        | larg.          | H/peso         |                | unitario | TOTALE     |
|                                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |                |                |                |          | 334'996,20 |
|                                                               | <b>Servizi igienici H P1 (SbCat 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                |                |                |          |            |
| 144<br>CAL24_02C<br>AM.E05.001.<br>001<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi d ... i edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>Spessore fino a cm. 4<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>pavimento bagno e ingresso                                                          |            | 2,10<br>1,10 | 1,900<br>2,200 |                | 3,99<br>2,42   |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                |                | 6,41           | 25,74    | 164,99     |
| 145<br>CAL24_02C<br>AM.E05.001.<br>002<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi d ... ubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 4 cm<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>aggiunta di ulteriori 4 cm<br>pavimento bagno e ingresso<br>pavimento bagno e ingresso |            | 2,10<br>1,10 | 1,900<br>2,200 | 6,000<br>6,000 | 23,94<br>14,52 |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                |                | 38,46          | 6,69     | 257,30     |
| 146<br>CAL24_PR.P<br>22.043.017<br>09/12/2024                 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres porcellanato opache delle dimensioni cm 20x30<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>rivestimenti                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90       |              |                | 1,400          | 11,06          |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                |                | 11,06          | 26,74    | 295,74     |
| 147<br>CAL24_01.E<br>03.014.008<br>09/12/2024                 | Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>rivestimenti blocco servizi<br>Vedi voce n° 146 [m² 11.06]                                                                                                             |            |              |                |                | 11,06          |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                |                | 11,06          | 24,36    | 269,42     |
| 148<br>CAL24_PR.P<br>22.043.017<br>09/12/2024                 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005 Gres porcellanato opache delle dimensioni cm 20x30<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>pavimentazione<br>Vedi voce n° 144 [m² 6.41]                                                                                                                                                                                                            |            |              |                |                | 6,41           |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                |                | 6,41           | 26,74    | 171,40     |
| 149<br>CAL24_01.E<br>02.003.001<br>09/12/2024                 | Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |                |                |                |          |            |
|                                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |                |                |                |          | 336'155,05 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 336'155,05 |
|                                               | SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>Vedi voce n° 148 [m² 6,41]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 6,41     |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 6,41     | 14,09    | 90,32      |
| 150<br>CAL24_PR.P<br>22.056.013<br>09/12/2024 | Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito Battiscopa in gomma<br>superficie liscia H: cm 10,00<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>disimpegno                                                                                                                                                                                                                                           |            | 4,50  |       |        | 4,50     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 4,50     | 11,57    | 52,07      |
| 151<br>CAL24_01.E<br>02.015.004<br>09/12/2024 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato<br>a colla<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>Vedi voce n° 17 [m 4.50]                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 4,50     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 4,50     | 8,76     | 39,42      |
| 152<br>CAL24_PR.P<br>43.002.006<br>09/12/2024 | Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di<br>fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.<br>Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>porta ingresso bagno *(lung.=2,1+1+2,1)                                                                                                                          | 1,00       | 5,20  |       |        | 5,20     |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 5,20     | 20,68    | 107,54     |
| 153<br>CAL24_01.E<br>09.004.001<br>09/12/2024 | Porta interna in legno di abete Porta interna in legno di abete, ad uno o<br>due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso o apribile a vasistas,<br>costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in<br>ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno<br>o due battenti<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>porta ingresso bagno | 1,00       | 1,00  |       | 2,100  | 2,10     |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 2,10     | 367,09   | 770,89     |
| 154<br>CAL24_PR.P<br>44.004.001<br>09/12/2024 | Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/<br>EN1125 omologato per uscite di sicurezza ammortizzatore fine corsa<br>regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per<br>ante fino ad 8 m²<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>porta ingresso bagno                                                                                               |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 1,00     | 184,72   | 184,72     |
|                                               | Parziale Servizi igienici H P1 (SbCat 10) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 2'403,81   |
|                                               | <b>Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 (SbCat 11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |            |
| 155<br>CAL24_06.I<br>08.004.023<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro<br>occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima<br>qualità privi di difetti, slabbature, ... e relative guarnizioni, ogni altra<br>opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 337'400,01 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità       | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |                |          | 337'400,01 |
| 156<br>CAL24_06.I<br>08.004.009<br>09/12/2024 | regola d'arte<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1<br>bagno piano 1<br>vaso/bidet H completo di cassetta di scarico                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00           | 1'530,57 | 1'530,57   |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00           |          |            |
|                                               | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 11 - Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1<br>bagno piano 1<br>lavabo H |            |       |       |        | 1,00           | 577,58   | 577,58     |
|                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00           |          |            |
|                                               | Parziale Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 (SbCat 11)<br>euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |                |          | 2'108,15   |
|                                               | <b>Servizi igienici H P1 (SbCat 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |                |          |            |
| 157<br>CAL24_01.C<br>02.011.001<br>09/12/2024 | Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antiscalfiamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da ... muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>bagno<br>controsoffitto                               |            | 2,10  | 1,900 |        | 3,99           | 62,31    | 773,27     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,10  | 2,200 |        | 2,42           |          |            |
|                                               | controsoffitto vano sottostante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 3,00  | 2,000 |        | 6,00           |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 12,41          |          |            |
| 158<br>CAL24_01.F<br>04.002.001<br>09/12/2024 | Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>bagno 1<br>*(lung.=1,8+1,8+2,1)<br>*(lung.=1,2+2,1)<br>a detrarre tratti rivestimento<br>a detrarre tratti rivestimento *(lung.=1,8+2,1+1,8)                                                                                                       |            | 5,70  |       | 3,000  | 17,10          | 6,45     | 122,68     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 3,30  |       | 3,000  | 9,90           |          |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 5,70  |       | 1,400  | -7,98          |          |            |
|                                               | Sommano positivi m²<br>Sommano negativi m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 27,00<br>-7,98 |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 19,02          |          |            |
| 159<br>CAL24_01.F<br>04.001.001<br>09/12/2024 | Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>bagno 1<br>*(lung.=1,8+2,1+1,8+2,1)<br>*(lung.=1,2+2,1+2,1)<br>a detrarre rivestimenti<br>Vedi voce n° 146 [m² 11.06]                                                                                                                                                                                       |            | 7,80  |       | 3,000  | 23,40          |          |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 5,40  |       | 3,000  | 16,20          |          |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | -11,06         |          |            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |                |          |            |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 28,54          |          | 340'404,11 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 28,54    |          | 340'404,11 |
|                                                               | Sommano positivi m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 39,60    |          |            |
|                                                               | Sommano negativi m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | -11,06   |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 28,54    | 11,75    | 335,35     |
| 160<br>CAL24_01C<br>AM.F04.004.<br>005<br>(CAM)<br>09/12/2024 | Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e la ... zione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato con idropittura murale colorata per interni, antimuffa lavabile<br>SpCat 3 - OG1 - Edifici civili e industriali IVA 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 10 - Servizi igienici H P1<br>Vedi voce n° 159 [m² 28.54]                                                                         |            |       |       |        | 28,54    |          |            |
|                                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 28,54    | 9,86     | 281,40     |
|                                                               | Parziale Servizi igienici H P1 (SbCat 10) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 1'512,70   |
|                                                               | <b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4% (SpCat 5)</b><br><b>Impianto elettrico servizio igienico H P1 (SbCat 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
| 161<br>CAL24_06.L<br>05.132.010<br>09/12/2024                 | Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Cos ... assata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO<br>SpCat 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 12 - Impianto elettrico servizio igienico H P1<br>Impianto elettrico nuovo bagno     |            |       |       |        | 2,00     |          |            |
|                                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 2,00     | 81,10    | 162,20     |
| 162<br>CAL24_06.L<br>05.132.004<br>09/12/2024                 | Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Cos ... one fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO<br>SpCat 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 12 - Impianto elettrico servizio igienico H P1<br>Impianto elettrico bagno/antibagno |            |       |       |        | 2,00     |          |            |
|                                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 2,00     | 55,91    | 111,82     |
| 163<br>CAL24_06.L<br>05.033.003<br>09/12/2024                 | Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cas ... stinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente<br>SpCat 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 12 - Impianto elettrico servizio igienico H P1<br>Impianto elettrico bagno<br>Prese  |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                                               | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 54,01    | 54,01      |
|                                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 341'348,89 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE               |
|                                      | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          | 341'348,89           |
| 164<br>A.P.IE.16<br>09/12/2024       | Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in polycarbonato infrangibile ed au ... elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale fino 31 W a forma rettangolare - IP4x<br>SpCat 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 12 - Impianto elettrico servizio igienico H P1<br>bagno piano 1<br>lampada 60*60 incasso |            |       |       |        | 2,00     |          |                      |
|                                      | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 2,00     | 152,97   | 305,94               |
| 165<br>A.P.IE.17<br>09/12/2024       | Fornitura e posa in opera di Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, otti ... e, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP4X, autoalimentato con auto diagnosi. 24 W, aut. 1 h, SE<br>SpCat 5 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA al 4%<br>Cat 3 - INTERVENTI INTERNI<br>SbCat 12 - Impianto elettrico servizio igienico H P1<br>bango piano 1<br>Emergenza              |            |       |       |        | 1,00     |          |                      |
|                                      | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 1,00     | 207,03   | 207,03               |
|                                      | Parziale Impianto elettrico servizio igienico H P1 (SbCat 12) euro<br>Parziale INTERVENTI INTERNI (Cat 3) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          | 841,00<br>54'194,28  |
|                                      | <b>OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)</b><br><b>AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO (Cat 1)</b><br><b>Arredi e attrezzature (SbCat 13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |                      |
| 166<br>A.P.ATTR.0<br>2<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in oprera di Panchina parallelepipedale senza schienale monoblocco di dimensioni cm 200x60 (parte sup.) - 40 (parte inf.) x 45h.<br>Realizzata in calcestruzzo vibra ... d allo sfarinamento.<br>Dotata cavità in posizione centrale per la movimentazione<br>Angoli arrotondati. peso kg 900 circa<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 13 - Arredi e attrezzature<br>area ingresso                                                                             |            |       |       |        | 2,00     |          |                      |
|                                      | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 2,00     | 895,63   | 1'791,26             |
| 167<br>A.P.ATTR.0<br>3<br>09/12/2024 | Fornitura e posa in oprera di Panchina cubica senza schienale monoblocco di dimensioni cm 60x60 x50h<br>Realizzata in calcestruzzo armato-vibrato a formatura continua, con vibrazione ... uta levigata.<br>Golfare zincato M16 - Dotata di piedino in posizione centrale per la movimentazione.<br>Angoli arrotondati.<br>SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%<br>Cat 1 - AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO<br>SbCat 13 - Arredi e attrezzature<br>area ingresso                                                                          |            |       |       |        | 1,00     |          |                      |
|                                      | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 1,00     | 420,15   | 420,15               |
|                                      | Parziale Arredi e attrezzature (SbCat 13) euro<br>Parziale AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO (Cat 1) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 2'211,41<br>2'211,41 |
|                                      | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 344'073,27           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI |        |        |        | Quantità        | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.    | lung.  | larg.  | H/peso |                 | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |        |        |                 |          | 344'073,27 |
| 168<br>CAL24_09.V<br>01.024.001<br>09/12/2024 | <b>OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2)</b><br><b>PERCORSO SCAVI A MARE (Cat 4)</b><br><b>Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3)</b><br>Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e ... nché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>pulitura sottopassi e aree adiacente l'uscita dei sottopassi<br>primo sottopasso e incrocio da sistemare per facilitare accesso agli scavi dalle golf car<br>secondo sottopasso |            |        |        |        | 150,00<br>50,00 |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        | 200,00          | 4,53     | 906,00     |
| 169<br>CAL24_05.A<br>09.010.001<br>09/12/2024 | Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>incrocio dopo il primo sottopasso da sistemare per facilitare accesso agli scavi dalle golf car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 5,00   | 10,000 | 0,100  | 5,00            |          |            |
|                                               | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        | 5,00            | 71,74    | 358,70     |
| 170<br>CAL24_04.E<br>02.002.001<br>09/12/2024 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>incrocio dopo il primo sottopasso da sistemare per facilitare accesso agli scavi dalle golf car                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |        |        | 170,00          |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        | 170,00          | 16,23    | 2'759,10   |
| 171<br>CAL24_04.E<br>02.002.002<br>09/12/2024 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>incrocio dopo il primo sottopasso da sistemare per facilitare accesso agli scavi dalle golf car                                                                                                                                                                                                                                        | 170,00     |        |        | 4,000  | 680,00          |          |            |
|                                               | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        | 680,00          | 2,55     | 1'734,00   |
| 172<br>CAL24_PR.P<br>12.012.003<br>07/12/2024 | Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 15x25x100 cm<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Percorso accesso agli scavi per golf car<br>Percorso accesso agli scavi per golf car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 140,00 |        |        | 280,00          |          |            |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |        |        | 280,00          | 8,35     | 2'338,00   |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |        |        |                 |          | 352'169,07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |       |        |          |          | 352'169,07 |
| 173<br>CAL24_04.E<br>06.015.001<br>07/12/2024 | Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm<br>Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Vedi voce n° 172 [m 280.00]         |            |        |       |        | 280,00   | 19,13    | 5'356,40   |
|                                               | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |       |        | 280,00   |          |            |
| 174<br>A.P.OE.12<br>09/12/2024                | Fornitura e posa di stabilizzatore e legante liquido anti polvere ed anti erosivo eco-compatibili per terreni naturali tipo GREEN WAYS SYSTEM che migliorino in modo permanente l ... erte necessario di adeguata granulometria oltre bagnatura e rullatura per come dettagliato nell'analisi prezzo allegata<br>SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%<br>Cat 4 - PERCORSO SCAVI A MARE<br>SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile<br>Percorso accesso agli scavi per golf car |            | 130,00 | 2,500 |        | 325,00   | 57,92    | 18'824,00  |
|                                               | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |       |        | 325,00   |          |            |
|                                               | Parziale Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |       |        |          |          | 32'276,20  |
|                                               | Parziale PERCORSO SCAVI A MARE (Cat 4) euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |       |        |          |          | 32'276,20  |
|                                               | Parziale LAVORI A MISURA euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |       |        |          |          | 376'349,47 |
|                                               | T O T A L E euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |        |          |          | 376'349,47 |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        |          |          |            |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTI                                                                                                           | incid.<br>%                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE                                                                                                            |                                                                                            |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                            |
|                     | <div><div><div>Riepilogo CATEGORIE</div><div><div>001AREA PARCHEGGIO e STRADA DI ACCESSO</div><div>002PERCORSI TATTILI</div><div>003INTERVENTI INTERNI</div><div>004PERCORSO SCAVI A MARE</div></div><div>Totale CATEGORIE euro</div></div></div> | <div><div>254'941,08</div><div>34'937,91</div><div>54'194,28</div><div>32'276,20</div><div>376'349,47</div></div> | <div><div>67,74</div><div>9,28</div><div>14,40</div><div>8,58</div><div>100,00</div></div> |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                          | IMPORTI           | incid.        |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                     |                                                  | TOTALE            | %             |
|                     | R I P O R T O                                    |                   |               |
|                     | <b><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></b>            |                   |               |
| 001                 | Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati         | 12'946,37         | 3,44          |
| 002                 | Trasporto e smaltimento materiali di risulta     | 14'014,28         | 3,72          |
| 003                 | Massetti e pavimentazione carrabile              | 97'550,48         | 25,92         |
| 004                 | Massetti e pavimenti, percorsi pedonali          | 80'493,88         | 21,39         |
| 005                 | Impianto di illuminazione area esterna           | 47'338,80         | 12,58         |
| 006                 | Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche | 13'293,89         | 3,53          |
| 007                 | Verde attrezzato                                 | 20'676,92         | 5,49          |
| 008                 | Percorsi tattili                                 | 34'937,91         | 9,28          |
| 009                 | Ascensore                                        | 43'976,15         | 11,68         |
| 010                 | Servizi igienici H P1                            | 4'849,79          | 1,29          |
| 011                 | Impianto idrico sanitario servizio igienico H P1 | 3'218,59          | 0,86          |
| 012                 | Impianto elettrico servizio igienico H P1        | 841,00            | 0,22          |
| 013                 | Arredi e attrezzature                            | 2'211,41          | 0,59          |
|                     | <b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>                 | <b>376'349,47</b> | <b>100,00</b> |
|                     | <b>Il Tecnico</b><br>Agis srl Capogruppo         |                   |               |
|                     | A R I P O R T A R E                              |                   |               |