



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO DI BOVA MARINA (RC)

CUP: F77B21000170006

Importo del Finanziamento: € 331.200,00

PROGETTO ESECUTIVO

28_ECON.01	ECON	ELABORATI ECONOMICI			
	ELABORATO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI			
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA Per il Direttore Generale Avocante Prof. Massimo Osanna Il Delegato Dott. Fabrizio Sudano Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Simona Bruni Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici Arch. Elena Rita Trunfio Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici Dott.ssa Elisa Nisticò		PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CSP E CSE R.T.P Agis S.R.L. Capogruppo Arch. Germana Mavrici Mandante     <div>CODIFICA AGIS COMMESSA: 02/24/C</div> <div>MALIVINDI ANTONIO CARMELO Ordine Architetti P.P.C. di Reggio Calabria Architetto 15.05.2025 16:48:41 GMT+02:00</div>			
REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

Ministero della Cultura
Direzione regionale Musei Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F77B21000170006 - Museo di Bova Marina (RC)

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Data,

IL TECNICO
Agis srl Capogruppo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2)							
	PERCORSI ED AREE DI SOSTA (Cat 1)							
	Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1)							
1	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... isionali							
CAL24_02.A	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore							
03.009.005	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati							
	percorso carrabile di ingresso							
	spessore cm 5		120,00	2,500	5,000	1'500,00		
	spessore cm 5		55,00	2,000	5,000	550,00		
	SOMMANO m²					2'050,00	3,27	6'703,50
2	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... iana di							
CAL24_02.A	qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5							
03.009.001	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati							
	Percorso pedonale scavi pavimentato							
	adeguamento percorso esistente		12,00	1,500		18,00		
	adeguamento percorso esistente					18,00	15,75	283,50
	SOMMANO m²							
3	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... isionali							
CAL24_02.A	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore							
03.009.005	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati							
	Percorso pavimentato							
	Vedi voce n° 2 [m² 18.00]				10,000	180,00		
	Percorso pedonale scavi lastricato in calcestruzzo spess cm 10	5,50			10,000	55,00		
	adeguamento percorso esistente							
	SOMMANO m²					235,00	3,27	768,45
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)							
4	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... rimento e							
CAL24_05.A	gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza							
03.007.001	SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati							
	tratti esisteti all'interno dell'area							
	tratto ingresso carrabile dipendenti		25,00			25,00		
	tratto aiula adiacente museo		20,00			20,00		
	SOMMANO m					45,00	6,67	300,15
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2)							
5	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in							
CAL24_01.A	terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
04.008.001	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati							
	percorso carrabile							
	tratti tracciati esistenti							
	tratto cancello-prima area di sosta larghezza mt 3.0		120,00	3,000	0,150	54,00		
	A R I P O R T A R E					54,00		8'055,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,00		8'055,60
	tratto prima area di sosta - area di sosta ingresso museo tratti di nuova realizzaione		59,00	3,000	0,150	26,55		
	tratto area di sosta ingresso museo-area ludica		26,00	2,500	0,200	13,00		
	tratto area ludica-parcheggio golfcar		22,70	2,500	0,300	17,03		
	Moduli quadrati percorsi carribili							
	modulo 1		2,50	2,500	0,200	1,25		
	modulo 2		2,00	2,000	0,200	0,80		
	modulo 3 parcheggio golfcar		4,50	4,500	0,200	4,05		
	SOMMANO m³					116,68	7,72	900,77
6 CAL24_01.A 04.008.001 08/02/2025	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati Percorsi pedonali nuova realizzazione tratto area ludica-sala conferenze tratto area ludica-museo Aree di sosta incrocio percorsi scavi Percorsi pedonali esistenti scavi da adeguare Percorso pedonale scavi pavimentato adeguamento percorso esistente Percorso pedonale scavi lastricato in calcestruzzo spess cm 10 adeguamento percorso esistente	5,50						
	SOMMANO m³					15,67	7,72	120,97
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)							
7 CAL24_01.A 04.008.001 08/02/2025	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati Area di ingresso museo Area ludica		5,80 9,80	5,800 9,800	0,250 0,250	8,41 24,01		
	SOMMANO m³					32,42	7,72	250,28
8 CAL24_01.A 05.002.001 08/02/2025	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati riutilizzo terra da scavo per sistemazione bordi lungo tutti i percorsi e le area si sosta Vedi voce n° 5 [m³ 116.68] Vedi voce n° 6 [m³ 15.67] Vedi voce n° 7 [m³ 32.42]					116,68 15,67 32,42		
	SOMMANO m³					164,77	8,79	1'448,33
9 CAL24_09.V 02.017.001	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarr ... ento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%							
	A R I P O R T A R E							10'775,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'775,95
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati espianto ceppaie esistenti zona ingresso servivi					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	72,22	866,64
	Parziale Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati (SbCat 1) euro							11'642,59
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2) Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2)							
10	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, ... oneri di							
CAL24_02.A	discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km							
07.001.004	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta							
	Vedi voce n° 1 [m² 2 050.00]				0,010	20,50		
	Vedi voce n° 2 [m² 18.00]				0,050	0,90		
	Vedi voce n° 3 [m² 235.00]				0,010	2,35		
	ceppaie				12,000	12,00		
	cordonali							
	Vedi voce n° 4 [m 45.00]			0,200	0,100	0,90		
	SOMMANO m³					36,65	12,55	459,96
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1)							
11	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)							
CAL24_PRR	SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22%							
EC.P17.002.	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
001	SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta							
08/02/2025	ceppaie n 12 * 100kg				1,200	1,20		
	SOMMANO Tn					1,20	189,75	227,70
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2)							
12	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione ... 17 09 02 e							
CAL24_PRR	17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)							
EC.P17.009.	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
001	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
08/02/2025	SbCat 2 - Trasporto e smaltimento materiali di risulta conferimento rifiuti misti non riutilizzabili							
	Vedi voce n° 10 [m³ 36.65]				1,800	65,97		
	SOMMANO Tn					65,97	35,02	2'310,27
	Parziale Trasporto e smaltimento materiali di risulta (SbCat 2) euro							2'997,93
	Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3)							
13	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale							
CAL24_01.A	arido di cava compreso nel prezzo							
05.002.002	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile							
	percorso carrabile							
	tratti tracciati esistenti							
	tratto cancello-prima area di sosta larghezza mt 3.0		127,00	3,000	0,100	38,10		
	tratto prima area di sosta - area di sosta ingresso museo		51,70	3,000	0,100	15,51		
	A R I P O R T A R E					53,61		14'640,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,61		14'640,52
	tratti di nuova realizzaione tratto area di sosta ingresso museo-area ludica tratto area ludica-parcheggio golfcar Moduli quadrati percorsi carribili modulo 1 modulo 2 modulo 3 parcheggio golfcar		26,00 22,70 2,50 2,00 4,50	2,500 2,500 2,500 2,000 4,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	13,00 11,35 1,25 0,80 4,05		
	SOMMANO m³					84,06	49,22	4'137,43
14 CAL24_04.B 12.001.002 08/02/2025	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... esa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile percorso carrabile tratto da riempire tratto area di sosta ingresso museo-area ludica		26,00	2,500	0,250	16,25		
	SOMMANO m³					16,25	111,02	1'804,08
15 CAL24_PR.P 12.012.001 08/02/2025	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 12x25x100 cm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile percorso carrabile di ingresso tratto cancello-area ingresso museo tratto area ingresso museo - area ludica *(lung.=17+17+9,2+6,7+5+4) tratto area ludica - parcheggio golfcar *(lung.=22,7+22,7+2,5)	2,00	178,00 58,90 47,90			356,00 58,90 47,90		
	SOMMANO m					462,80	14,80	6'849,44
16 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastron ... ,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile cordonale in cemento Vedi voce n° 15 [m 462.80]					462,80		
	SOMMANO m					462,80	19,13	8'853,36
17 A.P.OE.12 08/02/2025	Pavimentazione ecologica carrabile eseguita a vibro finitrice SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile percorso carrabile di ingresso tratto cancello-prima area di sosta larghezza mt 3.0 tratto prima area di sosta - area di sosta ingresso tratto area di sosta ingresso-area ludica tratto area ludica-parcheggio golfcar		127,00 51,70 26,00 22,70	2,800 2,300 2,300 2,300		355,60 118,91 59,80 52,21		
	SOMMANO mq					586,52	57,92	33'971,24
18 CAL24_PR.P 12.012.001 08/02/2025	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 12x25x100 cm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile Moduli quadrati percorsi carribili modulo 1 modulo 2 modulo 3 parcheggio golfcar	4,00 4,00 4,00	2,50 2,00 4,50			10,00 8,00 18,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		70'256,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		70'256,07
	SOMMANO m					36,00	14,80	532,80
19 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastron ... ,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile Vedi voce n° 18 [m 36.00]					36,00		
	SOMMANO m					36,00	19,13	688,68
20 CAL24_PR.P 01.002.015 08/02/2025	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile parcheggi pavimento drenante 1 strato spessore cm 25 - per come da stratigrafia necessaria per la corretta posa dell'autobloccante drenante - 1.6 Tn/mc Moduli quadrati percorsi carribili modulo 1 *(larg.=2,500*0,25) modulo 2 *(larg.=2,000*0,25) modulo 3 parcheggio golfcar *(larg.=4,500*0,25)					2,50 2,00 4,50		
	SOMMANO Tn					12,20	19,52	238,14
21 CAL24_PR.P 01.002.017 08/02/2025	Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile Moduli quadrati percorsi carribili 2 strato spessore cm 5 - per come da stratigrafia necessaria per la corretta posa dell'autobloccante drenante - 1.6 Tn/mc modulo 1 *(larg.=2,500*0,05) modulo 2 *(larg.=2,000*0,05) modulo 3 parcheggio golfcar *(larg.=4,500*0,05) in aggiunta cm 5 per rimpimento pavimentazione modulo 1 *(larg.=2,500*0,05) modulo 2 *(larg.=2,000*0,05) modulo 3 parcheggio golfcar *(larg.=4,500*0,05)		2,50 2,00 4,50 2,50 2,00 4,50	0,625 0,500 1,125 0,125 0,100 0,225 0,125 0,100 0,225	1,600 1,600 1,600 1,600 16,000 1,600 1,600 16,000 1,600	2,50 1,60 8,10 0,50 3,20 1,62 0,50 3,20 1,62		
	SOMMANO Tn					10,64	34,27	364,63
22 CAL24_16.E 03.001.008 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... za a trazione (L/T)=25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile Moduli quadrati percorsi carribili modulo 1 modulo 2 modulo 3 parcheggio golfcar		2,50 2,00 4,50	2,500 2,000 4,500		6,25 4,00 20,25		
	SOMMANO m²					30,50	10,50	320,25
23 CAL24_04C AM.E06.021. 002 (CAM) 08/02/2025	Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzz ... ato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 3 - Massetti e pavimentazione carrabile Moduli quadrati percorsi carribili modulo 1 modulo 2 modulo 3 parcheggio golfcar		2,50 2,00 4,50	2,500 2,000 4,500		6,25 4,00 20,25		
	SOMMANO m²					30,50	35,78	1'091,29
	A R I P O R T A R E							73'491,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'491,86
	Parziale Massetti e pavimentazione carrabile (SbCat 3) euro							58'851,34
	Massetti e pavimenti, percorsi pedonali (SbCat 4)							
24 CAL24_01.A 05.002.002 08/02/2025	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali Percorso e area da realizzare in Graniglia stabilizzata Percorso e area da realizzare Percorsi pedonali tratto area ludica-sala conferenze tratto area ludica-museo Aree di sosta incrocio percorsi scavi Percorsi pedonali esistenti scavi da adeguare Percorso pedonale scavi pavimentato adeguamento percorso esistente Percorso pedonale scavi lastricato in calcestruzzo spess cm 10 adeguamento percorso esistente	5,50	18,00 2,10 3,00 12,00 5,50	1,500 1,500 3,000 1,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	5,40 0,63 1,80 3,60 1,10		
	SOMMANO m³					12,53	49,22	616,73
25 CAL24_01.B 04.005.002 08/02/2025	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali Percorso e area da realizzare in Graniglia stabilizzata Percorso e area da realizzare Aree di sosta incrocio percorsi scavi Percorsi pedonali esistenti scavi da adeguare Percorso pedonale scavi pavimentato adeguamento percorso esistente Percorso pedonale scavi lastricato in calcestruzzo spess cm 10 adeguamento percorso esistente	5,50	3,00 12,00 5,50	3,000 1,500	0,150 0,150 0,150	1,35 2,70 0,83		
	SOMMANO m³					4,88	169,95	829,36
26 CAL24_01.B 02.002.002 08/02/2025	Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali Percorso e area da realizzare in Graniglia stabilizzata Percorso e area da realizzare Aree di sosta incrocio percorsi scavi Percorsi pedonali esistenti scavi da adeguare Percorso pedonale scavi pavimentato adeguamento percorso esistente Percorso pedonale scavi lastricato in calcestruzzo spess cm 10 adeguamento percorso esistente	4,00 2,00	3,00 12,00 8,00		0,150 0,150 0,150	1,80 3,60 1,20		
	SOMMANO m²					6,60	35,24	232,58
27 A.P.OE.15 08/02/2025	Profilo terminale per pavimenti in alluminio anodizzato c ... va 30 mm, che protegge il bordo delle piastrelle/massetto. SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali Graniglia stabilizzata							
	A R I P O R T A R E							75'170,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'170,53
28 A.P.OE.13 08/02/2025	Percorso esistenti scavi							
	Percorso 1 base pietra e listelli esistenti	2,00	56,00			112,00		
	Percorso 2 base lastricato cemento esistente	2,00	52,00			104,00		
	Aree di sosta							
	incrocio percorsi scavi	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO ml					228,00	16,93	3'860,04
29 A.P.OE.14 08/02/2025	Fornitura e posa in opera ghiaino drenate stabilizzato per percorso pedonale su base esistente in pietra e listelli in l							
	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali							
	Graniglia stabilizzata							
30 A.P.OE.14 08/02/2025	Percorso esistenti scavi							
	Percorso 1 base pietra e listelli esistenti		56,00	1,500		84,00		
	SOMMANO mq					84,00	190,42	15'995,28
	Fornitura e posa in opera ghiaino drenate stabilizzato per percorso pedonale su base esistente in lastricato di cemento							
	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
31 CAL24_PR.P 12.012.001 08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali							
	Graniglia stabilizzata							
	Aree di sosta							
	incrocio percorsi scavi		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	173,14	1'558,26
32 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 12x25x100 cm							
	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali							
	Percorsi pedonali nuova realizzazione							
33 A.P.OE.12 08/02/2025	tratto area ludica-sala conferenze	2,00	18,00			36,00		
	tratto area ludica-museo	2,00	2,10			4,20		
	SOMMANO m					40,20	14,80	594,96
	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastron ... ,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici							
	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
34 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali							
	Vedi voce n° 31 [m 40.20]					40,20		
	SOMMANO m					40,20	19,13	769,03
	Pavimentazione ecologica carrabile eseguita a vibro finitrice							
35 A.P.OE.12 08/02/2025	SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4%							
	Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA							
	SOMMANO m							
	A R I P O R T A R E							
								111'453,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'453,02
	SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali Percorsi pedonali nuova realizzazione tratto area ludica-sala conferenze tratto area ludica-museo		18,00 2,10	1,500 1,500		27,00 3,15		
	SOMMANO mq					30,15	57,92	1'746,29
34 CAL24_PR.P 07.021.020 08/02/2025	Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali ringhiera protezione percorso scavi per come da schemi grafici di progetto uguale a quella esistente ml 25 schemi a croce di sant'andrea moduli doppi dimensioni mt 1.67x0.95 h per come da schema allegato profili in ferro scatolari 50*30*3 mm kg 3.3/mt - ml 6/modulo profili in ferro pieno 20*3 mm kg 0.79/mt - ml 9.3/modulo placchette quadrate 50*50*3 mm *(par.ug.=15*2) accessori e sfridi	15,00 15,00 30,00	6,00 9,30		3,300 0,790 0,200 11,790	297,00 110,21 6,00 11,79		
	SOMMANO kg					425,00	7,44	3'162,00
35 CAL24_RU. M11.001.002 08/02/2025	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali posa ringhiera protezione				12,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	25,71	308,52
36 CAL24_RU. M11.001.004 08/02/2025	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali posa ringhiera protezione				12,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	23,03	276,36
37 CAL24_01.F 04.011.001 08/02/2025	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Legger ... tura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali ringhiera protezione percorso scavi per come da schemi grafici di progetto ml 25		25,00		1,000	25,00		
	SOMMANO m²					25,00	4,14	103,50
38 CAL24_01.F 04.012.012 08/02/2025	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto p ... iari su superfici già preparate e trattate con antiruggine SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 4 - Massetti e pavimenti, percorsi pedonali ringhiera protezione percorso scavi per come da schemi grafici di progetto ml 25 colore corten	2,00	25,00		1,000	50,00		
	SOMMANO m²					50,00	7,44	372,00
	Parziale Massetti e pavimenti, percorsi pedonali (SbCat 4) euro							43'929,83
	A R I P O R T A R E							117'421,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'421,69
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1) Massetti e pavimentazione aree attrezzate (SbCat 5)							
39 CAL24_01.A 05.002.002 08/02/2025	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Area di ingresso museo Area ludica		5,80 9,80	5,800 9,800	0,200 0,200	6,73 19,21		
	SOMMANO m³					25,94	49,22	1'276,77
40 CAL24_01.B 04.005.002 08/02/2025	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Area di ingresso museo Area ludica Area ingresso sala conferenza *(par.ug.=(2,1+3,15)*8,35/2)	21,92	5,80 9,80	5,800 9,800	0,150 0,150 0,100	5,05 14,41 2,19		
	SOMMANO m³					21,65	169,95	3'679,42
41 CAL24_01.B 03.001.002 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... elettrosaldato formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate fi 6 maglia 20*20 kg/mq 2.45 Area di ingresso museo Area ludica Area ingresso sala conferenza *(par.ug.=(2,1+3,15)*8,35/2)	21,92	5,80 9,80	5,800 9,800	2,450 2,450 2,450	82,42 235,30 53,70		
	SOMMANO kg					371,42	3,63	1'348,25
42 CAL24_PR.P 05.005.015 08/02/2025	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Cordoni di pietr ... in vista smussato, cm 20x10 raggio di curvatura > 2,00 ml SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Area di ingresso museo Area ludica Area ingresso sala conferenza *(lung.=2,1+8,5)	4,00 4,00	6,00 10,00 10,60			24,00 40,00 10,60		
	SOMMANO m					74,60	87,89	6'556,59
43 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastron ... ,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Vedi voce n° 42 [m 74.60]					74,60		
	SOMMANO m					74,60	19,13	1'427,10
44 CAL24_01.E 05.014.001 08/02/2025	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idr ... n inferiore a 4 pedomabile dopo 12 ore asciugamento veloce SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Area di ingresso museo Area ludica Area ingresso sala conferenza *(par.ug.=(2,1+3,15)*8,35/2)	21,92	5,80 9,80	5,800 9,800		33,64 96,04 21,92		
	A R I P O R T A R E					151,60		131'709,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,60		131'709,82
	SOMMANO m²					151,60	20,38	3'089,61
45 CAL24_PR.P 05.005.017 08/02/2025	Pavimentazioni esterne in pietra reggina Basole di pietra ... gati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 3 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Area di ingresso museo Area ludica Area ingresso sala conferenza *(par.ug.=(2,1+3,15)*8,35/2)	21,92	5,80 9,80	5,800 9,800		33,64 96,04 21,92		
	SOMMANO m²					151,60	119,40	18'101,04
46 CAL24_01.E 02.009.001 08/02/2025	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, po ... e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 5 - Massetti e pavimentazione aree attrezzate Vedi voce n° 45 [m² 151.60]					151,60		
	SOMMANO m²					151,60	22,10	3'350,36
	Parziale Massetti e pavimentazione aree attrezzate (SbCat 5) euro							38'829,14
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% (SpCat 2) PERCORSI TATTILI (Cat 2) Percorsi tattili (SbCat 6)							
47 CAL24_01.E 02.025.011 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... m 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili piastrelle 60*40 maciapiede esterno porta ingresso biglietteria pora bagno porta retro interno edificio visita museale *(lung.=1,2+0,6+0,9+0,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,9+1,2) bagno *(lung.=0,9+0,9) sfrido		1,20 0,90 1,20 1,20			1,20 0,90 1,20 1,20		
	SOMMANO ml		9,30 1,80 1,00			9,30 1,80 1,00		
						16,60	62,42	1'036,17
48 CAL24_01.E 02.025.010 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... 4., codice di INCROCIO a "+" o a "T", posate con collante SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili piastrelle 60*60 esterno interno edificio					3,00 9,00		
	SOMMANO cad					12,00	55,17	662,04
49 CAL24_01.E 02.025.009 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... 4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili piastrelle 60*60							
	A R I P O R T A R E							157'949,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							157'949,04
	esterno interno edificio		6,00 1,00			6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	55,17	386,19
50 CAL24_01.E 02.025.007 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili piastrelle 60*60 esterno *(lung.=0,3+3,9+1,2+1,9+0,3+0,6+3,3+1,8+1,8+1,2+4,4+ 0,8+0,3) interno edificio (lung.=0,3+1,8+1+1+0,4+0,6+0,3+0,6+0,9+0,3+0,6+2+0,3+0,9+ 0,3+0,9+0,3+0,9+1,8+0,6+0,2+2,4+4,5+3+0,3) sfido		21,80 26,20 2,50			21,80 26,20 2,50		
	SOMMANO ml					50,50	72,78	3'675,39
51 CAL24_01.E 02.025.012 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... m 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili piastrella 60*40 esterno		1,20			1,20		
	SOMMANO ml					1,20	62,41	74,89
52 A.P.OE.02 08/02/2025	Mappa Tattile Nero Braille, struttura 500x300 mm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili Mappa a piantana - esterno Mappa a piantana - interno edificio					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	604,09	2'416,36
53 A.P.OE.10 08/02/2025	Leggio con piantana, per supporto mappa tattile 500x300 acciaio inox SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili Leggio per Mappa a piantana-esterno					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	742,74	2'228,22
54 A.P.OE.07 08/02/2025	Leggio a piantana, per supporto mappa tattile 500x300 mm in plexiglass SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili interno edificio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	831,58	831,58
55 A.P.OE.01 08/02/2025	Mappa Tattile Nero Braille con struttura mm 200x300 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili Mappa tattile su leggio a pareti per servizi igienici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	343,50	343,50
	A R I P O R T A R E							167'905,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'905,17
56 A.P.OE.09 08/02/2025	Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile 200*300 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	311,33	311,33
57 A.P.OE.05 08/02/2025	Targa Tattile Nero Braille, struttura 500x300 mm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili Targa descrittiva a parete - sala museo		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	291,63	874,89
58 A.P.OE.08 08/02/2025	Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile 500x300 SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili leggio a parete per Targa descrittiva - sala museo		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	361,93	1'085,79
59 A.P.OE.03 08/02/2025	Targa tattile 200*100 mm SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili Targa descrittiva esterno Targa descrittiva interno edificio Targa descrittiva area esterna incaioni varie: scavi ecc					2,00 9,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	48,22	723,30
60 A.P.OE.06 08/02/2025	Supporto ClampWall in alluminio ad incastro, modello a parete per targa tattile 200x100. SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili supporto per targa descrittiva a parete *(par.ug.=2+9)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	36,43	400,73
61 CAL24_01.E 09.004.001 08/02/2025	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di ... stas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili porta ingresso bagno H	1,00	1,00		2,100	2,10		
	SOMMANO m²					2,10	367,09	770,89
62 CAL24_PR.P 44.004.001 08/02/2025	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma ... ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m² SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili porta ingresso bagno H					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,72	184,72
	A R I P O R T A R E							172'256,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'256,82
63 A.P.OE.16 08/02/2025	Profilo terminale per pavimenti in alluminio anodizzato c ... 3,8 mm, lunghezza aste 270 cm Fornitura e poso in opera di SpCat 2 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 4% Cat 2 - PERCORSI TATTILI SbCat 6 - Percorsi tattili porta esterna ingresso blocco servivi SOMMANO cadauno Parziale Percorsi tattili (SbCat 6) euro OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% (SpCat 3) PERCORSI ED AREE DI SOSTA (Cat 1) Impianto di illuminazione area esterna (SbCat 7)					1,00 1,00	643,78	643,78 16'649,77
64 A.P.IE.04 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna SOMMANO cad					1,00 1,00	70,28	70,28
65 A.P.IE.01 08/02/2025	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna linea dal quadro ai pali illuminazione lampioni linea 1 *(lung.=6,3+6,4+15,8+8,3+8+13) SOMMANO m		57,80			57,80 57,80	14,50	838,10
66 A.P.IE.05 08/02/2025	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna linea ricarica veicoli linea SOMMANO m		50,00			50,00 50,00	8,12	406,00
67 A.P.IE.02 08/02/2025	Plinto portapalo segnaletica/illuminazione dim 80x70x80h, in cls vibrato armato. SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna palo di illuminazione SOMMANO cadauno					6,00 6,00	240,77	1'444,62
68	Palo in acciaio S235 zincato a caldo verniciato a polvere ... 2,5Watt e							
	A R I P O R T A R E							175'659,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'659,60
A.P.IE.03 08/02/2025	5497lm)+Spd+dimmerazione -30%-0/6-classe II-IP66 SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna Pali illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2'468,52	14'811,12
69 CAL24_06.L 05.051.031 08/02/2025	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'in ... orme CEI 20-45, sigla di designazione FTG100M1 3 x 2,5 mmq SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna linea pali illuminazione per linea a terra Vedi voce n° 65 [m 57.80] dal pozzetto al quadro risalita lampioni	8,00	4,00 4,00			57,80 4,00 32,00		
	SOMMANO m					93,80	4,36	408,97
70 CAL24_06.L 05.051.033 08/02/2025	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'in ... nforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG100M1 3 x 6 mmq SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna linea ricarica veicoli Vedi voce n° 66 [m 50.00]					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,45	322,50
71 CAL24_06.L 15.001.015 08/02/2025	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da un ... tenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accelerata SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'055,56	4'055,56
72 A.P.IE.06 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici mod ... secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 4P x 20A SpCat 3 - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 7 - Impianto di illuminazione area esterna interruttore portezione linea quadro generale linea impianto illuminazione pali quadro generale linea ricarica0 veicoli					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	197,26	394,52
	Parziale Impianto di illuminazione area esterna (SbCat 7) euro							22'751,67
	OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% (SpCat 1) Verde attrezzato (SbCat 8)							
73 CAL24_09.E	Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura m ... to e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq							
	A R I P O R T A R E							195'652,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'652,27
09.001.001 08/02/2025	SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 8 - Verde attrezzato perimetro area ingresso servivi lungo muretto		32,00	1,500		48,00		
	SOMMANO m²					48,00	0,98	47,04
74 CAL24_PR.P 45.003.079 08/02/2025	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio ... ens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 8 - Verde attrezzato perimetro area ingresso servizi lungo muretto 5 piante per ogni 2 ml tratto ingresso servivi delimitazione (contorno area)	32,00			2,500	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	14,28	1'142,40
75 CAL24_09.V 03.001.001 08/02/2025	Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la ... lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 8 - Verde attrezzato bosso Vedi voce n° 74 [cad 80.00]					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	1,42	113,60
76 CAL24_PR.P 12.012.003 08/02/2025	Cordonato in cls vibrocompressso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 15x25x100 cm SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 8 - Verde attrezzato area ingresso servizi lungo muretto		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	8,35	267,20
77 CAL24_04.E 06.015.001 08/02/2025	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastron ... ,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 8 - Verde attrezzato Vedi voce n° 76 [m 32.00]					32,00		
	SOMMANO m					32,00	19,13	612,16
	Parziale Verde attrezzato (SbCat 8) euro							2'182,40
	Arredi e attrezzature (SbCat 9)							
78 A.P.ATTR.0 1 08/02/2025	DISSUASORE Bow, Design particolare inclinato. Adatto ad ... zo comprende fornitura e posa ed il corretto funzionamento SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 9 - Arredi e attrezzature					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	53,04	1'060,80
79 A.P.ATTR.0	Fornitura e posa in oprera di Panchina parallelepipedale ... dimensioni cm 200x60 (parte sup.) - 40 (parte inf.) x 45h.							
	A R I P O R T A R E							198'895,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'895,47
2 08/02/2025	SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 9 - Arredi e attrezzature area LUDICA area ingresso					3,00 1,00	895,63	3'582,52
	SOMMANO cadauno					4,00		
80 A.P.ATTR.0 3 08/02/2025	Fornitura e posa in opera di panca cubica monoblocco mod. ... bianca effetto travertino forma cubica dim mt 0.6*0.6*h45 SpCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano IVA 22% Cat 1 - PERCORSI ED AREE DI SOSTA SbCat 9 - Arredi e attrezzature area LUDICA area ingresso					5,00 2,00	439,12	3'073,84
	SOMMANO cadauno					7,00		
	Parziale Arredi e attrezzature (SbCat 9) euro							7'717,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro							205'551,83
	T O T A L E euro							205'551,83
	A R I P O R T A R E							

