

Museo Statale di Mileto
MILETO (VV)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fonte finanziaria
Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10.
Denominazione intervento
Mileto (VV): Museo Statale.

COMMITTENTE: “Intervento di miglioramento e ampliamento della Fruibilità del Museo.”

Importo dell'intervento
€ 260.000,00 CUP: F52I14000290001

Data, 30/04/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 NP.01	LAVORIA CORPO							
	Servizio di movimentazione, previa messa in sicurezza, delle opere disposte nei due piani del Palazzo vescovile, prima e dopo i lavori di manutenzione straordinaria delle sale espositive.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40'000,00	40'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							40'000,00
	A R I P O R T A R E							40'000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'000,00
	LAVORI A MISURA							
2 CAL24/ 1_02.E07.00 5.007	SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimoz ... trotelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	189,42	2'651,88
3 CAL24/ 1_02.A03.03 7.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... l'accecamiento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento (par.ug.=12*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	4,92	118,08
4 NP.13	Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	1,60	288,00
5 CAL24/ 1_02.A03.01 1.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Calcolata sul 20% delle superfici verticali totali	0,20	210,00		2,900	121,80		
	SOMMANO m²					121,80	11,75	1'431,15
6 CAL24/ 1_02.A07.00 1.001	Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso a mano su autocarro portata mc 3,50 Inerti da demolizione zoccolino battiscopa Inerti da demolizione porzione di intonaco Vedi voce n° 5 [m² 121.80]		180,00	0,020	0,070	0,25		
	SOMMANO m³				0,020	2,44		
						2,69	62,20	167,32
7 CAL24/ 1_PPRC.PI 7.009.002	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/ EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 05) costituiti da materiale inerte	0,10	10,00		3,000	3,00		
	SOMMANO Tn					3,00	35,02	105,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'761,49
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							44'761,49

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'011,49
	LAVORI A MISURA							
11 NP.05	Protezione di serramenti interni ed esterni, compresa eventuale superficie vetrata compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	45,00	450,00
12 CAL24/ 1_01.F04.00 2.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco		210,00		2,900	609,00		
	SOMMANO m²					609,00	6,45	3'928,05
13 CAL24/ 1_01.E01.01 7.003	Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia ... queo (μ) - ≤ 10 , conducibilità termica ($\lambda 10, dry$) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina Calcolato sul 20% Vedi voce n° 12 [m² 609.00]	0,20				121,80		
	SOMMANO m²					121,80	85,52	10'416,34
14 CAL24/ 1_02CAM.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di serv ... uova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo Vedi voce n° 12 [m² 609.00]					609,00		
	SOMMANO m²					609,00	10,35	6'303,15
15 CAL24/ 1_02.A03.05 2.002	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con ... urature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq					15,00		
	SOMMANO m					15,00	29,57	443,55
16 CAL24/ 1_01.E02.03 0.001	Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante.					466,00		
	SOMMANO m²					466,00	14,89	6'938,74
17 CAL24/ 1_01.E02.02 0.001	Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm Vedi voce n° 16 [m² 466.00]					466,00		
	SOMMANO m²					466,00	58,52	27'270,32
18 CAL24/ 1_01.E03.01 6.001	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare Nuovo Zoccolino battiscopa per pareti esistenti					210,00		
	SOMMANO m					210,00	4,49	942,90
	A R I P O R T A R E							103'704,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'704,54
19 NP.06	Protezione della nuova pavimentazione durante lo svolgimento delle successive lavorazioni, compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. Vedi voce n° 17 [m² 466.00]					466,00		
	SOMMANO m2					466,00	10,50	4'893,00
20 CAL24/ 1_06.I10.001 .004	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 780/95 (par.ug.=12*3)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	31,99	1'151,64
21 CAL24/ 1_01CAM.C 02.001.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affida ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Le due lastre dovranno essere montate entrambe dal lato delle sale e non quello rivolto verso le pareti del museo	123,00			2,600	319,80		
	SOMMANO m²					319,80	59,36	18'983,33
22 CAL24/ 1_06.L05.04 2.100	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso ... a ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. (par.ug.=1,16+2,65+1,6+1,6+1,8+4+1,65+4+2,1)	20,56				20,56		
	SOMMANO cad					20,56	109,14	2'243,92
23 CAL24/ 1_01.E03.01 6.001	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare					123,00		
	SOMMANO m					123,00	4,49	552,27
24 CAL24/ 1_01.F04.00 2.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco Vedi voce n° 21 [m² 319.80]					319,80		
	SOMMANO m²					319,80	6,45	2'062,71
25 CAL24/ 1_02CAM.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di serv ... uova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo Vedi voce n° 24 [m² 319.80]					319,80		
	SOMMANO m²					319,80	10,35	3'309,93
26 CAL24/ 1_01.F03.00 1.001	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Ad infilare con sigillatura esterna a silicone Per assimilazione: Fornitura e posa in opera di Plexiglass sp.3mm su telaio in legno, ad infilare, con sigillatura esterna a silicone. Posa in opera 11.04€/mq Plexiglass 23.90€/mq					16,50		
	SOMMANO m²					16,50	34,94	576,51
27	Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in pannelli di MDF							
	A R I P O R T A R E							137'477,85

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							143'765,95
28 NP.08	LAVORI A CORPO						4'200,00	4'200,00
	Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in metallo verniciato nero satinato con piano di appoggio in legno massello, di dimensioni come da progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
						</		

COMMITTENTE:

[illegible]