

Museo Statale di Mileto MILETO (VV)

pag. 1

ANALISI PREZZI

OGGETTO: Fonte finanziaria
Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10.
Denominazione intervento
Mileto (VV): Museo Statale.

COMMITTENTE: "Intervento di miglioramento e ampliamento della Fruibilità del Museo."

Importo dell'intervento
€ 260.000,00 CUP: F52I14000290001

Data, 30/04/2025

IL TECNICO

TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p style="text-align:center;">Giustificazione voci di Elenco Prezzi con ANALISI</p>			
NP.01	Servizio di movimentazione, previa messa in sicurezza, delle opere disposte nei due piani del Palazzo vescovile, prima e dopo i lavori di manutenzione straordinaria delle sale espositive. ELEMENTI: MATERIALI (L) Pluriball, Scatole, Casse e quanto necessario per la messa in sicurezza delle opere - cadauno MANODOPERA (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello - h <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro Utili Impresa 10% euro TOTALE euro / a corpo</div>	70,000 150,000 150,000 150,000 150,000	150,50 38,30 38,30 38,30 38,30	10´535,00 5´745,00 5´745,00 5´745,00 5´745,00 33´515,00 5´027,25 3´854,23 42´396,48
NP.02	Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto antincendio di rilevazioni fumi (sensori, centrale, estintori, ecc) compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. ELEMENTI: MATERIALI (L) Materiale per la protezione di rilevatori. - cadauno MANODOPERA (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° Livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° Livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° Livello - h <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro Utili Impresa 10% euro TOTALE euro / a corpo</div>	6,000 2,000 4,000 4,000	2,47 38,30 35,53 31,85	14,82 76,60 142,12 127,40 360,94 54,14 41,51 456,59
NP.03	Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto di video sorveglianza (sensori, sirene, videocamere, ecc) compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. ELEMENTI: MATERIALI (L) Materiale per la protezione da polveri e detriti - cadauno MANODOPERA (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° Livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° Livello - h (L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° Livello - h <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro Utili Impresa 10% euro TOTALE euro / a corpo</div>	28,000 5,000 10,000 5,000	2,00 38,30 35,53 35,53	56,00 191,50 355,30 177,65 780,45 117,07 89,75 987,27
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:
GIUSTIFICAZIONE PREZZI

TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
NP.04	<p>Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto elettrico. Nello specifico corpi illuminanti a sospensione, prese di corrente, interruttori, ... rici compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) Materiale per la protezione da polveri, detriti e macchie a seguito delle lavorazioni edili.</p> <p>Binari per corpi illuminanti - cadauno</p> <p>(L) Materiale per la protezione da polveri, detriti e macchie a seguito delle lavorazioni edili.</p> <p>Placche prese elettriche ed interruttori - cadauno</p> <p>(L) Materiale per la protezione da polveri, detriti e macchie a seguito delle lavorazioni edili.</p> <p>Quadri elettrici - cadauno</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° Livello - h</p> <p>(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° Livello - h</p>	<p>6,000</p> <p>24,000</p> <p>3,000</p> <p>5,000</p> <p>10,000</p>	<p>30,00</p> <p>2,00</p> <p>10,00</p> <p>38,30</p> <p>35,53</p>	<p>180,00</p> <p>48,00</p> <p>30,00</p> <p>191,50</p> <p>355,30</p>
	Sommano euro			804,80
	Spese Generali 15% euro			120,72
	Utili Impresa 10% euro			92,55
	TOTALE euro / a corpo			1 '018,07
NP.05	<p>Protezione di serramenti interni ed esterni, compresa eventuale superficie vetrata compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) Materiale per la protezione di rilevatori. - cadauno</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° Livello - h</p> <p>(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° Livello - h</p>	<p>1,000</p> <p>0,500</p> <p>0,500</p>	<p>5,00</p> <p>31,85</p> <p>31,85</p>	<p>5,00</p> <p>15,93</p> <p>15,93</p>
	Sommano euro			36,86
	Spese Generali 15% euro			5,53
	Utili Impresa 10% euro			4,24
	TOTALE euro / cadauno			46,63
NP.06	<p>Protezione della nuova pavimentazione durante lo svolgimento delle successive lavorazioni, compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) Materiale per la protezione di rilevatori. - m2</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° Livello - h</p>	<p>1,000</p> <p>0,200</p>	<p>2,00</p> <p>31,85</p>	<p>2,00</p> <p>6,37</p>
	Sommano euro			8,37
	Spese Generali 15% euro			1,26
	Utili Impresa 10% euro			0,96
	TOTALE euro / m2			10,59
NP.07	<p>Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in pannelli di MDF laccato RAL 5023, di varie dimensioni come da progetto esecutivo.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p>			
	A R I P O R T A R E			

TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORT O			
NP.08	(L) MDF spessore 20mm, laccato RAL5023 - m2	1,000	65,00	65,00
	(L) Finitura con pannello in legno rovere massello per piano di appoggio opere - m2	1,000	250,00	250,00
	(L) Accessori per assemblaggio elementi in MDF - cad	1,000	5,00	5,00
	MANODOPERA			
	(L) Falegname - Settore Artigianato Operaio provetto 'B' - h	1,000	30,30	30,30
	(L) Attrezzature per taglio e lavorazioni materiale - h	1,000	8,50	8,50
	Sommano euro			358,80
	Spese Generali 15% euro			53,82
	Utili Impresa 10% euro			41,26
	TOTALE euro / mq			453,88
NP.08	Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in metallo verniciato nero satinato con piano di appoggio in legno massello, di dimensioni come da progetto esecutivo.			
	ELEMENTI:			
	MATERIALI			
	(L) Tubolare in metallo a sezione circolare - m	100,000	8,00	800,00
	(L) Finitura con pannello in legno rovere massello per piano di appoggio opere - m2	2,000	250,00	500,00
	(L) Accessori per assemblaggio elementi acciaio legno - cad	1,000	6,00	6,00
	MANODOPERA			
	(L) Fabbro - Settore Artigianato Operaio provetto 'B' - h	60,000	30,30	1 '818,00
	(L) Attrezzature per taglio e lavorazioni materiale - h	20,000	10,50	210,00
	Sommano euro			3 '334,00
	Spese Generali 15% euro			500,10
NP.13				
	Utili Impresa 10% euro			383,41
	TOTALE euro / a corpo			4 '217,51
	Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo			
	ELEMENTI:			
	MANODOPERA			
	(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° Livello - h	0,020	31,85	0,64
	(L) MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello - h	0,020	31,85	0,64
	Sommano euro			1,28
	Spese Generali 15% euro			0,19
NP.13				
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	TOTALE euro / m			1,62
	A RI PORTARE			

[illegible]