

Museo Statale di Mileto MILETO (VV)

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Fonte finanziaria
Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 e 10.
Denominazione intervento
Mileto (VV): Museo Statale.

COMMITTENTE: "Intervento di miglioramento e ampliamento della Fruibilità del Museo."

Importo dell'intervento
€ 260.000,00 CUP: F52I14000290001

Data, 30/04/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Lavori, fornitura e posa in opera (SpCap 2)		
Nr. 1 CAL24/ 1_01.E01.017.003	Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina euro (ottantacinque/52)	m²	85,52
Nr. 2 CAL24/ 1_01.E02.020.001	Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm euro (cinquantaotto/52)	m²	58,52
Nr. 3 CAL24/ 1_01.E02.030.001	Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante. euro (quattordici/89)	m²	14,89
Nr. 4 CAL24/ 1_01.E03.016.001	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 5 CAL24/ 1_01.F03.001.001	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Ad infilare con sigillatura esterna a silicone euro (trentaquattro/94)	m²	34,94
Nr. 6 CAL24/ 1_01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (sei/45)	m²	6,45
Nr. 7 CAL24/ 1_01CAM.C02.001.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoavvitanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (cinquantanove/36)	m²	59,36
Nr. 8 CAL24/ 1_02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce euro (undici/75)	m²	11,75
Nr. 9 CAL24/ 1_02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento euro (quattro/92)	cad	4,92
Nr. 10 CAL24/ 1_02.A03.052.002	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (ventinove/57)	m	29,57
Nr. 11 CAL24/ 1_02.A07.001.001	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scaricature, scofanature, tiro in alto e calo in basso a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (sessantadue/20)	m³	62,20
Nr. 12 CAL24/ 1_02.E07.005.007	SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del contro telaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas euro (centottantanove/42)	cad	189,42
Nr. 13 CAL24/ 1_02CAM.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo euro (dieci/35)	m²	10,35
Nr. 14 CAL24/ 1_06.I10.001.004	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 780/95 euro (trentauno/99)	cad	31,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 CAL24/ 1_06.L05.042.100	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. euro (centonove/14)	cad	109,14
Nr. 16 CAL24/ 1_PRRREC.P17.009.002	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 05) costituiti da materiale inerte euro (trentacinque/02)	Tn	35,02
Nuovi Prezzi (SpCap 3)			
Nr. 17 NP.01	Servizio di movimentazione, previa messa in sicurezza, delle opere disposte nei due piani del Palazzo vescovile, prima e dopo i lavori di manutenzione straordinaria delle sale espositive. euro (quarantamila/00)	a corpo	40'000,00
Nr. 18 NP.02	Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto antincendio di rilevazioni fumi (sensori, centrale, estintori, ecc) compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. euro (quattrocentocinquanta/00)	a corpo	450,00
Nr. 19 NP.03	Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto di video sorveglianza (sensori, sirene, videocamere, ecc) compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. euro (novecento/00)	a corpo	900,00
Nr. 20 NP.04	Protezione, previa messa in sicurezza, di tutte le apparecchiature legate all'impianto elettrico. Nello specifico corpi illuminanti a sospensione, prese di corrente, interruttori, quadri elettrici compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. euro (novecento/00)	a corpo	900,00
Nr. 21 NP.05	Protezione di serramenti interni ed esterni, compresa eventuale superficie vetrata compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 22 NP.06	Protezione della nuova pavimentazione durante lo svolgimento delle successive lavorazioni, compreso il recupero di materiali riutilizzabili, lo smaltimento di quelli destinati a discarica e relativi oneri. euro (dieci/50)	m2	10,50
Nr. 23 NP.07	Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in pannelli di MDF laccato RAL 5023, di varie dimensioni come da progetto esecutivo. euro (quattrocentocinquantacinque/00)	mq	455,00
Nr. 24 NP.08	Fornitura e posa in opera di nuovi piedistalli espositivi, in metallo verniciato nero satinato con piano di appoggio in legno massello, di dimensioni come da progetto esecutivo. euro (quattromiladuecento/00)	a corpo	4'200,00
Nr. 25 NP.09	Fornitura e posa in opera di tavoli, sedie, panche, libreria in metallo e lamiera per porta di ingresso verniciato nero satinato come da progetto esecutivo. euro (tredicimilacinquecento/00)	a corpo	13'500,00
Nr. 26 NP.10	Fornitura e posa in opera di apparecchiature multimediali per Sala Multimediale e Area collettiva, nello specifico: n.1 proiettore, n.2 impianto audio, n.2 mini computer, n.1 schermo da 50 pollici. Comprese prove di funzionamento prima dell'apertura del museo. euro (seimila/00)	a corpo	6'000,00
Nr. 27 NP.11	Fornitura e posa in opera di pannelli in Forex Piuma, sp. 19mm, con fronte stampa diretta UV dimensione 270cmx400 (200+200) e retro montaggio di fasce magnetiche necessario per l'ancoraggio a muro. Fornitura di cornice perimetrale in metallo verniciato, fissata a parete mediante viteria, e magnetico per alloggiamento sopra indicato. euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 28 NP.12	Fornitura e posa in opera di pannelli in Forex Piuma, sp. 19mm, con fronte stampa diretta UV dimensione 270cmx200 e retro montaggio di fasce magnetiche necessario per l'ancoraggio a muro. Fornitura di cornice perimetrale in metallo verniciato, fissata a parete mediante viteria, e magnetico per alloggiamento sopra indicato. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 29 NP.13	Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo euro (uno/60)	m	1,60
Data, 30/04/2025			
Il Tecnico			

